

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)**Objekt:** SO 000 Ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 000 Ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Včetně projednání s dotčenými orgány.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
2	02720R		<p>POMOC PRÁCE - DETEKČNÍ SMYČKA</p> <p>obnova 5 ks detekčních smyček</p>	KUS	5,000		
3	03720		<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Úprava signálních plánů stávajícího SSZ po dobu uzavírek - zahrnuje veškeré náklady a práce spojené se změnou signálních plánů SSZ.</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</p>	KPL	1,000		
6	00006	R	<p>Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997</p>	KPL	1,000		
7	00007	R	<p>Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách</p>	KPL	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 000 Ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)**Objekt:** SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340**Rozpočet:** SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vybourání betonových obrubníků - odvoz a likvidace v režii zhotovitele 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.	M	20,000		
2	113746		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM odvoz a likvidace v režii zhotovitele frézování tl. 10cm 4700=4 700,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.	M2	4 700,000		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 9400=9 400,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 400,000		
4	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pokládka geomříže - na mostě 600=600,000 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	600,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl. 5cm 4700=4 700,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 700,000		
6	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ tl. 5cm 4700=4 700,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 700,000		
7	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM zalití pracovních spár 660=660,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	660,000		
5	Komunikace						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
8	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava revizní kanalizační šachta (RŠ) Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000		
9	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava uliční vpust (UV) Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000		
10	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava uzávěr voda /plyn /hydrant Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	47,000		
12	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	327,083		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čára V1a (0,125)- 370 m čára V2b (3/1,5/0,125) - 400 m čára V4 (0,250) - 950 m V5 - 10m2 $0,125*370+0,125*2/3*400+0,250*950+10=327,083$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
13	915211	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	47,000		
14	915221	b	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA čára V1a (0,125)- 370 m čára V2b (3/1,5/0,125) - 400 m čára V4 (0,250) - 950 m V5 - 10m2 $0,125*370+0,125*2/3*400+0,250*950+10=327,083$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	327,083		
15	91551	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VDZ barvou V9a šipka vlevo 8ks V9a šipka vpravo 13ks	KUS	28,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V9a šipka rovně a vlevo 4 ks V9c 3 ks 8+13+4+3=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu				
16	91551	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VDZ plastem V9a šipka vlevo 8ks V9a šipka vpravo 13ks V9a šipka rovně a vlevo 4 ks V9c 3 ks 8+13+4+3=28,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	KUS	28,000		
17	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM osazení nových betonových obrubníků 20=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	20,000		
18	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařezání u napojení na stávající povrch 660=660,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	660,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/380 Brno, ul. Kaštanová (D2 - MAKRO)
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 0,000 - 0,340

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: