

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah**Objekt:** SO 000 Ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 000 Ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Včetně projednání s dotčenými orgány.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah**Objekt:** SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305**Rozpočet:** SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vybourání betonových obrubníků včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	70,000		
2	113743		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM frézování tl. 5 cm odvoz a likvidace v režii zhotovitele 3900=3 900,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení	M2	3 900,000		
3	113746		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM frézování tl. 10 cm odvoz a likvidace v režii zhotovitele 105=105,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení	M2	105,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
4	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace pravého okraje vozovky délky 70 m (III/4173 km 0,177 - 0,247) v šířce 1,5 m sanační vrstva 50cm ŠD 0/125 70*1,5*0,5=52,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	52,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy						
5	Komunikace						
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI sanace pravého okraje vozovky délky 70 m (III/4173 km 0,177 - 0,247) v šířce 1,5m 2 vrstvy ze štěrkodrti 20 + 15 cm ŠD 0/32 $70*1,5*0,2+70*1,5*0,15=36,750$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	36,750		
6	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 $105=105,000$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	105,000		
7	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 $3900+112=4\ 012,000$ [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 012,000		
8	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+	M2	3 900,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3900=3 900,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 112=112,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	112,000		
10	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 105=105,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	105,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU ošetření trhlín v ložné vrstvě Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	600,000		
12	57B20		ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU Rocbinda (červená) barevná bezpečnostní protismyková úprava Technická specifikace: - úprava stávající vozovky předepsaným způsobem	M2	150,000		
13	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění zámkové dlažby chodníku podél obrubníků 35=35,000 [A] Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	35,000		
14	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM zalití pracovních spar 700=700,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	700,000		
5	Komunikace						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
15	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ zřízení nové šachty uliční vpusti Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000		
16	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava revizní šachta Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	21,000		
17	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava uliční vpustě Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	9,000		
18	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava krycích hrnců Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	127,375		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			středová čára (0,125) 547 m čára V4 (0,250) 30 m V2b (1,5/1,5/0,250) - 100m V10d (0,5/0,5/0,250) - 40 m V7a - 30 m2 V13 - 4 m2 $547*0,125+30*0,25+100*1/2*0,25+40*1/2*0,25+30+4=127,375$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
20	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V15 symbol DZ A11 barevný symbol dopravní značky A11 2 ks $2*(1/2*2,25*5)=11,250$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	11,250		
21	915111	d	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V10e - 3 ks barvou $7,5=7,500$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	7,500		
22	915221	a	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	127,375		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			středová čára (0,125) 547 m čára V4 (0,250) 30 m V2b (1,5/1,5/0,250) - 100m V10d (0,5/0,5/0,250) - 40 m V7a - 30 m2 V13 - 4 m2 $547*0,125+30*0,250+100*1/2*0,25+40*1/2*0,25+30+4=127,375$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
23	915221	b	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V15 symbol DZ A11 barevný symbol dopravní značky A11 2 ks $2*(1/2*2,25*5)=11,250$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	11,250		
24	915221	c	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA zastávka BUS V11a - 8m2 $2*8=16,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	16,000		
25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zařezání u napojení na stávající povrch	M	700,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: . III/15286 a III/4173 Šlapanice, průtah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a III/4173 km 0,012 - 0,305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			700=700,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
26	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000		
			vybourání šachty uliční vpusti				
			odvoz a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: _____