VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50

SO 101 SILNICE II/432 I. ÚSEK
KM 0,000 - KM 0,857
INTRAVILÁN
MS2 9/50 - MS2 7/50



Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0.2 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Sanace plošné - asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22+	min.50 mm (proměnné 50-145mm)	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,0 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Konstrukce vozovky celkem		min.40 mm (plošné sanace nejsou započteny)	

LOKÁLNÍ VYSPRÁVKY = OPRAVY TRHLIN A JINÝCH PORUCH

STRUČNÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ (po odfrézování vrstvy živice):

TYP "1" sanace samostatných trhlin při průměrné vzdálenosti trhlin ≥10m (provedení asfaltové pružné membrány z asfaltové modifikované emulze s výztužnou vložkou): frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na šířku min.500mm, trhliny se prořízinou na hloubku min. 30mm, vyčistí, opatří nátěrem a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou, na upravené ploše se provede postřik modifikovanou asfaltovou emulzí do něhož se položí pásy výztužné vložky (dle TP115 8.2.3.1 a 8.2.1.2)

TYP "2" sanace samostatných trhlin při průměrné vzdálenosti trhlin <10m (provedení asfaltové pružné membrány z vysoce modifikovaného asfaltu): frézovaná plocha se očistí v úseku trhlin, trhliny se prořízinou na hloubku 35mm a šířku 10-30mm, vyčistí, opatří nátěrem a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou (u trhlin s šířkou menší než 5mm se trhlina neprořezává, ale opatří proužkem zálivkové hmoty šířky 40mm), na upravené ploše se provede postřik a poté pružná membrána s následným podrcením (dle TP115 8.2.3.1)

Vysprávka jiných poruch: vyfrézování plochy tl. 50mm, vyčištění plochy, nalití hran, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze **PI-E** v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 v ploše vysprávky a pokládka ložné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16+ s asfaltovým pojivem tl. 50mm (dle ČSN EN 13108- 1)

SO 102 SILNICE II/432 II. ÚSEK
KM 0,857 - KM 5,027
EXTRAVILÁN
S 8,2/70 MODIFIKOVANÁ



Vysprávka jiných poruch: vyfrézování plochy tl. 50mm, vyčištění plochy, nalití hran, Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-E v množství zbytkového asfaltu 1,0 kg/m2 v ploše vysprávky a pokládka ložné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22+ s asfaltovým pojivem tl. 50mm (dle ČSN EN 13108- 1)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2	PS-E	-	ČSN 73 6129
Sanace plošné - asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22+	min.50 mm (proměnné 50-80mm)	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,0 kg/m2	PI-E	-	ČSN 73 6129
Konstrukce vozovky celkem		min.90 mm (plošné sanace nejsou započteny)	

OBJEDNATEL:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.3/5, 60182 Brno

Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

HIP	Ing. František Kokorský	
Zodp. projektant	Ing. František Kokorský	
Vypracoval	Ing. Karin Hlavatá	
Kontroloval	Ing. Tomáš Jakl	

Autorizační razítko

Název stavby :
II/432 Kyjov - Milotice - IZ

Stavební objekt
VÝKRESOVÁ ČÁST

Název dokumentu
Vzorové příčné řezy

Kraj :	JIHOMORAVSKÝ
Formát	4 A4
Datum	9/2014
Číslo střediska	AT, S2
Měřítko	1:50

Č. zakázky :	Č. objektu :	Stupeň:	Členění :	Č. výkresu :	Č. paré :
L-14-030-002		IZ	2	3	