SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: **230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**
Objekt: **SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**
Rozpočet: **Ostatní náklady**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		**Všeobecné konstrukce a práce**					
1	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,00		
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
		Technická specifikace:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00		
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0		**Všeobecné konstrukce a práce**					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
2	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,00		
3	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
4	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
5	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,00		
6	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,00		
7	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,00		
0			**Všeobecné konstrukce a práce**				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	**230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**
Objekt:	**SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**
Rozpočet:	**SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**

Objednavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Zhotovitel:	

Základní cena:	_____	Kč
Cena celková:	_____	Kč
DPH:	_____	Kč
Cena s daní:	_____	Kč
Měrné jednotky:		
Počet měrných jednotek:	1,00	
Náklad na měrnou jednotku:	_____	Kč

Vypracoval zadání:	**Vypracoval nabídku:**
Datum zadání:	**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Rozpočet: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	0271R		PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZNEPLATNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPR. ZNAČEK	KPL	1,00		
			zahrnuje zneplatnění stávajících dopravních značek v rozporu s přechodnou úpravou, vč.následného zrušení zneplatnění				
		Technická specifikace:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0			**Všeobecné konstrukce a práce**				
9			**Ostatní konstrukce a práce**				
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	84,00		
			2.etapa = 84ks				
			84=84,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	84,00		
			2.etapa = 84ks				
			84=84,00 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 176,00		
			2.etapa - 84ks x 14dní = 1176				
			1176=1 176,00 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Rozpočet: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
5	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	22,00		
			2.etapa = 22ks				
			22=22,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
6	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	22,00		
			2.etapa = 22ks				
			22=22,00 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	308,00		
			2.etapa - 22ks x 14dní = 308				
			308=308,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
8	914952		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	86,00		
			2.etapa = 86ks				
			86=86,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Rozpočet: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
9	914953		SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ 2.etapa =86ks 86=86,00 [A]	KUS	86,00	_____	_____
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
10	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ 2.etapa - 86ks x 14dní = 1204 1204=1 204,00 [A]	KSDEN	1 204,00	_____	_____
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití				
11	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2.etapa = 15ks 15=15,00 [A]	KUS	15,00	_____	_____
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
12	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ 2.etapa = 15ks 15=15,00 [A]	KUS	15,00	_____	_____
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
13	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 2.etapa - 15ks x 14dní = 210	KSDEN	210,00	_____	_____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Rozpočet: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			210=210,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
14	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	_____	_____
			2.etapa = 1ks				
			1=1,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
15	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	_____	_____
			2.etapa = 1ks				
			1=1,00 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
16	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,00	_____	_____
			2.etapa - 1ks x 14dní = 14				
			14=14,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
17	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	_____	_____
			2.etapa = 1ks				
			1=1,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Rozpočet: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00		
			2.etapa = 1ks				
			1=1,00 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
19	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	14,00		
			2.etapa - 1ks x 14dní = 14				
			14=14,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
20	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,00		
			2.etapa = 6ks				
			6=6,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
21	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,00		
			2.etapa = 6ks				
			6=6,00 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
22	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	84,00		
			2.etapa - 6ks x 14dní = 84				
			84=84,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Rozpočet: SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	100,00		
			2.etapa = 100ks				
			100=100,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
24	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	100,00		
			2.etapa = 100ks				
			100=100,00 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
25	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 400,00		
			2.etapa - 100ks x 14dní = 1400				
			1400=1 400,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
26	916722		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	270,00		
			2.etapa = 270ks				
			270=270,00 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
27	916723		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	270,00		
			2.etapa = 270ks				
			270=270,00 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: **230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**
Objekt: **SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**
Rozpočet: **SO 001 DIO - III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
28	916729		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 780,00		
			2.etapa - 270ks x 14dní = 3780				
			3780=3 780,00 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9		**Ostatní konstrukce a práce**					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	**230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje**
Objekt:	**SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140**
Rozpočet:	**SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140**

Objednavatel:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel dokumentace:	Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Zhotovitel:	

Základní cena:	_____	Kč
Cena celková:	_____	Kč
DPH:	_____	Kč
Cena s daní:	_____	Kč
Měrné jednotky:		
Počet měrných jednotek:	1,00	
Náklad na měrnou jednotku:	_____	Kč

Vypracoval zadání:	**Vypracoval nabídku:**
Datum zadání:	**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	266,50		
			Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice				
			2665*0.05*2,0=266,50 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	15,00		
			Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce. Afaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné. Dle protokou o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya stanovena problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.				
			Napojení na ZÚ 5*6*0,05*0,5*2,4=1,80 [A] Podél zpevněné příkopy 70*1*0,05*0,5*2,4=4,20 [B] Sjezdy 150*0,05*0,5*2,4=9,00 [C] Celkem: A+B+C=15,00 [D]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			**Všeobecné konstrukce a práce**				
1			**Zemní práce**				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	6,69		
			Zazubení pro napojení, srovnání nerovností Odvoz a likvidace frézovaného materiálu v režii zhotovitele				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odměřeno programem ACAD Napojení na KÚ 5*5,5*0,05*0,5=0,69 [A] Napojení III/36214 40*1*0,05*0,5=1,00 [B] Srovnání nerovností 5=5,00 [C] Celkem: A+B+C=6,69 [D]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení				
4	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	6,25	_____	_____
			Zazubení pro napojení, srovnání nerovností Odměřeno programem ACAD Napojení na ZÚ 5*6*0,05*0,5=0,75 [A] Podél zpevněné příkopy 70*1*0,05*0,5=1,75 [B] Sjezdy 150*0,05*0,5=3,75 [C] Celkem: A+B+C=6,25 [D]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	75,00	_____	_____
			5*(6,25*2,4)=75,00 [A]				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
6	113762		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	78,00	_____	_____
			Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy Odvoz a likvidace v režii zhotovitele 6+7+5+10+11+33+6=78,00 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.				
7	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 665,00		
			Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm				
			Odměřeno programem ACAD 2665=2 665,00 [A]				
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
1		**Zemní práce**					
5		**Komunikace**					
8	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	8,50		
			Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v průměrné tl. 100mm				
			Odměřeno programem ACAD 85*0,1=8,50 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
9	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 665,00		
			štěrkodrť fr. 0-32				
			Odměřeno programem ACAD 2665=2 665,00 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	32 573,00		
			SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2				
			Odměřeno programem ACAD 2 vrstvy - vyrovnávají + obrusná vrstva 16161*2=32 322,00 [A] 1 vrstva u navázání na stávající povrch vozovky 251=251,00 [B] Celkem: A+B=32 573,00 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	16 412,00		
			ACO 11+ 50mm Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizována v rámci této položky				
			16161+251=16 412,00 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
12	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	565,64		
			ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm				
			Odměřeno programem ACAD 16161*0,035=565,64 [A]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
13	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy) 10=10,00 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M3	10,00		
14	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy 6+7+5+10+11+33+6=78,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	78,00		
5		**Komunikace**					
9		**Ostatní konstrukce a práce**					
15	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 16 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC 8*2=16,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací	KUS	16,00		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 230007 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje
Objekt: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140
Rozpočet: SO 101.2 III/3626 Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - úsek č. 2 km 0,400-3,140

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
16	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA strukturální studený plast bez zvučícího efektu Odměřeno programem ACAD 5380*0,125=672,50 [A] 106*0,125*0,5=6,63 [B] Celkem: A+B=679,13 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	679,13	_____	_____
17	93812		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE na š. 0.5m u nezpevněné krajnice - očištění od vegetace Odměřeno programem ACAD 2*2665*0.5=2 665,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	2 665,00	_____	_____
18	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění vozovky před provedením spojovajícho postřiku před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy 16161*2+251=32 573,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	32 573,00	_____	_____
9		**Ostatní konstrukce a práce**					_____

Celkem: _____