

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/599

Číslo smlouvy zhotovitele: 56/2022

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1204

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/66

Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/597

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 10. 02. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku majitelů nemovitosti pod mostem se provede protihluková stěna ve výšce 2 m ukotvená do římsy mostu, která bude bránit šíření hluku k přilehlé nemovitosti a zároveň zabráni znečištění dvora nemovitosti z chodníku na mostě. Při provádění sanace křídla se zjistilo, že navazující opěrná zeď byla rozpadlá a proto bylo nutné ji znovu dozdit a přespárovat. Pro odvodnění dešťové vody z mostu přes křídlo je nutné zřídit vsakovací jámku, aby nedocházelo k erozi svahu sousedního pozemku. Při provádění injektáže se zjistily kaverny za klenbou hlubší, než předpokládala projektová dokumentace, a proto bylo nutné použít větší množství injektážní malty a následně přespárování zdiva.
- Před uvedením stavby do předčasného užívání bylo nutné osadit betonová svodidla na komunikaci podél svahu z důvodu padajícího kamení, které by mohlo ohrozit bezpečnost provozu. Při provádění komunikace bylo nutné upravit stávající sjezd k nemovitosti č. p. 166. Po osazení horské vpusti dle PD a na základě požadavku Policie ČR bylo nutné horskou vpust' snížit pod úroveň nivelety komunikace z důvodu bezpečnosti provozu. Stávající odvodnění sjezdu bylo nutné přepojit do nově vybudovaného odvodnění komunikace a mostu. Bylo nutné prodloužit silniční rošt na místní komunikaci tak, aby zachytával vodu z nově vybudované komunikace. Při provádění křídla mostu bylo nutné přeložit patku sloupu veřejného osvětlení.
- Na základě stanovení dopravního značení při zprůjezdnění mostu, které bylo odsouhlaseno Policií ČR a schváleno Rozhodnutím o stanovení přechodného DZ, bylo nutné osadit dopravní značení do doby dokončení a předání stavby.
- Vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám nebylo nutné provádět zimní opatření.
- Stavba byla uvedena do předčasného užívání dříve, než předpokládal POV, čímž došlo ke zkrácení doby nájemného za přechodné DZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

36 498 234,06 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 27 -06- 2023




FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Dodatek č.1				Dodatek č.2				Dodatek č.3					
		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis														
SO 001	Demolice budovy č.p. 175 a stodoly	561 007,99	678 819,67			561 007,99	678 819,67			561 007,99	678 819,67			561 007,99	678 819,67
SO 101	Komunikace II/361	2 764 281,80	3 344 780,98	1 432 231,49		4 196 513,29	5 077 781,08	723 884,25		4 920 397,54	5 953 681,02	433 804,87		5 354 202,41	6 478 584,92
SO 181	Dopravné inženýrské opatření	1 871 419,80	2 264 417,96			1 871 419,80	2 264 417,96			1 871 419,80	2 264 417,96	-30 962,80		1 851 349,48	2 240 132,87
SO 201	Most	21 896 147,43	26 487 978,39	1 702 834,04	-284 934,78	23 308 046,69	28 202 736,49			23 308 046,69	28 202 736,49	2 200 764,79		25 508 751,48	30 865 589,29
SO 201.1	Most - zimní opatření	152 919,15	185 032,17			152 919,15	185 032,17			152 919,15	185 032,17			0,00	0,00
SO 202	Sanace svahu	1 524 858,37	1 845 978,63	641 799,43	-111 344,10	2 055 313,70	2 486 929,58			2 055 313,70	2 486 929,58			2 055 313,70	2 486 929,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem		28 764 634,54	34 805 207,79	3 776 864,96	-396 278,88	32 145 220,62	38 895 716,95	723 884,25	0,00	32 869 104,87	39 771 616,89	2 645 402,11	-183 881,95	35 330 625,06	42 750 056,32

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady											
Popis	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady	721 500,00	873 015,00			721 500,00	873 015,00			721 500,00	873 015,00	
Vedlejší náklady	446 109,00	539 791,89			446 109,00	539 791,89			446 109,00	539 791,89	
Ostatní a vedlejší náklady celkem	1 167 609,00	1 412 806,89	0,00	0,00	1 167 609,00	1 412 806,89	0,00	0,00	1 167 609,00	1 412 806,89	

Rekapitulace stavby souhrn											
	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Mínuspráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	29 932 243,54	36 218 014,68	3 776 864,96	-396 278,88	33 312 829,62	40 308 523,84	723 884,25	0,00	34 036 713,87	41 184 423,78	36 498 234,06
											44 162 863,21



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: II/301 Jevišovice, most av. č. 361-008 (změna č. 05 - 09)
Objekt: Změna č. 05 SO 201 Most
Rozpočet: I. Vícepráce

I. 2 200 704,70

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Ocenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 092,18	11
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,000	257,68	3 092,18	
			zemina, kamení					
			133738					
			6,00*2,00 t/m3=12,000 [A]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
1			Zemní práce				182 145,20	
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000	854,03	17 080,60	
			vytřezový materiál bude použit v pol. č. 18222					
			10*4*0,5*1=20,000 [A]					
			položka zahrnuje:					
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
			- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené					
			- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění					
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
			- příplatek za teplost					
			- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)					
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
			- vyřahování a nošení výkopku					
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni					
			- znehodnocení klimatickými vlivy					
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků					
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)					
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě					
			- třídění výkopku					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
8	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,000	2 435,74	14 814,44	
			veškeré jímky:					
			22*11,60=0,000 [A]					
			položka zahrnuje:					
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
			- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené					
			- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění					
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
			- příplatek za teplost					
			- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)					
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
			- vyřahování a nošení výkopku					
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni					
			- znehodnocení klimatickými vlivy					
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků					
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)					
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě					
			- třídění výkopku					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
9	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	18,000	16,65	299,70	
			další 3 km dopravy na skládku					
			6*3=18,000 [A]					
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,000	16,65	99,90	
			133738					
			6,00=0,000 [A]					
			položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru					
			- ošetření úložistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
			- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					
			- zřízení ukládání sypaniny pod vodu					
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					
			- spouštění a nošení materiálu					
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů					
			- svahování, uzavírání povrchů svahů					
			- udržování úložistě a jeho ochrana proti vodě					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistě a v úložistě					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	130,148	1 063,38	138 394,66	
			doplnění násypu pro vytvoření svahu kužele					
			7,30*7,30*3,14*73/3=130,148 [A]					
			položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace					
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností					
			- hutnění i různě hlubokými					
			- ošetření úložistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech					
			- zřízení ukládání sypaniny pod vodu					
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					
			- spouštění a nošení materiálu					
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy					
			- udržování úložistě a jeho ochrana proti vodě					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistě a v úložistě					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
12	18222		ROZPŮSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,16M	M2	200,000	58,28	11 656,00	
			zemina z pol. č. 131738 v tl. 0,10 m					
			200=200,000 [A]					

2		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve směru přes 1:5					955 498,58		
14	21481C	Základy SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 ve dvou vrstvách 2*(4*2*1,5+2*2*2)=40,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zařízení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	40,000	88,80	3 562,00			
20	282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU stávající klenby do hl. 0,8m: 2*0,30*0,00*0,80*0,12=7,268 [A] stávající spodní stavba do hl. 2,2m: - čelní stěny 2*18,00 m/2*2,20*0,12=4,224 [B] - klídky (124,00+39,00) m/2 *2,20*0,12=43,032 [C] - opěry 2*3,20*9,20*2,20*0,12=16,544 [D] celkem: A+B+C+D=70,058 [E] Položka inžektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zařízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci inžektáže (statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po inžektáži. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potrovinářské, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	70,058	13 320,00	933 172,58			
7	285392 N7	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE O DO 16MM DO VRTŮ kotvení HEB profilů ocelovými trny průměr 18 mm, dl. 0,5 m na chemickou patronu včetně vývrtu, likvidace a odvozu vyvrtaného materiálu v režii zhotovitele stěna profil letounů: 13*4=52,000 [A] Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtů předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalpení předepsaným pojivem případně nutné lešení	KUS	62,000	381,00	18 772,00	2021	OTSKP	
3		Svláště konstrukce					720 710,98		
23	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY vodotěsné kotvy říms stěna profil letounů: 6*9,00 kg/ks=54,000 [A] Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotveného prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrtů, zářky spod.)	KG	48,000	104,06	4 994,88			
28	327215	PŘEZDĚNÍ ŽOI Z KAMENNÉHO ŽDIVA dodání opěrných zdídek: - u terasy RD 174 4,80*2,40*0,50=5,760 [A] - pod pravým klídkem OP1 11,00*2,10*0,50=11,550 [B] - za Bůtkovým 4,40*1,20*0,50=2,640 [C] - kolmo na pravé klídko OP1 10,00*1,80*0,50=9,000 [D] - konec pravého klídku OP1 5,00*0,75*0,50=1,875 [E] - nad svahem 6,00*2,60*0,50=7,800 [F] celkem: A+B+C+D+E+F=38,325 [G] položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.	M3	38,325	11 100,00	425 407,60			
8	33717 N8	SLOUPEKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH heh 120,700 + pevní plech, plátka, podpora výplně 977,4 kg viz výkres 25. Ocelová konstrukce PHS stěna profil letounů: 0,877=0,877 [A] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a osazení, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a lmenění spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přepravu s montážní protidílkou, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotveních otvorů (příp. podtlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zemínou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.	T	0,877	63 800,00	62 332,60	2021	OTSKP	
9	34799 N9	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA stěna profil letounů: 2,30*24=55,200 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a potrovinářské, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Součástí položky jsou opatření proti pláskům.	M2	55,200	4 130,00	227 976,00	2021	OTSKP	
4		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNIVA DRCENÉHO					5 394,00		
10	45162 N10	vyplň vsakovací jílnky ŠD 32/63 2,00*2,00*1,50=6,000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,000	899,00	5 394,00	2021	OTSKP	
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					333 865,80		
47	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ŽDIVA ZVLÁŠT MALTOU včetně odvozu a likvidace odpadu v režii zhotovitele včetně hydrofobizačního nátěru chladného zdiva	M2	250,650	1 332,00	333 865,80			

- u terasy RD 174 $4,80 \times 2,40 = 11,520$ {A}

- u terasy RD 174 $4,80 \cdot 2,40 = 11,520$ [A]
- pod pravým křídlem OP1 $11,00 \cdot 2,10 = 23,100$ [B]

- za Bůžkovým a kořmo na pravé křídlo OP1 4,40*1,20=5,280 [C]

- konec pravého křídla OP1 $10,00 \cdot 1,80 = 18,000$ [D]

- nad svahem $5,00 \cdot 0,76 = 3,760$ [E]

$8,00 \times 2,50 = 16,000 \text{ [F]}$

 $0,002,00=10,000\{F\}$

injekce a přespárování:

$$24 \cdot (2 + (4,50 + 0) / 2) = 174,000 \text{ [G]}$$

24 (2+4,50+0,2)-174,000 (6)

cekem: $A+B+C+D+E+F+G=250.650 \text{ (H)}$

položka zahrnuje:

dotazník veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané

kvalitē

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu
možná ležení

polžebná lešení



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba:

II/361 Jevišovka, most ev. č. 361-008 (změna č. 05 - 08)

Objekt:

Změna č. 08 SO 101 Komunikace II/361

Rozpočet:

I. Všeobecné

I. 433 804,87

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	Celková soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 939,33	
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	35,812	133,20	4 770,16	
			převýščená zemina, kamení					
			"122738"					
			2,60*2,00 V/m3=5,000 [A]					
			"131738"					
			0,26*2,00 V/m3=0,500 [B]					
			"132738"					
			(14,40*0,750)*2,00 V/m3=30,312 [C]					
			celem: A+B+C=55,812 [D]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,710	133,20	1 160,17	
			stavební suť					
			"007158"					
			3,787*2,30 V/m3=8,710 [A]					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
1			Zemní práce				30 353,77	
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJÍVEM	M3	0,108	2 476,47	267,46	
			včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele					
			1,20*0,90*0,10=0,108 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,600	522,60	1 306,50	
			výšková úprava njezdu:					
			5*0,5*22=2,500 [A]					
			položka zahrnuje:					
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené					
			- ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění					
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
			- příplatek za lepkavost					
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných rutinních částech (figurách)					
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
			- vytahování a nošení výkopku					
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni					
			- znehodnocení klimatickými vlivy					
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků					
			- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)					
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů					
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování					
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka					
			- udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky					
			- těžení výkopku					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přilezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce 0.0141**					
5	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	7,600	16,65	124,89	
			dálší 3 km dopravy na skládku					
			2,6*3=7,600 [A]					
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,250	854,03	213,51	
			naeka pro sloup VO					
			0,60*0,60*1,00=0,250 [A]					
			položka zahrnuje:					
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené					
			- ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění					
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
			- příplatek za lepkavost					
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných rutinních částech (figurách)					
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
			- vytahování a nošení výkopku					
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni					
			- znehodnocení klimatickými vlivy					
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků					
			- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)					
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky					
			- těžení výkopku					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přilezdy, sjezdy, njezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce 0.0141**					
8	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	0,750	16,65	12,49	
			dálší 3 km dopravy na skládku					
			0,25*3=0,750 [A]					
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
9	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	15,156	916,27	13 888,99	
			od původního odvodňovacího žlabu v njezdu do koryta pod mostem:					
			1,20*1,00*12,00=14,400 [A]					
			prodloužení odvodňovacího žlabu nad odbočkou pod most:					
			1,20*0,90*0,70=0,756 [B]					
			celem: A+B=15,156 [C]					

			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nulných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých batvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopky - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**					
7	13273B	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I - DOPRAVA další 3 km dopravy na skládku 14,40*3=43,200 [A] 0,760*3=2,288 [B] celem: A+B=45,488 [C] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]	M3KM	45,488	16,65	757,04		
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ *122730* 2,60=2,500 [A] *131730* 0,26=0,260 [B] *132730* 14,40+0,760=15,160 [C] celem: A+B+C=17,906 [D] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nulných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	17,906	16,65	298,13		
11	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šířkopásek 0/32 zásyp po propusku a vyrovnání pod žlaby: 6*0,70*0,40+0*0,60*0,40=2,480 [A] konečná potrubí od RD 174: 1,20*0,50*12,00=7,200 [B] celem: A+B=9,680 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nulných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	9,680	952,38	9 219,04		
12	17581	OBSPOTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný obsyp potrubí pískem 0/4, tl. min. 300 mm 1,20*0,30*12,00=4,320 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nulných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytláčená potrubím o DN do 160mm se od kubatury obsypu nedečítá	M3	4,320	987,90	4 287,73		
2							1 683,04	
19	272314	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 paika pro sloup VO C 25/30-XC2 0,60*0,60*1,00=0,260 [A]	M3	0,260	6 732,16	1 683,04		

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, proslupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářků, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nářky zabírající soudržnost betonu a bednění,
- výplň těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4		Vodotěsné konstrukce	11 103,85			
13	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 lože z betonu C 30/37 - XF4 sjezd k RD: 6,60*0,60*0,30=0,990 [A] prodloužení odvodňovacího žlabu nad odbočkou pod most: 1,20*0,90*0,70=1*0,60*0,50=0,506 [B] celkem: A+B=1,496 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,496	5 328,00	7 970,89
14	45167	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubí tr. Ø4 konečná potrubí od RD 174: 1,20*0,20*12,00=2,880 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnírostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,880	1 087,80	3 132,88
5		Komunikace	21 744,99			
37	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM štěrkodrt Ø63 úprava najezdu za přídatbou: 6*1,6=7,500 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nářky	M2	7,500	244,20	1 831,50
20	58222	DLAŽEČNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC žulové kostky do lože z betonu C30/37 - XF4, tl. 160 mm včetně dodání betonu a spárování zpevněná krajnice podél najezdu a úprava před a za najezdem v šír. 0,50 m, délka 14 m a 5 m: 0,60*(14+5)=9,900 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9,900	1 998,00	18 981,00
21	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol. č. 919112 1,20*2*0,90*2=4,200 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	4,200	222,00	932,40
8		Potrubí	13 053,69			
22	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM od původního odvodňovacího žlabu v najezdu do koryta pod mostem 12,00=12 000 [A]	M	12,000	1 087,80	13 053,69

		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrých, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyčistění, začátek, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí náěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku									
0		Ostatní konstrukce a práce				349 935,68					
59	911DC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně nářbožových prvků v délce 4 m 80-80,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasně skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu	M	80,000	721,50	57 720,00					
60	911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM k pol. č. 911DC2 80-80,000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	80,000	721,50	57 720,00					
61	911DC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM k pol. č. 911DC2, nájem 164 dnů 80*164=13 120,000 [A] položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet místních jednotek se určí jako součin délek zařízení a počtu dnů použití	MDEN	13 120,000	9,99	131 069,80					
28	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM 1,20*2+0,90*2=4,200 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,200	168,60	699,30					
11	919143 N11	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM odřezání horní části šachty + vytvoření nového vybrání v horní ploše pro osazení mříže 18,112=18,112 [A] položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	18,112	949,00	16 200,29	2021	OTSKP			
30	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM příkopová betonová tvárnice TBZ 60/85/16 do betonové lože C 12/16 v místě nájezdu a na délku úpravy před a za nájezdem v šír. 0,65m: 7,00=7,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu	M	7,000	1 087,80	7 614,80					
12	93566 N12	ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽI sjezd k RD: 5,50=5,500 [A] prodloužení odvodňovacího žlabu nad odbočkou pod most: 1=1,000 [B] celem: A+B=6,500 [C] položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy voku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obelstování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu, odčítají se číslíci kusy a vpusť	M	6,500	8 670,00	60 355,00	2021	OTSKP			
73	987158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustek z trub betonových: 3,14*(0,35*0,35-0,25*0,25)*5=0,942 [A] příkopové žlaby včetně betonového podkladu: 0*0,6*0,3 + 14*0,35*0,25=2,845 [B] celem: A+B=3,787 [C] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (je výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	3,787	6 105,00	23 116,64					
74	98715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA délka 3 km dopravy na skládku 3,787*2,30*3=26,130 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	26,130	13,32	348,05					



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba:

II/381

Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 05 - 09)

Objekt:


Změna č.07 SO 181 Dopravní inženýrské opatření

Rozpočet:

I. Vícepráce

I. 10 892,48

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	11
9			Ostatní konstrukce a práce				10 892,48	
4	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	99,90	999,00	
			10=10,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
5	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	99,90	999,00	
			k pol.č. 914122 10=10,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
8	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	1 640,000	3,33	5 461,20	
			k pol.č. 914122, nájem 164 dnů 10*164=1 640,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
10	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	166,50	333,00	
			2=2,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
11	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	166,50	333,00	
			k pol.č. 914422 2=2,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
12	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	328,000	6,66	2 184,48	
			k pol.č. 914422, nájem 164 dnů 2*164=328,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
13	914922		SLoupky A Stojky DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	5,55	55,50	
			10=10,000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upravitelického zařízení					
14	914923		SLoupky A Stojky DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	10,000	5,55	55,50	
			k pol.č. 914922 10=10,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
15	914929		SLoupky A Stojky DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY NÁJEMNĚ	KSDEN	1 640,000	0,11	180,40	
			k pol.č. 914922, nájem 164 dnů 10*164=1 640,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití					
33	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	5,55	55,50	
			10=10,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - Odřizbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
34	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	5,55	55,50	
			k pol.č. 916722 10=10,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
35	916729	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ	KSDEN	1 640,000	0,11	180,40	
			k pol.č. 916722, nájem 164 dnů 10*164=1 640,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba:

II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 05 - 09)

Objekt:

Změna č.08 SO 201.1 Most - zimní opatření

Rozpočet:

II. Méněpráce

II. -152 019,15

Pol. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová souhlava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				-11 109,00	
1	02160		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - TEMPEROVANÉ SKLADY	KPL	-2,000	5 650,00	-11 100,00	
			Vytápění konstrukce - prostoru zakrytého mostu propan-butanem v zimním období (2 měsíce) pro udržování nepřetržitě teploty nad bodem mrazu. Objem vytápěného prostoru 6363 m3 (viz pol.č. 94190). Včetně dodávky, montáže, demontáže, pronájmu topidel a spotřeby propan-butanu. -(1+1)=-2,000 [A] zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelům požadovaného zařízení					
0			Ostatní konstrukce a práce				-141 810,15	
2	93884		OSĚTŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ	M2	-1 618,000	22,20	-35 875,20	
			Zakrytí mostní konstrukce s využitím lešenových konstrukcí (viz pol.č. 94190) a plachet s utěsněním - pro zateplení prostoru a omezení úniku tepla při vytápění prostoru v okolí mostu v zimních měsících (2 měsíce)- pro potřeby specifických stavebních a izolačních prací, které vyžadují trvalou teplotu nad bodem mrazu. Dodávka montáž, demontáž. Zaměřeno na stavbě 60,60*14,00=707,000 [A] (60,60*9,00)*2=909,000 [B] -(A+B)=-1 616,000 [C] -položka zahrnuje montáž, veškerý nutný materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně noložení a složení, případně s uložením na deponii zhotovitele. -položka obsahuje demontáž a následný odvoz a likvidaci použitého materiálu v režii zhotovitele					
3	04190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	-6 363,000	16,65	-105 943,95	
			Zřízení konstrukce - pro zakrytí mostní konstrukce s využitím lešenových konstrukcí (vlastní zakrytí viz pol.č. 93894), pro zateplení prostoru a omezení úniku tepla při vytápění prostoru v okolí mostu v zimních měsících (2 měsíce) - pro potřeby specifických stavebních a izolačních prací, které vyžadují trvalou teplotu nad bodem mrazu. Dodávka, montáž, demontáž. Zaměřeno na stavbě (60,60*14*9)=-9 363,000 [A] Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení, demontáž, konzervaci, odvoz. Vše v režii zhotovitele.					



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 05 - 09)

Objekt: Změna č. 09 SO 181 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: II. Měsíční práce

II. -30 962,80

Pol. číslo	Kód položky	Vanová	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatní konstrukce a práce								
8	014129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 294,000	3,33	-7 639,02	
			k pol.č. 914122, nájem snížen o 62 dnů					
			-37*62= -2 294,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
9	014329		DOPRAV ZNAČKY ZMĚN VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-310,000	3,33	-1 032,30	
			k pol.č. 914322, nájem snížen o 62 dnů					
			-2*62= -124,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
12	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-186,000	6,60	-1 236,76	
			k pol.č. 914422, nájem snížen o 62 dnů					
			-3*62= -186,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
15	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 914,000	0,11	-320,54	
			k pol.č. 914922, nájem snížen o 62 dnů					
			-47*62= -2 914,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití					
20	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-124,000	11,19	-1 378,40	
			k pol.č. 916112, nájem snížen o 62 dnů					
			-2*62= -124,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
23	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-124,000	33,30	-4 129,20	
			k pol.č. 916122, nájem snížen o 62 dnů					
			-2*62= -124,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
26	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-124,000	116,55	-14 452,20	
			k pol.č. 916152, nájem snížen o 62 dnů					
			-2*62= -124,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
29	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-124,000	3,33	-412,92	
			k pol.č. 916312, nájem snížen o 62 dnů					
			-2*62= -124,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
32	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 26KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 542,000	0,11	-279,62	
			k pol.č. 916712, nájem snížen o 62 dnů					
			-41*62= -2 542,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					
35	916729	a	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-744,000	0,11	-81,84	
			k pol.č. 916722, nájem snížen o 62 dnů					
			-12*62= -744,000 [A]					
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití					