

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJK/2023/652  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:  
23067-001

## SMLOUVA O DÍLO

### III/37430 JABLOŇANY - OBORA - KLEMOV

#### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED] předsedou představenstva

IČO: 253 22 257  
sp.zn. B 2211

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavby „III/37430 JABLOŇANY - OBORA - KLEMOV“ (dále jen „stavba“);
  - ii. geodetického zaměření stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

#### II. STAVBA

1. Stavbou je souvislá oprava vozovkového souvrství na třech úsecích silnice III/37430. První úsek silnice III/37430 v km 0,000 až 0,650 tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/37428 po spáru ve vozovce v km 0,650 před obcí Jabloňany. Druhý úsek v km 1,489 – 3,291 tj. od spáry před koncem obce Jabloňany po spáru před obcí Obora. Třetí úsek v km 4,223 – 6,442, tj. Od konce obce Obora po žel. přejezd v místní části Klemov. Celková délka je 4671 m. Součástí zakázky je i zpevnění krajnice, realizace vodorovného dopravního značení a zajištění DIO. Předpokládaný návrh objízdných tras je součástí PD.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:

- i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace ve stupni PDPS vypracovaná spol. Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5 702 00, Ostrava IČO: 42767377, zodpovědný projektant Michal Mikulec, z 01/2023 (dále jen „projektová dokumentace“);
  - iii. písemné pokyny objednatel;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění <https://pipk.rsd.cz> ).
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení a předání stavby, a to 2x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSC). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 15 dnů o účinnosti smlouvy**

Zahájení stavebních prací

**do 30 dnů od předání staveniště**

Dokončení a předání stavby

**do 3 měsíců od předání staveniště**

Předání dokončeného díla

**do 30 dnů o předání stavby**

Dřívější plnění je možné

2. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce v termínu stanoveném v odst. 1. tohoto článku. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1. tohoto článku.
3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
4. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
  - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
  - ii. vyčištěné prostory staveniště;
  - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
5. Předání a převzetí stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby nebo dokončeného díla. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby nebo dokončeného díla písemně alespoň 5 pracovních dní předem. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. O předání a převzetí stavby nebo díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nálezy, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

## V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**11 530 149,21 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - i. nemá v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:
  - i. který je vystavován k poslednímu dni fakturačního období;
  - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
  - i. vystavovány dle sledovaného období;
  - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby nebo protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
  - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
  - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným osobám kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
  - 3.4 K prověření provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
  - i. stavební deník;
  - ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
  - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení

mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

#### 6. Poddodavatelé

- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název                                                                                   | IČO | Rozsah prací |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>Netýká se – zhotovitel neprokazoval žádnou část kvalifikace pomocí poddodavatelů</b> |     |              |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení prokázal zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

| Název                                            | IČO               | Adresa obalovny                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>IMOS asphalt, s.r.o.<br/>Obalovna Žabčice</b> | <b>059 70 008</b> | <b>Oulehly 590, 664 63 Žabčice</b> |

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022.
- 6.7 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

#### 7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
  - i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - ii. Název původce odpadu.
  - iii. Datum a čas uložení odpadu.
  - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
  - vi. Původ odpadu (název stavby).
  - vii. Název odpadu.
  - viii. Kód odpadu.
  - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
  - x. Kdo odpad převzal.
  - xi. Kdo odpad odevzdal.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky. Pro realizaci stavby a zajištění DIO je nutno zohlednit omezení u mostu 37427-3.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že ohrusná vrstva bude provedena na celou šířku komunikace bez středové čáry.
13. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedených v dokladové části projektové dokumentace.

#### IX. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
  - iii. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám;
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

#### X. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5. této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml.
5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient / poměr rovnající se 1,0.

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## XI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
  - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
  - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
  - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
  - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
  - viii. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor je oprávněn:
- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
  - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla vč. DPH.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla vč. DPH. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

### 4. Záruka za jakost

#### 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

36 měsíců

- 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy | 8 000,- Kč denně |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště | 8 000,- Kč denně |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby | 4 000,- Kč denně |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednatelem oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 20 000,- Kč za poddodavatele |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

V případě, že by porušení povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to sjednaná pro konkrétně uvedené porušení.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

4. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## 5. Bankovní záruka

5.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

5.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 900.000,- Kč.

5.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

5.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + tři měsíce, tj. 39 měsíců.

## XIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.

- iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
  - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
  - vi. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
  - vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
  - viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
  - ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
  - x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
  - xi. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  - xii. Porušení povinnosti stanovené čl. VIII. odst. 6. v bodě 6.6 této smlouvy.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
  - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
  - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

#### XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručení se rovněž považuje i:
  - i. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - ii. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4. lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: **netýká se**. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Kontrolní a zkušební plán.
  3. Oprávněné osoby objednatele.
  4. Oprávněné osoby zhotovitele.
  5. Vzor změnového listu.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Brně, dne 17. 07. 2023



předseda představenstva


IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne 19 -07- 2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - III/37430 Jablonoňany - Obora - Klemov



|                                                             |                                                                 | 1. měsíc |   |   |   |   | 2. měsíc |   |   |   |    | 3. měsíc |    |    |    |    | 4. měsíc |    |    |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|----|----------|----|----|----|----|----------|----|----|--|
|                                                             |                                                                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16       | 17 | 18 |  |
| PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROSTORU STAVENIŠTĚ                      |                                                                 |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
| SO 001                                                      | DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3                              |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
| SO 101.1                                                    | Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jablonoňany |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | přípravné práce                                                 |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | frézování stávající komunikace a čištění krajnic                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka ACL 16+                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka ACO 11+                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka krajnic                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | trvalé dopravní značení                                         |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | dokončovací práce                                               |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
| SO 101.2                                                    | Silnice III/37430 - úsek 2 Jablonoňany - Obora                  |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | přípravné práce                                                 |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | frézování stávající komunikace a čištění krajnic                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka ACL 16+                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka ACO 11+                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka krajnic                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | trvalé dopravní značení                                         |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | dokončovací práce                                               |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
| SO 101.3                                                    | Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov                       |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | přípravné práce                                                 |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | frézování stávající komunikace a čištění krajnic                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka ACL 16+                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka ACO 11+                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | pokládka krajnic                                                |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | demontáž/montáž svodidel                                        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | trvalé dopravní značení                                         |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
|                                                             | dokončovací práce                                               |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
| DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY - 3 měsíce od předání staveniště |                                                                 |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |
| PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA - 30 dnů od předání stavby         |                                                                 |          |   |   |   |   |          |   |   |   |    |          |    |    |    |    |          |    |    |  |



PŘÍLOHA Č. 1 - OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

---

Projekt : III/37430 Jabloňany - Obora - Klemov

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady |                                                               | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt                                    | Popis                                                         |                               |                                  |
| SO 001                                    | DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3                            | 40 009,00                     | 48 410,89                        |
| SO 101.1                                  | Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jabloňany | 1 592 003,80                  | 1 926 324,60                     |
| SO 101.2                                  | Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloňany - Obora                  | 4 715 421,77                  | 5 705 660,34                     |
| SO 101.3                                  | Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov                     | 5 027 814,64                  | 6 083 655,71                     |
|                                           |                                                               |                               |                                  |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem   |                                                               | 11 375 249,21                 | 13 764 051,54                    |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Popis                                                |  |                               |                                  |
|                                                      |  |                               |                                  |
| Ostatní náklady                                      |  | 59 000,00                     | 71 390,00                        |
| Vedlejší náklady                                     |  | 95 900,00                     | 116 039,00                       |
|                                                      |  |                               |                                  |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem                    |  | 154 900,00                    | 187 429,00                       |

| Rekapitulace stavby souhrn       |  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Finanční náklady projektu celkem |  | 11 530 149,21                 | 13 951 480,54                    |



# Soupis prací objektu

**Stavba:** 220208 III/37430 Jablonáňy - Obora - Klemov

**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady

**Rozpočet:** Ostatní náklady

Ostatní 59 000,00

| Poř. číslo                            | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                      | MJ  | Množství | Jednotková cena |           |
|---------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|
|                                       |             |          |                                                                                                                    |     |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1                                     | 2           | 3        | 4                                                                                                                  | 5   | 6        | 9               | 10        |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |          |                                                                                                                    |     |          |                 |           |
| 3                                     | 029113      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY                                                                    | KPL | 1,000    | 58 000,00       | 58 000,00 |
|                                       |             |          | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách                                                       |     |          |                 |           |
|                                       |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                               |     |          |                 |           |
| 5                                     | 02946       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                                                | KPL | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00  |
|                                       |             |          | Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí - popsáno v obchodních podmínkách |     |          |                 |           |
|                                       |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                  |     |          |                 |           |
|                                       |             |          | - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech                   |     |          |                 |           |
|                                       |             |          | - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu              |     |          |                 |           |



### Soupis prací objektu

Stavba: 220208 III/37430 Jabloniany - Obora - Klemov  
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší 95 900,00

| Všeobecné konstrukce a práce |             |          |                                                                                                                                           |     |          |                 |           |   |           |
|------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|---|-----------|
| Por. číslo                   | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                             | MJ  | Množství | Jednotková cena |           |   |           |
| 1                            | 2           | 3        | 4                                                                                                                                         | 5   | 6        | 7               | 8         | 9 | 10        |
| 0                            |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |     |          |                 |           |   | 95 900,00 |
| 1                            | 00001       | R        | Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                   | KPL | 1,000    |                 | 9 300,00  |   | 9 300,00  |
| 3                            | 00003       | R        | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                | KPL | 1,000    |                 | 23 000,00 |   | 23 000,00 |
| 4                            | 00004       | R        | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                         | KPL | 1,000    |                 | 2 600,00  |   | 2 600,00  |
| 5                            | 00005       | R        | Zajištění stanovení, umístění, údržby, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení - popsáno v projektové dokumentaci            | KPL | 1,000    |                 | 6 300,00  |   | 6 300,00  |
| 8                            | 00008       | R        | Zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000    |                 | 9 200,00  |   | 9 200,00  |
| 14                           | 00014       | R        | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 1,000    |                 | 41 000,00 |   | 41 000,00 |
| 15                           | 00015       | R        | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                  | KPL | 1,000    |                 | 4 500,00  |   | 4 500,00  |



# Soupis prací objektu

Stavba:

220208 III/37430 Jablonná - Obora - Klemov

Rozpočet:

SO 001: DIO - Silnice III/37430 - úsek 1-3

| Rozpočet:                                                              |             | SO 001 DIO - Sílnice III/37430 - úsek I-3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SO 001 |           | 40 009,00       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Por. číslo                                                             | Kód položky | Varian                                    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství  | Jednotková cena | Číslo                 |
| 1                                                                      | 2           | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 6         | 7               | 8                     |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce                                         |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                       |
| 1                                                                      | 0271R       |                                           | PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZNEPLATNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DOPR. ZNAČEK<br>zahrnuje zneplatnění stávajících dopravních značek v rozporu s přechodnou úpravou,<br>vč. následného zrušení zneplatnění                                                                                                                                                                                                                              | KPL    | 1,000     | 461,00          | 461,00                |
| 9 Ostatní konstrukce a práce                                           |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                       |
| zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                 |                       |
| 2                                                                      | 914122      |                                           | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S<br>PŘEMÍSTĚNÍM<br>1. etapa = 32ks<br>2. etapa = 32ks<br>3. etapa = 24ks<br>32+32+24=88,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                            | KUS    | 88,000    | 93,00           | 39 548,00<br>8 184,00 |
| 3                                                                      | 914123      |                                           | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>2. etapa = 24ks<br>32-32,000 [A]<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na<br>předepsané místo                                                                                                                                                                                                                        | KUS    | 32,000    | 93,00           | 2 976,00              |
| 4                                                                      | 914129      |                                           | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNĚ<br>1. etapa = 32ks x 14dní = 448<br>2. etapa = 32ks x 14dní = 448<br>3. etapa = 24ks x 14dní = 336<br>448+448+336=1 232,000 [A]<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je<br>určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                 | KSDEN  | 1 232,000 | 6,00            | 7 392,00              |
| 5                                                                      | 914422      |                                           | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S<br>PŘEMÍSTĚNÍM<br>1. etapa = 10ks<br>2. etapa = 10ks<br>3. etapa = 8ks<br>10+10+8=28,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                       | KUS    | 28,000    | 93,00           | 2 604,00              |
| 6                                                                      | 914423      |                                           | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>2. etapa = 10ks<br>10-10,000 [A]<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na<br>předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                 | KUS    | 10,000    | 93,00           | 930,00                |
| 7                                                                      | 914429      |                                           | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNĚ<br>1. etapa = 10ks x 14dní = 140<br>2. etapa = 10ks x 14dní = 140<br>3. etapa = 8ks x 14dní = 112<br>140+140+112=392,000 [A]<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je<br>určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                             | KSDEN  | 392,000   | 11,00           | 4 312,00              |
| 8                                                                      | 914952      |                                           | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN<br>1. etapa = 32ks<br>2. etapa = 32ks<br>3. etapa = 22ks<br>32+32+22=86,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                              | KUS    | 86,000    | 9,00            | 774,00                |
| 9                                                                      | 914953      |                                           | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ<br>2. etapa = 32ks<br>32-32,000 [A]<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na<br>předepsané místo                                                                                                                                                                                                                             | KUS    | 32,000    | 9,00            | 288,00                |
| 10                                                                     | 914959      |                                           | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN NÁJEMNĚ<br>1. etapa = 32ks x 14dní = 448<br>2. etapa = 32ks x 14dní = 448<br>3. etapa = 22ks x 14dní = 308<br>448+448+308=1 204,000 [A]<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet měrných<br>jednotek se určuje jako součin počtu sloupků a počtu dní použití                                                                            | KSDEN  | 1 204,000 | 1,00            | 1 204,00              |
| 11                                                                     | 916112      |                                           | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>1. etapa = 2ks<br>2. etapa = 2ks<br>3. etapa = 7ks<br>2+2+7=11,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném<br>projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS    | 11,000    | 46,00           | 506,00                |
| 12                                                                     | 916113      |                                           | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ<br>3. etapa = 7ks<br>7-7,000 [A]<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané<br>místo                                                                                                                                                                                                                                             | KUS    | 7,000     | 46,00           | 322,00                |
| 13                                                                     | 916119      |                                           | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ<br>1. etapa = 2ks x 14dní = 28<br>2. etapa = 2ks x 14dní = 28<br>3. etapa = 7ks x 14dní = 98<br>28+28+98=154,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                         | KSDEN  | 154,000   | 19,00           | 2 926,00              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |       |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |           |       |          |
| 14 | 916312 | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                             | KUS   | 11,000    | 93,00 | 1 023,00 |
|    |        | 1.etapa = 2ks<br>2.etapa = 2ks<br>3etapa = 7ks<br>$2+2+7=11,000 [A]$                                                                                                                                                             |       |           |       |          |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |           |       |          |
| 15 | 916313 | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                      | KUS   | 7,000     | 93,00 | 651,00   |
|    |        | 3.etapa = 7<br>$7=7,000 [A]$                                                                                                                                                                                                     |       |           |       |          |
|    |        | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |           |       |          |
| 16 | 916319 | DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNĚ                                                                                                                                                                                                    | KSDEN | 154,000   | 6,00  | 924,00   |
|    |        | 1.etapa - 2ks x 14dní = 28<br>2.etapa - 2ks x 14dní = 28<br>3etapa - 7ks x 14dní = 98<br>$28+28+98=154,000 [A]$                                                                                                                  |       |           |       |          |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |           |       |          |
| 17 | 916722 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                  | KUS   | 172,000   | 9,00  | 1 548,00 |
|    |        | 1.etapa = 64ks<br>2.etapa = 64ks<br>3etapa = 44ks<br>$64+64+44=172,000 [A]$                                                                                                                                                      |       |           |       |          |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |           |       |          |
| 18 | 916723 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                           | KUS   | 64,000    | 9,00  | 576,00   |
|    |        | 2etapa = 64ks<br>$64=64,000 [A]$                                                                                                                                                                                                 |       |           |       |          |
|    |        | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |           |       |          |
| 19 | 916729 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ                                                                                                                                                                               | KSDEN | 2 408,000 | 1,00  | 2 408,00 |
|    |        | 1.etapa - 64ks x 14dní = 896<br>2.etapa - 64ks x 14dní = 896<br>3etapa - 44ks x 14dní = 616<br>$896+896+616=2 408,000 [A]$                                                                                                       |       |           |       |          |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |           |       |          |



# Soupis prací objektu

Stavba:

220208 III/37430 Jablonáňy - Obora - Klemov

SO 101.1

1 592 005,80

Rozpočet:

SO 101.1 Silnice III/37430 - úsek 1 křižovatka s III/37428 - Jablonáňy

| Por. číslo | Kód položky | Variantha | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Jednotková cena | Celkem       |
|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------------|
| 1          | 2           | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6         | 7               | 8            |
| 0          |             |           | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 | 91 677,94    |
| 1          | 014102      |           | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 58,500    | 277,00          | 16 204,50    |
|            |             |           | Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice<br>z pol. 12922 650*0,05*1,8=58,500 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                 |              |
| 2          | 014132      |           | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 22,120    | 3 412,00        | 75 473,44    |
|            |             |           | Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.<br>Ařadové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné.<br>Dle protokolu o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya stanovena<br>problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.<br>Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za<br>nebezpečný.<br>z pol. 113726:<br>Odměřeno programem ACAD<br>obnova obrusné vrstvy ZÚ<br>5*18*0,05*2,35=10,575 [A]<br>obnova obrusné vrstvy KÚ<br>5*7*0,05*2,35=4,113 [B]<br>obnova obrusné vrstvy sjezdy<br>15,5*1,5*0,05*2,35=2,732 [C]<br>navýšení vozovky - srovnání nerovností<br>2*2,35=4,700 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=22,120 [E]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                     |    |           |                 |              |
| 1          |             |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                 | 51 328,53    |
| 3          | 113726      |           | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 12KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 9,413     | 1 333,00        | 12 547,53    |
|            |             |           | Zazubení pro napojení, srovnání nerovností<br>Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za<br>nebezpečný.<br>Uložení frézovaného materiálu na skládce<br>Odměřeno programem ACAD<br>obnova obrusné vrstvy ZÚ<br>5*18*0,05=4,500 [A]<br>obnova obrusné vrstvy KÚ<br>5*7*0,05=1,750 [B]<br>obnova obrusné vrstvy sjezdy<br>15,5*1,5*0,05=1,163 [C]<br>navýšení vozovky - srovnání nerovností<br>2=2,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=9,413 [E]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč.<br>uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce<br>0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek<br>zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu<br>k položce). |    |           |                 |              |
| 4          | 113762      |           | FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 47,000    | 23,00           | 1 081,00     |
|            |             |           | Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy<br>Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele<br>30+10+7=47,000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 |              |
| 5          | 12922       |           | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 650,000   | 58,00           | 37 700,00    |
|            |             |           | Předpokládáná tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládce.<br>Odměřeno programem ACAD<br>650=650,000 [A]<br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s<br>materiálem a uložení na skládce.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou<br>malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny<br>položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |              |
| 5          |             |           | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                 | 1 375 380,45 |
| 6          | 567306      |           | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 1,100     | 922,00          | 1 014,20     |
|            |             |           | Úpravy stávajících nezpěvněných sjezdů hutněným asf. recyklatem fr. 0-32 v průměrné<br>tl. 100mm<br>Odměřeno programem ACAD<br>11*0,1=1,100 [A]<br>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v<br>předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních<br>spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                 |              |
| 7          | 5693R       |           | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 650,000   | 107,00          | 69 550,00    |
|            |             |           | šlárkodit fr. 0-32<br>krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku<br>investora<br>Odměřeno programem ACAD<br>650=650,000 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |              |
| 8          | 572213      |           | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 7 277,000 | 10,00           | 72 770,00    |
|            |             |           | SPOJOVACÍ POSTRIK PS C, 0,40kg/m2<br>Odměřeno programem ACAD<br>2 vrstvy - vyrovnávají + obrusná vrstva 3575*2=7 150,000 [A]<br>1 vrstva u navázání na stávající povrch vozovky 127=127,000 [B]<br>Celkem: A+B=7 277,000 [C]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                 |              |
| 9          | 574A44      |           | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 3 702,000 | 203,00          | 751 506,00   |
|            |             |           | ACO 11+ 50mm<br>Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude<br>realizována v rámci této položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                 |              |

|    |        |                                                                                                                              |     |           |          |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|    |        | 3575+127-3 702,000 [A]                                                                                                       |     |           |          |            |
|    |        | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                          |     |           |          |            |
|    |        | - očištění podkladu                                                                                                          |     |           |          |            |
|    |        | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                             |     |           |          |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                            |     |           |          |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |     |           |          |            |
|    |        | - nezahmňuje postřiky, nátěry                                                                                                |     |           |          |            |
|    |        | - nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        |     |           |          |            |
| 10 | 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S                                                                                | M3  | 125,125   | 3 490,00 | 436 686,25 |
|    |        | ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl, vrstvy 35mm                                                              |     |           |          |            |
|    |        | Odměřeno programem ACAD                                                                                                      |     |           |          |            |
|    |        | 3575+0,035-125,125 [A]                                                                                                       |     |           |          |            |
|    |        | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                          |     |           |          |            |
|    |        | - očištění podkladu                                                                                                          |     |           |          |            |
|    |        | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                             |     |           |          |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                            |     |           |          |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |     |           |          |            |
|    |        | - nezahmňuje postřiky, nátěry                                                                                                |     |           |          |            |
|    |        | - nezahmňuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        |     |           |          |            |
| 11 | 67790A | VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA)                                                                                        | M3  | 10,000    | 4 188,00 | 41 880,00  |
|    |        | opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako obížděné trasy)                                                       |     |           |          |            |
|    |        | 10-10,000 [A]                                                                                                                |     |           |          |            |
|    |        | - odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev                                                             |     |           |          |            |
|    |        | - zařízení hran                                                                                                              |     |           |          |            |
|    |        | - vyčištění                                                                                                                  |     |           |          |            |
|    |        | - nátěr                                                                                                                      |     |           |          |            |
|    |        | - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí                                                              |     |           |          |            |
|    |        | - asfaltová závlaka                                                                                                          |     |           |          |            |
| 12 | 58920  | VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                                                                                            | M   | 47,000    | 42,00    | 1 974,00   |
|    |        | Příčné přežezání a zalití krytí vozovky na začátku a konce úpravy                                                            |     |           |          |            |
|    |        | 30+10+7-47,000 [A]                                                                                                           |     |           |          |            |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                            |     |           |          |            |
|    |        | - dodávku předepsaného materiálu                                                                                             |     |           |          |            |
|    |        | - vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                    |     |           |          |            |
|    |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                   |     |           |          | 73 616,88  |
| 13 | 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                          | KUS | 4,000     | 379,00   | 1 516,00   |
|    |        | 4 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení UK, LC                                                                               |     |           |          |            |
|    |        | 2*2-4,000 [A]                                                                                                                |     |           |          |            |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                            |     |           |          |            |
|    |        | - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací                                                                      |     |           |          |            |
|    |        | - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava                                                                                |     |           |          |            |
|    |        | - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                |     |           |          |            |
| 14 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA                                                             | M2  | 163,625   | 227,00   | 37 142,88  |
|    |        | strukturální studený plast bez zvučícího efektu                                                                              |     |           |          |            |
|    |        | Odměřeno programem ACAD                                                                                                      |     |           |          |            |
|    |        | (659+637+10)*0,125-163,125 [A]                                                                                               |     |           |          |            |
|    |        | 8*0,125/2-0,500 [B]                                                                                                          |     |           |          |            |
|    |        | Celkem: A+B=163,625 [C]                                                                                                      |     |           |          |            |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                            |     |           |          |            |
|    |        | - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná plocha)                                                      |     |           |          |            |
|    |        | - předznačení a reflexní úpravu                                                                                              |     |           |          |            |
| 15 | 93812  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE                                                                                     | M2  | 650,000   | 9,00     | 5 850,00   |
|    |        | na š. 0,5m u nebezpečné krajnice - očištění od vegetace                                                                      |     |           |          |            |
|    |        | včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele                                                               |     |           |          |            |
|    |        | Odměřeno programem ACAD                                                                                                      |     |           |          |            |
|    |        | 2*650*0,5-650,000 [A]                                                                                                        |     |           |          |            |
|    |        | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                             |     |           |          |            |
| 16 | 93818  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM                                                                                            | M2  | 7 277,000 | 4,00     | 29 108,00  |
|    |        | Očištění vozovky před provedením spojujícího postřiku                                                                        |     |           |          |            |
|    |        | před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy                                                            |     |           |          |            |
|    |        | včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele                                                               |     |           |          |            |
|    |        | 3575+2+127-7 277,000 [A]                                                                                                     |     |           |          |            |
|    |        | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                             |     |           |          |            |



# Soupis prací objektu

Stavba: 220208 III/37430 Jablonoňany - Obora - Klemov  
Rozpočet: SO 101.2 Silnice III/37430 - úsek 2 Jablonoňany - Obora

SO 101.2 4 715 421,77

| Por. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství   | Jednotková cena | Celkem              |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|---------------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6          | 7               | 8                   |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                 | <b>502 623,49</b>   |
| 1          | 014102      |          | <b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 155,160    | 277,00          | 42 979,32           |
|            |             |          | Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Z pol. 12922 1724*0,05*1,6=155,160 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |                     |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |                     |
| 2          | 014132      |          | <b>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 134,714    | 3 412,00        | 459 644,17          |
|            |             |          | Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Ařadové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Dle protokolu o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o bya stanovena problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný.                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Z pol. 113726:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |                     |
|            |             |          | obnova obrusné vrstvy ZÚ + úprava podél obruby                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 5*6*0,05+89*1*0,05*2,35=13,963 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |                     |
|            |             |          | obnova obrusné vrstvy KÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 5*5,5*0,05*2,35=3,231 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |                     |
|            |             |          | navýšení vozovky - srovnání nerovnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 5*2,35=11,750 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Vyspráva v obci Jablonoňany 150m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 150*6*0,05*2,35=105,750 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Celkem: A+B+C+D=134,714 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |                     |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |                     |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 | <b>176 682,23</b>   |
| 3          | 113726      |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MS | 57,325     | 1 353,00        | 78 414,23           |
|            |             |          | <b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Zazubení pro napojení, srovnání nerovnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Veškerý frézovaný materiál je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný.                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Uložení frézovaného materiálu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |                     |
|            |             |          | obnova obrusné vrstvy ZÚ + úprava podél obruby                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 5*6*0,05+89*1*0,05=5,950 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |                     |
|            |             |          | obnova obrusné vrstvy KÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 5*5,5*0,05=1,375 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |                     |
|            |             |          | navýšení vozovky - srovnání nerovnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 5=5,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Vyspráva v obci Jablonoňany 150m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 150*6*0,05=45,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Celkem: A+B+C+D=57,325 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |            |                 |                     |
| 4          | 113762      |          | <b>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM<sup>2</sup> V ASFALTOVÉ VOZOVCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 12,000     | 23,00           | 276,00              |
|            |             |          | Příčné přezázení a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 6+6=12,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 |                     |
| 5          | 12922       |          | <b>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSŮ TL DO 100MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 1 724,000  | 58,00           | 99 992,00           |
|            |             |          | Předpokládána tl. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 1724=1 724,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                   |    |            |                 |                     |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 | <b>3 829 397,80</b> |
| 6          | 567306      |          | <b>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 9,600      | 922,00          | 8 851,20            |
|            |             |          | Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklatem fr. 0-32 v průměrné tl. 100mm                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 96*0,1=9,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                 |                     |
| 7          | 5693R       |          | <b>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC TL DO 150MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 1 724,000  | 107,00          | 184 468,00          |
|            |             |          | Štěrkodrt fr. 0-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |                     |
|            |             |          | krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku investora                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 1724=1 724,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |                     |
| 8          | 572213      |          | <b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 20 578,000 | 10,00           | 205 780,00          |
|            |             |          | SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 2 vrstvy - vyrovnávají + obrusná vrstva 9764*2=19 528,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 1 vrstva u navázání na stávající povrch vozovky 150=150,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Celoplošná vyspráva v obci Jablonoňany 150m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |                     |
|            |             |          | 150*6=900,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |                     |
|            |             |          | Celkem: A+B+C=20 578,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |                 |                     |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 |                     |
| 9          | 574A44      |          | <b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 11+ 11S TL. 50MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 10 814,000 | 203,00          | 2 195 242,00        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |          |              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
|    |        | <p>ACØ 11+ 50mm</p> <p>Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizována v rámci této položky</p> <p>9764+150=9 914,000 [A]</p> <p>Celoplošná výpráva v obci Jablončany 150m</p> <p>150*6=900,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=10 814,000 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |     |            |          |              |
| 10 | 574C06 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</p> <p>ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm</p> <p>Odměřeno programem ACAD</p> <p>9764+0,035=341,740 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                   | M3  | 341,740    | 3 490,00 | 1 192 672,60 |
| 11 | 57790A | <p>VÝSPRAVA VYTUKU SMĚSI ACØ (KUBATURA)</p> <p>opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)</p> <p>10=10,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odřízování nebo jiné odstranění poškozených vozkových vrstev</li> <li>- zařízení hran</li> <li>- vyčištění</li> <li>- nátěr</li> <li>- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí</li> <li>- asfaltová závluka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 10,000     | 4 188,00 | 41 880,00    |
| 12 | 58920  | <p>VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy</p> <p>6+6=12,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 12,000     | 42,00    | 504,00       |
| 13 | 89922  | <p><b>8</b></p> <p><b>Potrubi</b></p> <p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ</p> <p>uliční vpustí - výšková úprava</p> <p>2=2,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 2,000      | 2 786,00 | 5 532,00     |
| 14 | 91228  | <p><b>9</b></p> <p><b>Ostatní konstrukce a práce</b></p> <p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU</p> <p>8 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení UK, LC</p> <p>4*2=8,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</li> <li>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</li> <li>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 8,000      | 379,00   | 3 032,00     |
| 15 | 915221 | <p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>strukturální studený plast bez zvukového efektu</p> <p>Odměřeno programem ACAD</p> <p>3573*0,125=446,625 [A]</p> <p>3*4*0,125*0,5=2,125 [B]</p> <p>Celkem: A+B=448,750 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 448,750    | 227,00   | 101 866,25   |
| 16 | 93812  | <p>OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE</p> <p>na š. 0,5m u nepevněné krajnice - očištění od vegetace včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele</p> <p>Odměřeno programem ACAD</p> <p>2*1724*0,5=1 724,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 1 724,000  | 9,00     | 15 516,00    |
| 17 | 93816  | <p>OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</p> <p>Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou ohrubné vrstvy včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele</p> <p>9380*2+533=19 293,000 [A]</p> <p>150*6=900,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=20 193,000 [C]</p> <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 20 193,000 | 4,00     | 80 772,00    |



# Soupis prací objektu

Stavba:  
Rozpočet:

220208 III/37430 Jablonná - Obora - Klemov  
SO-101.3 Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov

SO 101.3 5 027 814,84

| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednotková cena |           |            |              |
|--------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|
|                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ              | Množství  | Jednotková | Celkem       |
| 1                              | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5               | 6         | 9          | 10           |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T               | 185,240   | 277,00     | 50 757,48    |
| 1                              | 014102      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Poplatek za skládku čištění nezp. kralnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Z pol. 12922: 2036*0,05*1,8=183,240 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
| 2                              | 014112      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T               | 17,664    | 369,00     | 6 518,02     |
|                                |             |          | Poplatek za uložení patníků na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Z pol. 96541R: 96*0,2*0,2*2*2,3=17,664 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |              |
|                                |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
| 3                              | 014132      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T               | 29,259    | 3 412,00   | 99 831,71    |
|                                |             |          | Uložení frézovaného materiálu s obsahem dehtu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Afátové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Dle protokolu o zkoušce zpracovanou firmou Consultest s.r.o. byla stanovena problémová směs - Kategorie nebezpečného odpadu.                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Veškerý frézovaný materiál mimo intravilán Doubravice nad Svítavou - Klemov je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný.                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Vhodný frézovaný materiál bude na místě odkoupen zhotovitelem stavby                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Z pol. 113726:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | obnova obrusné vrstvy ZÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 5*5*0,05*2,35=2,938 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | obnova obrusné vrstvy KÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 5*7*0,05*2,35=4,113 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | obnova obrusné vrstvy sjezd a obnova krytu podél obrub                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
|                                |             |          | (3,5*2*0,05+(30+38+14)*1*0,05)*2,35=10,458 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |            |              |
|                                |             |          | navýšení vozovky - srovnání nerovnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 5*2,35=11,750 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Celkem: A+B+C+D=29,259 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |              |
|                                |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            | 155 588,85   |
| 1 Zemní práce                  |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3              | 12,450    | 1 333,00   | 16 595,85    |
| 4                              | 113726      |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Zasazení pro napojení, srovnání nerovnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Veškerý frézovaný materiál mimo intravilán Doubravice nad Svítavou - Klemov je na základě provedeného průzkumu považován za nebezpečný                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Uložení frézovaného materiálu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | obnova obrusné vrstvy ZÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 5*5*0,05=1,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |            |              |
|                                |             |          | obnova obrusné vrstvy KÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 5*7*0,05=1,750 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |            |              |
|                                |             |          | obnova obrusné vrstvy sjezd a obnova krytu podél obrub                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
|                                |             |          | (3,5*2*0,05+(30+38+14)*1*0,05)*2,35=10,458 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |            |              |
|                                |             |          | navýšení vozovky - srovnání nerovnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 5=5,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Celkem: A+B+C+D=12,450 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |                 |           |            |              |
| 5                              | 11372       |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3              | 11,400    | 1 747,00   | 19 915,80    |
|                                |             |          | Frézování stávajících asfaltových vrstev bez obsahu dehtu v intravilánu Doubravice nad Svítavou - Klemov                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Vhodný frézovaný materiál bude na místě využit ke zpracování na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Odvoz a uložení frézovaného materiálu na mezikládku pro zpětné použití v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 228*0,05=11,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.                                                                                                                                                                                                            |                 |           |            |              |
| 6                              | 113762      |          | FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M               | 43,000    | 23,00      | 989,00       |
|                                |             |          | Příčné přeřezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy a v místě napojení na asfaltovou vozovku                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 6+3+3+4+13+3+4+7=43,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |            |              |
| 7                              | 12922       |          | ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2              | 2 036,000 | 56,00      | 113 888,00   |
|                                |             |          | Předpokládán II. čištění krajnic 50mm, včetně odvozu a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 2036=2 036,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                   |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |           |            | 4 133 205,85 |
| 8                              | 567306      |          | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3              | 30,000    | 922,00     | 27 660,00    |
|                                |             |          | Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklatem fr. 0-32 v průměrné tl. 100mm                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 300*0,1=30,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |            |              |
|                                |             |          | - dodání recyklatu v požadované kvalitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |            |              |
|                                |             |          | - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                              |                 |           |            |              |
|                                |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |            |              |
|                                |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |            |              |
|                                |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |            |              |
| 9                              | 5693R       |          | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC TL DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2              | 2 036,000 | 107,00     | 217 852,00   |
|                                |             |          | šterkodif fr. 0-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |            |              |
|                                |             |          | krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku investora                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |            |              |
|                                |             |          | Odměněno programem ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |            |              |
|                                |             |          | 2036=2 036,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |           |            |              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |          |                   |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |          |                   |
| 10 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS C, 0,40kg/m2<br><i>Odměreno programem ACAD</i><br>2 vrstvy - vyrovnávací + ohrubná vrstva 10899*2=21 798,000 [A]<br>1 vrstva - obnova ohrubné vrstvy navázání na stávající povrch, úpravy napojení a úprava podél obrub 386=386,000 [B]<br>Celkem: A+B=22 184,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 22 184,000 | 10,00    | 221 840,00        |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |          |                   |
| 11 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUBNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM<br>ACO 11+ 50mm<br>Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizována v rámci této položky<br><i>10899+386=11 285,000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 11 285,000 | 203,00   | 2 290 855,00      |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi dle požadované kvality</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrmuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |     |            |          |                   |
| 12 | 574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S<br>ACL 16+, vyrovnávací vrstva, uvažována průměrná tl. vrstvy 35mm<br><i>Odměreno programem ACAD</i><br><i>10899*0,035=381,465 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 381,465    | 3 490,00 | 1 331 312,85      |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrmuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>   |     |            |          |                   |
| 13 | 57790A | VÝSPRAVA VYTUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)<br>opravy OT, (komunikací využívaných po dobu stavby jako objízdné trasy)<br><i>10=10,000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3  | 10,000     | 4 188,00 | 41 890,00         |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev</li> <li>- zařízení hran</li> <li>- vyčištění</li> <li>- nátěr</li> <li>- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí</li> <li>- asfaltová závlaka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |          |                   |
| 14 | 58920  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>Příčné prořezání a zalití krytu vozovky na začátku a konci úpravy a v místě napojení na asfaltovou vozovku<br><i>6+3+3+4+13+3+4+7=43,000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 43,000     | 42,00    | 1 806,00          |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |          |                   |
|    |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |          | <b>12 910,00</b>  |
| 15 | 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>Výšková úprava poklopu kanalizační šachty<br><i>2=2,000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 2,000      | 3 689,00 | 7 378,00          |
|    |        | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |          |                   |
| 16 | 89923  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ<br>Výšková úprava vodovodních uzávěrů ve vozovce<br><i>3=3,000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 3,000      | 1 844,00 | 5 532,00          |
|    |        | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |          |                   |
|    |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |          | <b>569 002,93</b> |
| 17 | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Vč. výškových nábehů<br><i>286=286,000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 286,000    | 1 088,00 | 311 168,00        |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>- nezahrmuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                  |     |            |          |                   |
| 18 | 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>24 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení UK, LC<br><i>12*2=24,000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 24,000     | 379,00   | 9 096,00          |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a místostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |          |                   |
| 19 | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA<br>strukturální studený plast bez zvučícího efektu<br><i>Odměreno programem ACAD</i><br><i>4271*0,125=533,875 [A]</i><br><i>145*0,125*0,5=9,063 [B]</i><br>Celkem: A+B=542,938 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 542,938    | 227,00   | 123 246,93        |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |          |                   |
| 20 | 93812  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 2 036,000  | 9,00     | 18 324,00         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |        |           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
|    |        | na š. 0,5m u nebezpečné krajnice - očištění od vegetace<br>včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele<br>Odměreno programem ACAD<br>2*2036*0,5=2 036,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |        |           |
|    |        | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |        |           |
| 21 | 9381B  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM<br>Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku<br>před pokládkou vyrovnávací vrstvy a před pokládkou obrusné vrstvy<br>včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele<br>10889*2*386=22 184,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 22 184,000 | 4,00   | 88 736,00 |
|    |        | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |        |           |
| 22 | 96541R | ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH PATNÍKŮ<br>Odstranění betonových patníků v místě nového svodidla - vč. odvozu a uložení na<br>skládku v režii zhotovitele<br>Uvažováno rozmístění patníků po vzdálenosti 3m - délka nového svodidla 286m<br>96=96,000 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>- zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce<br>- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>- odvoz vybouraného materiálu do sklady nebo na likvidaci<br>- poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | KUS | 96,000     | 192,00 | 18 432,00 |

**PŘÍLOHA Č. 2 - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN**

---

**Bude doložen vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy o dílo**

| Název a evidenční číslo stavby      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| III/37430 Jablonoň - Obora - Klemov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Název stavby/objektu                                              | Konstrukční vrstva |                                  | Průměrná tloušťka vrstvy | Výměra      | Délka komunikace | Šířka komunikace | Návrhová rychlost | Třída dopravního zařízení | Pozn. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| SO 101.1 - Silnice III/37430 - úsek 1 křiž. s II/37428 - Jablonoň | ACL 16+ 50/70      | č. ITT 49-23-2A, č. ITT 50-23-2A | 35 mm                    | 3 575,0 m2  | 4 671,0 m        | 5,5 m            | 90 km/h           |                           |       |
| SO 101.2 - Silnice III/37430 - úsek 2 Jablonoň - Obora            |                    |                                  |                          | 9 764,0 m2  |                  |                  |                   |                           |       |
| SO 101.3 - Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov              |                    |                                  |                          | 10 899,0 m2 |                  |                  |                   |                           |       |
|                                                                   |                    |                                  |                          | 24 238,0 m2 |                  |                  |                   |                           |       |

| Zkouška                                              |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------------|----------|
| Technologický proces / Technologická část            |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
| Hmēné asfaltové vrstvy                               |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
| Předpis pro zkoušku                                  | Předmět kontroly (zkoušky)      | Zkoušený parametr                 |                                                                                     |                                                                   | Požadovaná hodnota      | Požadovaná četnost |          | Počet měřných jednotek | Požadovaný počet zkoušek | Výstup   |
| ČSN 73 6121; ČSN 73 6129 ČSN 13108-21; TŘP 7; ZTKP   | Asfaltová směs<br>ACL 16+ 50/70 | Teplota směsi - u obalovny        |                                                                                     |                                                                   | 140-180 °C              | Každá šarže        | 2 036 t  | Dle skut.              | 2                        | Protokol |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
|                                                      |                                 | Kontrolní zkoušky asfaltové směsi |                                                                                     |                                                                   | Dle ITT*                | min. 1 x 2 000 t   | 2 036 t  | 2                      | Protokol                 |          |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
|                                                      | Mazrovitost                     |                                   |                                                                                     | 3,0 %- 8,0 %                                                      | 1 x hodina              | 2 036 t            | 2        | Protokol               |                          |          |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
|                                                      | Teplota - u finišeru            |                                   |                                                                                     | Min. 150 °C                                                       | 1 x 1 500 m2<br>min. 2x | 24 238 m2          | 17       | Protokol               |                          |          |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
| Hotová vrstva<br>ACL 16+ 50/70<br>průměrná tl. 35 mm |                                 |                                   | Míra zhuštění - vývrt ***<br>Mazrovitost - vývrt ***<br>Tloušťka vrstvy - vývrt *** | 2,5 %- 8,5 %<br>Min. = 0,8 h = 28 mm<br>Min. prům = 0,9 h = 32 mm | 24 238 m2               | 17                 | Protokol |                        |                          |          |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |
|                                                      |                                 |                                   |                                                                                     |                                                                   |                         |                    |          |                        |                          |          |

\* Initial type testing, počáteční zkouška (zkoušky) typu

\*\* platí buď pouze nedestruktivní zkoušky anebo pouze vývrt.

\*\*\* vývrt bude proveden z obrusné vrstvy (ACO) přes ložnou vrstvu (ACL)

Název a evidenční číslo stavby

11/37430 Jabloně - Obora - Klemov

| Název stavebního objektu                                         | Konstrukční vrstva                                | Tloušťka vrstvy | Výměra                  | Délka komunikace | Šířka komunikace | Návrhová rychlost | Třída dopravního zatížení | Pozn. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| SO 101.1 - Silnice III/37430 - úsek 1 kříž s III/37428 - Jabloně | ACO 11+ 50/70<br>č. ITT 43-23-2A, č. ITT 44-23-2A | 50 mm           | 3 702,0 m <sup>2</sup>  | 4 671,0 m        | 5,5 m            | 90 km/h           |                           |       |
| SO 101.2 - Silnice III/37430 - úsek 2 Jabloně - Obora            |                                                   |                 | 10 814,0 m <sup>2</sup> |                  |                  |                   |                           |       |
| SO 101.3 - Silnice III/37430 - úsek 3 Obora - Klemov             |                                                   |                 | 11 205,0 m <sup>2</sup> |                  |                  |                   |                           |       |
|                                                                  |                                                   |                 | 25 801,0 m <sup>2</sup> |                  |                  |                   |                           |       |

| Zkouška                                                         |                                 | Hlavní asfaltové vrstvy                     |  | Hlavní asfaltové vrstvy                        |  | Hlavní asfaltové vrstvy               |  | Hlavní asfaltové vrstvy |  | Hlavní asfaltové vrstvy  |  | Hlavní asfaltové vrstvy |  | Hlavní asfaltové vrstvy |  | Hlavní asfaltové vrstvy |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Předpis pro zkoušku                                             | Předmět kontroly (zkoušky)      | Zkoušený parametr                           |  | Přidávaná hodnota                              |  | Požadovaná četnost                    |  | Počet měření jednotek   |  | Požadovaný počet zkoušek |  | Zkouška provede         |  | Výstup                  |  |                         |  |
| ČSN 73 6121, ČSN 73 6177, ČSN 73 6175, ČSN 13108-1, TRP 7, ZTRP | Asfaltová směs<br>ACO 11+ 50/70 | Spojovací materiál z emulze                 |  | Min. 0,4 kg/m <sup>2</sup> zbytkového pojiva   |  | Průběžně                              |  | 25 801 m <sup>2</sup>   |  | Průběžně, min. 1x        |  | Technik zhotovitel      |  | Zápis v SD              |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | Teplota směsi - u obalovny                  |  | 140-160 °C                                     |  | Každé řadě                            |  | 3 096 t                 |  | Dle skut.                |  | Obalovna                |  | Protokol                |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | Kontrolní zkoušky asfaltové směsi           |  | Zrnitost směsi<br>Obsah asfaltu<br>Mazrovitost |  | Dle ITT*<br>Dle ITT*<br>2,0 % - 6,0 % |  | min. 1 x 1 000 t        |  | 3 096 t                  |  | Obalovna                |  | Protokol                |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | Teplota - u finišeru                        |  | Min. 150 °C                                    |  | 1 x hodina                            |  | 3 096 t                 |  | Dle skut.                |  | Technik zhotovitel      |  | Zápis do SD             |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | Míra drcení - vývrt                         |  | Min. 96,0 % **<br>2,0 % - 7,5 % **             |  |                                       |  |                         |  | 18                       |  | Laboratorní technik     |  | Protokol                |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | Mazrovitost - vývrt                         |  |                                                |  |                                       |  |                         |  | 18                       |  | Laboratorní technik     |  | Protokol                |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | spojení vrstev - vývrt 150 mm nebo          |  | obrusná-koří min. 15,0 kN nebo                 |  | 1 x 1 500 m <sup>2</sup>              |  | 25 801 m <sup>2</sup>   |  | 18                       |  | Laboratorní technik     |  | Protokol                |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | spojení vrstev - vývrt 100 mm               |  |                                                |  |                                       |  |                         |  |                          |  |                         |  |                         |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | Tloušťka vrstvy - vývrt                     |  | Min. = 0,8 h = 40 mm                           |  |                                       |  |                         |  | 18                       |  | Laboratorní technik     |  | Protokol                |  |                         |  |
|                                                                 |                                 | nerovnost podélná (planografem nebo lat 4m) |  | Min. prům = 0,9 h = 45 mm                      |  |                                       |  |                         |  | 2 Jízdní pruhy           |  | Průběžně                |  | Laboratorní technik     |  | Protokol                |  |
| nerovnost příčná (lat 2 m)                                      |                                 | ±8 mm                                       |  |                                                |  | 1 x 40 m                              |  | 4 671 m                 |  | 117                      |  | Laboratorní technik     |  | Protokol                |  |                         |  |
| Zaměření hotové vrstvy                                          |                                 | dle ČSN EN 73 6121                          |  |                                                |  | 1 x 40 m                              |  | 4 671 m                 |  | 117                      |  | Geodet                  |  | Protokol                |  |                         |  |

\* Inicial type testing, počáteční zkouška (zkoušky typu)  
\*\* platí buď pouze nezávislé zkoušky anebo pouze vývrt.

**PŘÍLOHA Č. 3 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

**INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK**

[REDACTED]

**SPRÁVCE STAVBY**

[REDACTED]

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA**

[REDACTED]

Dne .....1.9.-07-2023....., za objednatele

[REDACTED]

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

[REDACTED]

**PŘÍLOHA Č. 4 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**


---

**STAVBYVEDOUČÍ**



Dne

17. 07. 2023



**předseda představenstva**

IMOS Brno, a.s.



## PŘÍLOHA Č. 5 - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Stavba:                                                               |                                 |                                | Číslo změny:                      |                                 |
|                                                                       |                                 |                                | Datum:                            |                                 |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Počet připojených listů:                                              |                                 |                                | Počet připojených výkresů:        |                                 |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                   |                                 |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                   |                                 |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                   |                                 |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |

bytem

## JMENOVÁNÍ

V souladu s článkem IV. odst. 3 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, čj. 427/09/Z8 Vás s účinností od 1. listopadu 2021 jmenuji

**statutárním zástupcem ředitele**

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
pracoviště: Ořechovská 35, 619 00 BRNO  
Jste oprávněn mne zastupovat v případě mé nepřítomnosti v plném rozsahu.

  
Bc. Roman Hanák  
ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

V Brně dne 01.11.2021  
Převzal a souhlasí:

