

Objekt:

**SO03 EPS Výtah**

Šebetov 1

679 35 Šebetov

**"Sociální služby Šebetov – EPS - SO 03 výtah a EPS" - soupis materiálu**  
**Zakázka č.: 003719**

<b>Technologie - Dodávka materiálu</b>			
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ
<b>Doplnění EPS a příslušenství</b>			
1	808623	Esserbus-Koppler 4 vstupy/2výstupy (808613)	4 ks
2	788600	Skříň pro Esserbus-Koppler na omítku	4 ks
3	802371	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	3 ks
4	805590	Standardní patice hlásičů IQ8Quad	3 ks
5	LIN	Lineární hlásič odrazový, infračervený s příslušenstvím - dle vzorkování pam.	1 ks
6	804971	Hlásič tlačítkový IQ8 - kompakt (malé provedení) (804971)	3 ks
7	704980	Krabice montážní (704980) pro tlač.hlásiče malé	3 ks
8	KU 68	Krabice odbočná	4 ks
9	LK 80x28 T	Lištová krab. bílá, rozm. 81 x 81 mm, pro přístroje do jednonás. rámečku	4 ks
10	3901A-B10 B	Jednorámeček ABB TANGO jednonásobný bílý	4 ks
11	3558A-A651 B	Kryt vypínače ABB Tango bílý	4 ks
12	3559-A06345	Přístroj - vypínač č. 6 ABB Tango (řazení 6 - "schodišťový vypínač")	4 ks
13	HL K91/6P	Krabice rozbočná, keramická svorkovnice min. 6 svorek	3 ks
14	HL K91/8P	Krabice rozbočná, keramická svorkovnice min. 8 svorek	2 ks
<b>Instalační materiál</b>			
21	OST	Ostatní spojovací a instalační materiál (šrouby, hmoždiny, vruty, tmely ...)	1 kpl
<b>Trasy a kabeláž - Dodávka materiálu</b>			
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ
<b>Kabely</b>			
1	PRAFlaGuard 1x2x0.8	PRAFlaGuard 1x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R B2caS1D0	150 m
2	PRAFlaGuard 2x2x0.8	PRAFlaGuard 2x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D0	20 m
<b>Trasy, ostatní instalační materiál</b>			
11	MERKUR 2 50x50	Drátěný žlab Merkur 50x50	14 m
12	MERKUR 2 50x50	Drátěný žlab Merkur sada příslušenství	14 m
13	LHD 20X20HF_HD	Lišta hranatá bezhalogenová 20x20mm	35 m
14	LHD 40X20HF_HD	Lišta hranatá bezhalogenová 40x40mm	35 m
15	HILTI	Příchytka ohniodolná + vrut do betonu / var nastřelovací jednostranná pr.8	50 ks
16	HILTI	Příchytka ohniodolná + vrut do betonu / var nastřelovací dvoustranná pr.8	50 ks
17	POM	Ostatní spojovací a instalační materiál	1 kpl
18	HILTI	Protipožární prostupy	1 kpl
<b>Ostatní</b>			
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ
1	Revize	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy, protokoly o zkouškách	1 kpl
2	Projekt	Technická příprava zakázky	1 kpl
3	Projekt	Dílenská montážní dodavatelská dokumentace	1 kpl
4	Projekt	Dokumentace skutečného provedení	1 kpl
5	Ostatní	Ostatní výkony (příprava a úklid pracoviště, žebříky, plošiny...)	1 kpl
6	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava osob, doprava materiálu ...)	1 kpl