

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/413 SUCHOHRDLY - ZNOJMO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupena [redacted] regionu Jižní Morava, na základě plné moci

IČO 26177005

sp.zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 7. 2023 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odfrézování stávající opravované komunikace a po následné prohlídce byl zajištěn větší rozsah porušení vozovky, než bylo uvažováno v PDPS. Na základě prohlídky byl stanoven technologický postup a rozsah opravy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 448 469,85 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne **18. 09. 2023**

V Brně, dne **21. 09. 2023**




COLAS CZ, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihoomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt: II/413 Suchohrdly - Znojmno		dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		TDK1		
Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	VCP	MNP
SO 1	Komunikace	1 938 330,11	510 139,74	
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 938 330,11	510 139,74	0,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	VCP	MNP
Finanční náklady projektu celkem		1 938 330,11	510 139,74	0,00
				Nový rozpočet bez DPH
				2 448 469,85
				2 448 469,85

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: SÚS JMK_1 TDK č. 1 - II/413 Suchohrdly – Znojmo

Objekt: SO 1 Komunikace

Rozpočet: SO 1 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 510 139,74 Kč

Cena celková: 510 139,74 Kč

DPH: 107 129,35 Kč

Cena s daní: 617 269,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 510 139,74 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: SÚS JMK_1 TDK č. 1 - II/413 Suchohrdly – Znojmo
 Objekt: SO 1 Komunikace
 Rozpočet: SO 1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH lokální frézování vozovky v prům. tloušťce 5 cm, likvidace a odvoz v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě (2280*0,05)-(2060*0,05)=11,000 [A]	M3	11,000	874,00	9 614,00
1		Zemní práce					9 614,00
5		Komunikace					
1	57732	NI	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z MIKROKOBERCE TL DO 15MM	M2	3 917,000	81,22	318 138,74
5	57213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0,30 kg/m2) pod vrstvu ACO 11+ zaměřeno na stavbě (2280+5790)-2060=6 010,000 [A]	M2	6 010,000	12,00	72 120,00
7	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S oprava nerovností a výtluků směsí ACO 11+ zaměřeno na stavbě (2280*0,05)-(2060*0,05)=11,000 [A]	M3	11,000	5 257,00	57 827,00
8	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Pracovní spáry + výsprava trhlin - Na základě rekonstrukce současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky profiznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm	M	720,000	71,00	51 120,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: SÚS JMK_I TDK č. 1 - II/413 Suchbátka - Znojmo
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpočet: SO 1 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					499 205,74
9	Ostatní konstrukce a práce					
11	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očistění stávajícího povrchu, včetně likvidace vzniklého odpadu zaměřeno na stavbě (4600+1190+2280)-(4600+1190+2060)=220,000 [A]	M2	220,000	3,00	660,00
12	93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM zaměřeno na stavbě, včetně likvidace vzniklého odpadu (4600+1190+2280)-(4600+1190+2060)=220,000 [A]	M2	220,000	3,00	660,00
9	Ostatní konstrukce a práce					1 320,00
Celkem:						510 139,74