

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15269 TROUBSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO 41601645
sp.zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při realizaci díla a koordinaci se stavbou nového chodníku v obci Troubsko došlo k většímu výskytu síťových trhlin na vozovce včetně lokálních deformací. Z tohoto důvodu vznikla větší plocha ohrusné vrstvy oproti zadávací dokumentaci. Rovněž byly nepatrně navýšeny výměry spár, které byly zařezány a zatěsněny zálivkovou směsí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 017 625,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce


V Brně, dne 09 -10- 2023

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o./



V Brně, dne 09 -10- 2023


Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby sítě Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje




PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt: **III-15269 Troubsko**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDK1	
Objekt	Popis				
SO 101	III-15269 Troubsko, oprava povrchu vozovky	685 253,50	278 372,00		963 625,50
Stavba celkem - stavební náklady celkem		685 253,50	278 372,00	0,00	963 625,50

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDK1	
Popis					
Ostatní náklady a vedlejší náklady		54 000,00	0,00		54 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH			Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem			VCP	TDK1	
		739 253,50	278 372,00		1 017 625,50
				0,00	



Soupis prací objektu

Stavba: III-15269 Troubsko

SO 101 - VCP 278 372,00

Rozpočet: SO 101 - III/15269 Troubsko, oprava povrchu vozovky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				46 580,00
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a likvidace v režii zhotovitele (325*1,0)+(15*1,0)=340,000 [A] (330*1,0)+(10*1,0)=340,000*0,05=17,000 [B] Celkem: A+B=34,000 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	34,000	1 370,00	46 580,00
6			Komunikace				228 140,00
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi jednotlivými vrstvami 340*1,0=340,000 [A] 340*1,0=340,000 [B] Celkem: A+B=680,000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	680,000	9,50	6 460,00
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM obrusná vrstva vč. zazubení, ACO 11+ 340*1,0=340,000 [A] 340*1,0=340,000 [B] Celkem: A+B=680,000 [C] - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	680,000	326,00	221 680,00
9			Ostatní konstrukce a práce				3 652,00
8	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na stávající vozovku 1,0*1,0=2,000 [A] strana s chodníkem 1,0*1,0=2,000 [B] strana s kanalizací Celkem: A+B=4,000 [C] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,000	30,00	120,00
9	931315		TĚSNĚNÍ DRŽTAC SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 600MM2 napojení na stávající vozovku 1,0*1,0=2,000 [A] strana s chodníkem 1,0*1,0=2,000 [B] strana s kanalizací Celkem: A+B=4,000 [C] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	4,000	33,00	132,00
10	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM zametení před pokládkou obrusné vrstvy 340*1,0=340,000 [A] 340*1,0=340,000 [B] Celkem: A+B=680,000 [C] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	680,000	5,00	3 400,00