

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4161 KŘENOVICE, PROPUST 4161-5P

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- výztuž říms byla upravena dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebyly doloženy vážní listky,
- po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky a svislých částí propustku vč. kotvení a výztuže oproti zadávací dokumentaci. Z této úpravy byly některé stavební práce provedeny ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci. Dlažba z lomového kamene byla provedena i kolem křídel z důvodu ochrany mostních křídel a zlepšení odtoku vody do propustku. Z tohoto důvodu byl i pročištěn silniční příkop, čímž došlo k navýšení objemu prací oproti zadávací dokumentaci. Z důvodu lepšího napojení nové vozovky na stávající došlo k úpravě v předpolích mostu. Jednotlivá lokální místa byla podbalena a vyrovnána obalovanou směsí a poté byla provedena obrusná vrstva v ploše dle geodetického zaměření stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 372 973,15 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne

V Brně, dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
13.12.2023
11:46

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚ A VÍCEPRÁCE

Projekt : "III/4161 Křenovice, propust 4161-5P"

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Propust 4161-5P	1 038 263,57	176 356,80	-13 647,22	1 200 973,15
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 038 263,57	176 356,80	-13 647,22	1 200 973,15

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Vedlejší náklady		111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		172 000,00	0,00	0,00	172 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	1 210 263,57	176 356,80	-13 647,22	1 372 973,15

Stavba: III/4161 Křenovice, propust 4161-5P
Rozpočet: SO 201 - Propust 4161-5P

SO 201 - VCP	176 356,80
--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
1			Zemní práce				24 512,50
6	113326		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM Odstranění stierkových vrstev průměrně tl. 0,11 m na mostě. Položka včetně všech použitých technologií. <i>dle geod. zaměření a RDS=0,037 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**	M3	3,375	800,00	2 700,00
8	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Odstranění asfaltových vrstev průměrně tl. 0,04 mimo most die geod. zaměření. Položka včetně všech použitých technologií. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele <i>96,81* 0,04=3,872 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M3	3,872	2 000,00	7 744,00
9	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU Odstranění nánosů v korytě toku pod mostem pro uložení propustku. (Rozměry a dle "02 Púdorys - stávající stav dig. AutoCAD", <i>0,735*1,0*20,0=14,70 [A]</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.	M3	14,700	900,00	13 230,00
10	18214		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Srovnání terénu na vtok a výtok propustku. Předpoklad 5 m*2 na každé straně. <i>dle geodet. zaměření=5,590 [A]</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	5,590	150,00	838,50
2			Zaklady				6 708,00
12	272314		ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 "Beton C25/30 XF3 pod kamennou dlažbu v čelech propustku tl. 200 mm mm v návaznosti čel propustku. <i>5,59*0,2=1,118 [A]</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a	M3	1,118	6 000,00	6 708,00
3			Svislé konstrukce				2 590,00
16	389366		VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SITI "Výztuž z kari-siti - prům 8 mm - 100x100. Horní a dolní povrch desky, čela propustku. Včetně přesahů a pomocné výztuže. <i>dle geod. zaměření a RDS=0,037 [A]</i> - dílna zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polořady, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), včetně naložení a složení, případně s ulehčením	T	0,037	70 000,00	2 590,00
4			Mostovné konstrukce				39 444,00
17	421324		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 "Odsuvání betonové desky propustku osoví vzdálostí 4 m, na beton výztužený kari suti. <i>dle geod. zaměření a RDS=1,300 [A]</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,	M3	1,300	6 500,00	8 450,00
18	421324a		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 "ŽB deska - beton C25/30 XF3 - výztužena kari-siti. <i>dle geod. zaměření a RDS=2,100 [A]</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,	M3	2,100	10 500,00	22 050,00
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC "Kamenná dlažba tl. 200 mm v návaznosti čel propustku včetně spárování - cementová malta XF3. <i>5,59*0,2=1,118 [A]</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.) - zřízení spojovací vrstvy	M3	1,118	8 000,00	8 944,00
5			Komunikace				99 952,30
21	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 "Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m*2 - vozovka mimo most <i>dle geod. zaměření a RDS=96,810 [A]</i> - dodání všech predepsaných materiálů pro postřiky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického předpisu	M2	96,810	30,00	2 904,30
23	574B33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM "Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 mod. tl. 0,04 m - vozovka mimo most" <i>dle geod. zaměření a RDS=96,810 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	96,810	800,00	77 448,00
24	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM "Asfaltový beton pro ložnou vrstvu vozovky modifik. ACL 16+ tl. 0,05 m - vozovka mimo most - lokální místa <i>24,500=24,500 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	24,500	800,00	19 600,00
9			Ostatní konstrukce a práce				3 150,00
42	967126		VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM Vybourání kamen. závěrných zidek a vrchních ploch kamen. křídel pod novou desku. <i>dle geod. zaměření a RDS=2,100 [A]</i> položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	2,100	1 500,00	3 150,00



SO 201 - MNP	13 647,22
--------------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				13 487,20
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU Odstranění asfaltových vrstev nas mostě - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,4 t/m³. položka 113436. $2,4 \cdot 2,452000 (113436) = 5,885 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5,885	120,00	706,20
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU Odstranění šterkových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m³. položka 113326. $2,5 \cdot 2,657000 (113326) = 6,643 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6,643	120,00	797,16
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLADKU Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m³. položka 966166. $2,5 \cdot 1,626000 (966166) = 4,065 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4,065	300,00	1 219,50
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLADKU Odstranění nánosů v korytě toku - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m³. položka 12960. $2,0 \cdot 16,170000 (12960) = 32,340 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	32,340	300,00	9 702,00
5	014102	e	POPLATKY ZA SKLADKU Odstranění konstrukci z kamene - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,6 t/m³. položka 967126. $2,6 \cdot 3,405000 (967126) = 8,853 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8,853	120,00	1 062,36
3			Svislé konstrukce				160,00
15	317365		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 1050S, B500B Železobetonové římsy - výztuž B500B (1050S R), 0,15 t/m³. Kubatura betonu viz položka 317325. Vyztužení dle VL4 402.31, včetně pomocné výztuže. $0,15 \cdot 2,269000 (317325) = 0,340 [A]$ položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním	T	0,002	80 000,00	160,00