

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### II/379 LAŽÁNKY PRŮTAH, 1. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

---

#### I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje**  
Sídlo **Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno**  
IČO **709 32 581**

#### II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky Objekt SO 202.A  
- provedení statické změny založení základu zdi tíživé na úhlovou  
Objekt SO 101  
- přemístění požární nádrže mimo komunikaci do zeleného pásu,  
s tím související zemní práce, propojení jednotlivých částí otvory,  
vyspárování dna, bezpečnostní přepad, umístění revizních šachet  
Objekt SO 301.2  
- rozšíření rýhy na šířku 1,33 m  
Objekt SO 301.41  
- otočení a napojení přípojek UV 34 a UV 35 na opačnou stranu  
komunikace do zatrubněného potoka, s tím související zemní  
práce a navýšení zásypových materiálů  
- napojení uličních vpustí (UV 17, 18, 60, 76) do kanalizace  
v podélném spádu  
- obnova uliční vpusti v km 0,110 stavby vč. nového napojení do  
stávající kanalizace  
Objekt SO 301.1  
- rozšíření rýhy pro kanalizaci na šířku 1,23 m  
- výměna nevhodného materiálu na zásyp potrubí dešťového  
sběrače nakupovaným materiálem  
Objekt SO 101.A  
- provedení hloubkové sanace odtěžením zvodnělého podloží  
- zřízení nové drenážní vrstvy tl. 400mm z kameniva 125/250  
- zřízení nové vrstvy tl. 300mm z drceného kameniva 125/250  
s 30%-ní příměsí ŠD 0/32 a následné vrácení vrstvy z vytěžené  
zeminy v tl. 300 mm s úpravou vápněním  
- provedení hloubkové sanace odtěžením zmokřeného podloží  
aktivní zóny v tl. 1000 mm s novou konstrukcí drenážní vrstvy  
kameniva 0/300 tl. 700mm a uzavření dvěma vrstvami ŠD 0/32  
v tl. 100 mm a 200 mm s vložením drenážní geotextilie  
Objekt SO 201.A  
- bourání ztužující betonové desky a odvoz materiálu na skládku  
- provedení výkopu hl. 550 mm, navezení vrstvy hrubého  
lomového kamene v tl. 300 mm, vyplnění mezer ve vrstvě  
lomového kamene a vytvoření vyrovnávací vrstvy s tl. min. 50  
mm nad horní líc kamene použitím suchého hutněného betonu  
C8/10, použití separační geotextilie, překrytí vrstvou hutněného  
podsypu se ŠD 0/64 v tl. 200 mm

- na mostní římse namísto osazení silničních obrubníků bude rozšíření monolitické žel. bet. konstrukce římsy

Druh veřejné zakázky           Stavební práce  
Druh zadávacího řízení        Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona  
**Cena celkem                    4 810 145,09 Kč bez DPH**

**III.       VYBRANÝ UCHAZEČ**

Název                            **OHL ŽS, a.s.**  
Sídlo                             Burešova 938/17, 602 00 Brno – Medlánky  
IČO                                463 42 796

**IV.       ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE**

Název	IČO	Identifikace části zakázky
-	-	-

**V.       DALŠÍ UCHAZEČI**

Použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona z povahy věci neumožňuje účast v řízení jiným dodavatelům, než tomu dodavateli, který byl zadavatelem vybrán.

**VI.       DŮVOD POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ**

Předmětem zakázky jsou nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce k zakázce **II/379 Lažánky průtah.**

V Brně, dne 28. 11. 2014

Mgr. Jitka Smutná  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje