

# OSTATNÍ VÝROBKY A KONSTRUKCE

## POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ, NÁTĚRŮ atp.)

název a místo stavby:

**Rekonstrukce kuchyně - zpracování  
projektové dokumentace**

k.ú. Bystrc, parc. č. st. 8228/1

investor:

Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace  
Vejrostova 1143, 63500 Brno

Zastoupený: Mgr. Petr Šurek, ředitel

část:

**D.1.1 Architektonicko stavební řešení**

zodpovědný projektant :

Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753

vypracoval :

Denisa Dolníková

stupeň dokumentace:

**DUR+DSP**

výkres:

**VÝPIS PRVKŮ**

**OSTATNÍ VÝROBKY A KONSTRUKCE**

měřítko:

-

datum:

**BŘEZEN 2023**

formát:

**A4**

číslo výkresu:

**D.1.1b.08**

## Tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí

OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA	POČET	POZNÁMKA
X1		<p>PŘEDOKENNÍ ROLETA S ELEKTRICKÝM POHONEM  ROZMĚR: 4100 x 1150 (SVĚTLOST OTVORU) - ROLETA  ROZDĚLENA NA DVA DÍLY  MATERIÁL: HLINÍK  ODSTÍN: SVĚTLE ŠEDÁ  ODOLNÁ PROTI ODĚRU</p> <p>DODÁVKA VČ. VODÍCÍCH LIŠT, KRYTU, TLAČÍTKA PRO  OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU ATP.</p>		4	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, TLAČÍTKA ATP.
X2		<p>ROLETA S ELEKTRICKÝM POHONEM  ROZMĚR: 2000 x 1150 (SVĚTLOST OTVORU)  MATERIÁL: HLINÍK  ODSTÍN: SVĚTLE ŠEDÁ  ODOLNÁ PROTI ODĚRU</p> <p>DODÁVKA VČ. VODÍCÍCH LIŠT, KRYTU, TLAČÍTKA PRO  OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU ATP.</p>		1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, TLAČÍTKA ATP.
X3		<p>VODÍCÍ LIŠTY</p> <p>LIŠTY Z MASIVU, 2x NÁTĚR  ROZMĚRY: 200 x 50 mm</p> <p>1. VE VÝŠCE: 900mm OD ÚROVNĚ PODLAHY  2. VE VÝŠCE: 300mm OD ÚROVNĚ PODLAHY</p>	37,0 m	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, SADY KLÍČŮ ATP.