

REVIZE

ČÍSLO DATUM

POPIS ZMĚNY

UP

HLAVNÍ PROJEKTANT

INVESTOR

UP constructions s.r.o.

Jihomoravský kraj

Pechova 1595/5, 615 00 Brno

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO: 60724609

email: info@up-i.cz

web: www.up-i.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
VYPRACOVAL
ARCHITEKT

ING. JAROMÍR KRIVULČÍK, ČKAIT 1003987, IP00
ING. ARCH. ELIŠKA KONEČNÁ, KONECNA@UP-I.CZ
BC. MARTIN ČÍŽ, CIZ@UP-I.CZ
—

ČÍSLO ZAKÁZKY

UP22037

STUPEŇ

DATUM

01/2023

DVZ

Č. PARÉ

OPRAVA HISTORICKÝCH ERBŮ NA STŘEŠE
BUDOVY ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3, BRNO
P. Č. 341, K. Ú. Brno – Veveří [610372]

ČÁST PROJEKTU

STAVEBNÍ OBJEKT

MĚŘÍTKO

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO 01

—

NÁZEV VÝKRESU

ČÍSLO VÝKRESU

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

D.1.1.204

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený, jsou majetkem UP constructions s.r.o. Výkres nesmí být (vyjma zřejmého účelu, pro nějž je pořízen) používán žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnout třetí osobě ani změněn či upraven bez písemného souhlasu hlavního projektanta.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

PROJEKT	Oprava historických erbů na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA č.	č. VÝKRESU
ST.OBJEKT	SO.01	01	D.1.1.204

POZNÁMKY:

- DOŽILÉ OPLECHOVÁNÍ BUDE SEJMUTO A NAHRAZENO NOVÝM FUNKČNÍM OPLECHOVÁNÍM
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU PRO ZABRÁNĚNÍ STÉKÁNÍ MĚDĚNKY NA FASÁDU NAVRŽENY JAKO MĚDĚNÉ S ÚPRAVOU POVRCHU, TJ. PŘEDPATINOVANÁ MĚĎ A OŠETŘENÁ LAKEM. MATERIÁLOVÉ A VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU SE STÁVAJÍCÍMI PRVKY NA STŘEŠE OBJEKTU. FINÁLNÍ MATERIÁLOVÉ A VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ BUDE VYZORKOVÁNO NA STAVBĚ A SCHVÁLENO INVESTOREM A OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VČETNĚ PŘÍPONEK, PŘÍTLAČNÝCH LIŠT A KOTVENÍ POMOCÍ ANTIKOROZNÍCH KOTEV
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- DĚLKA PRVKŮ JE VYKÁZÁNA BEZ PROSTŘIHU
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A1 a A3 NAVAZUJÍ NA PLECHOVOU KONSTRUKCI KOPULE. NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO DLE ZÁSAD SPOJOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- NAPOJENÍ PRVKŮ NA OMÍTKU VIZ. D.1.1.203 – DETAIL OPLECHOVÁNÍ
- KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI. TA BUDE ZPRACOVÁNA JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ GP
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ TECHNICKÉ PARAMETRY VČ. JEJICH TUHOSTÍ. VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT STATICKÉ, BEZPEČNOSTNÍ I HYGIENICKÉ PŘEDPISY A POŽADAVKY. DODAVATEL GARANTUJE JEJICH ZPŮSOBILOST A DODÁ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ K JEDNOTLIVÝM PRVKŮM/KONSTRUKCÍM
- PŘESAHY KRYCÍ ČÁSTI PLECHU PŘED LÍČ ZAKRÝVANÉ KONSTRUKCE BUDOU MÍN. 30 mm

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

PROJEKT	Oprava historických erbů na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA č.	02	č. VÝKRESU	D.1.1.204
ST.OBJEKT	SO.01				

OZN.	SCHÉMA	POPIS PRVKU	MATERIÁL	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	ODSTÍN	POČET KUSŮ
(K/A1)		HLAVNÍ ERB OPLECHOVÁNÍ VRCHNÍ ČÁSTI ERBU, DÉLKA 5,2 m	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	1060	RAL 6000	1
(K/A2)		HLAVNÍ ERB OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI ERBU, DÉLKA 3,1 m	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	365	RAL 6000	1
(K/A3)		HLAVNÍ ERB OPLECHOVÁNÍ BOČNÍ ČÁSTI ERBU, DÉLKA 0,97 m	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	545	RAL 6000	2
(K/B1)		NÁROŽNÍ ERB OPLECHOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI ERBU, DÉLKA 0,56 m	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	570	RAL 6000	2
(K/B2)		NÁROŽNÍ ERB OPLECHOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI ERBU, PROSTŘÍH V MÍSTĚ KORUNY ERBU DÉLKA 2,02 m, PLOCHA 0,629 m²	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	750 345	RAL 6000	1
(K/B3)		NÁROŽNÍ ERB OPLECHOVÁNÍ BOČNÍ ČÁSTI ERBU, POLOMĚR DLE OKRASNÉHO PRVKU ATYPICKÝ ROZMĚR PLOCHA 0,38 m² PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKU NUTNO ZMĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	995 720	RAL 6000	2
(K/B4)		NÁROŽNÍ ERB OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ A ZADNÍ ČÁSTI ERBU, POLOMĚR DLE OKRASNÝCH PRVKŮ ATYPICKÝ ROZMĚR PLOCHA 3,06 m² PŘESNÉ ROZMĚRY PRVKU NUTNO ZMĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŮDORYS PODÉLNÝ ŘEZ	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	640	RAL 6000	1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROZMĚRY VÝROBKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ!