DÍLČÍ ŘEZY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ŘEZ 1–1
M 1:25



A2 POCHOZÍ PLOCHA

kostka	100 mm
kladecí vrstva 4–8	30 mm
drcené kamenivo 8–16	50 mm
drcené kamenivo 0–63	120 mm
štěrkopísek	100 mm
zhutněná pláň	

ŘEZ 2–2
M 1:25



A2 POCHOZÍ PLOCHA

kostka	100 mm
kladecí vrstva 4–8	30 mm
drcené kamenivo 8–16	50 mm
drcené kamenivo 0–63	120 mm
štěrkopísek	100 mm
zhutněná pláň	

B POJEZDOVÁ PLOCHA

bet. dlažba 1000x1000x160	160 mm
kladecí vrstva 4–8	30 mm
drcené kamenivo 8–16	50 mm
drcené kamenivo 0–63	300 mm
štěrkopísek	100 mm
zhutněná pláň	

A2 POCHOZÍ PLOCHA

kostka	100 mm
kladecí vrstva 4–8	30 mm
drcené kamenivo 8–16	50 mm
drcené kamenivo 0–63	120 mm
štěrkopísek	100 mm
zhutněná pláň	

ŘEZ 3–3
M 1:25



A2 POCHOZÍ PLOCHA

kostka	100 mm
kladecí vrstva 4–8	30 mm
drcené kamenivo 8–16	50 mm
drcené kamenivo 0–63	120 mm
štěrkopísek	100 mm
zhutněná pláň	

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Dalibor Klusáček	Ing. arch. Radim Vrána, Tomáš Číž	
OBEC: Stráž nice	KRAJ: Jihomoravský	
INVESTOR: Střední škola Stráž nice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 696 62 Stráž nice		
	MĚŘÍTKO	1:25
AKCE : **STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY DOMOVA MLÁDEŽE A BEZPEČNÝ VSTUP DO DOMOVA MLÁDEŽE, STRÁŽNICE**	DATUM	12/2023
	ÚČEL	DSP+DPS
Místo stavby: k.ú. Stráž nice, p.č. 731/1, 733	ČÍS.ZAK.	2023/296
OBSAH : **DÍLČÍ ŘEZY ZPEVNĚNÝCH PLOCH**	Č.VÝKR. **D.1.1.b1**	PARÉ Č.

OK atelier s.r.o.
Pod zámkem 288/15
690 02 BŘECLAV
Tel: 519440551