

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – STÁVAJÍCÍ




















STAVBA	Oprava věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO	SO 01 – VĚŽIČKA VEVEŘÍ	01	3

POZNÁMKY:

- VYJMA PRVKU K1 – DEŠŤOVÝ ŽLAB DOJDE K KOMPLETNÍ VÝMĚNĚ VŠECH PRVKŮ.
- ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JE NUTNÉ VYMĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ.
- DÉLKA PRVKŮ JE VYKÁZÁNA BEZ PROSTŘIHU.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – STÁVAJÍCÍ

STAVBA	Oprava věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO	SO 01 – VĚŽIČKA VEVEŘÍ	02	3

OZN.	SCHÉMA	POPIS PRVKU	MATERIÁL	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	ODSTÍN	POČET KUSŮ
		DEŠŤOVÝ ŽLAB, DL. 2870 mm, NEBUDE MĚNĚNO	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	475	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 6180+2470+6180 mm CELKOVÁ DL. 14830 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	320	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 6180+2470+6180 mm CELKOVÁ DL. 14830 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	325	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 6180+2470+6180 mm CELKOVÁ DL. 14830 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	635	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 5570+9280+5570+ 9280 mm CELKOVÁ DL. 29700 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	615	RAL 6000	
		PŘÍPONKA PRO KOTVENÍ VÝROBKŮ K/2, K/3, K/4, K/5; KOTVENO PO 1,5 m	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	90	RAL 6000	53
		PŘÍPONKA PRO KOTVENÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ	PŘEDPOKLAD HLINÍK tl. 0,5 mm	60	RAL 9007	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 9x 525 mm CELKOVÁ DL. 4725 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	125	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA 4x 0,32 m² CELKOVÁ PLOCHA 1,28 m²	MĚŘ S PATINOU tl. 0,3 mm	735	RAL 6000	
	NEOBSAZENO					
