


















VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV			
STAVBA	Oprava věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č.	Č. VÝKRESU
SO	SO 03 – HLAVNÍ VĚŽIČKA	01	9

POZNÁMKY:

- VYJMA PRVKU K1 – DEŠŤOVÝ ŽLAB DOJDE K KOMPLETNÍ VÝMĚNĚ VŠECH PRVKŮ.
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU UPRAVENY PODLE POŽADAVKŮ PAMATKOVÉHO ÚŘADU
- ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JE NUTNÉ VYMĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ.
- DÉLKA PRVKŮ JE VYKÁZÁNA BEZ PROSTŘIHU.

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

STAVBA	Oprava věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č.  02	Č. VÝKRESU  9
SO	SO 03 – HLAVNÍ VĚŽIČKA		

OZN.	SCHÉMA	POPIS PRVKU	MATERIÁL	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	ODSTÍN	POČET KUSŮ
		DEŠŤOVÝ ŽLAB, DL. 2835 mm, NEBUDE MĚNĚNO	MĚŘ S PATINOU	475	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 6100+2460+2460+ 2460+2460+6100 mm CELKOVÁ DL. 22040 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	310	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 6100+2460+2460+ 2460+2460+6100 mm CELKOVÁ DL. 22040 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	670	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 1050+9200+5560+1260+ 3290+1260+5560+9200+ 1050 mm CELKOVÁ DL. 37430 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	650	RAL 6000	
		PŘÍPONKA PRO KOTVENÍ VÝROBKŮ K/2, K/3, K/4, K/5; KOTVENO PO 1,5 m	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	90	RAL 6000	84
		OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA 1,83 m <sup>2</sup>	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm		RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA 5,59 m <sup>2</sup>	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm		RAL 6000	
		PŘÍPONKA PRO KOTVENÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ	PŘEDPOKLAD HLINÍK tl. 0,5 mm	60	RAL 9007	
		OPLECHOVÁNÍ, DL. 13x 525 mm CELKOVÁ DL. 6825 mm	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	125	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA 4x 0,32 m <sup>2</sup> CELKOVÁ PLOCHA 1,28 m <sup>2</sup>	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm	735	RAL 6000	
		OPLECHOVÁNÍ, PLOCHA 0,42 m <sup>2</sup>	MĚŘ S PATINOU tl. 0,6 mm		RAL 6000	

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

STAVBA	Oprava věžiček na střeše budovy Žerotínovo náměstí 3, Brno	TABULKA Č.  03	Č. VÝKRESU  9
SO	SO 03 – HLAVNÍ VĚŽIČKA		

[illegible]

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!