



UP constructions, s.r.o.
Martina Třetinová
Pechova 1595/5
615 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
02823/2023/5040VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Živna / 543171510BRNO / DATUM
15.2.2023**OPRAVA VĚŽIČEK NA STŘEŠE BUDOVY ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3, BRNO**

Vyjádření k projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele

Sdělujeme Vám naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci, jejímž předmětem jsou stavební úpravy a restaurátorské práce okrasných částí budovy Jihomoravského kraje, na Žerotínově náměstí 3, v k.ú. Veveří.

V bezprostřední blízkosti objektu a přímo jeho součástí jsou následující části technické infrastruktury v majetku a správě DPMB, a.s.

Tramvajová a trolejbusová dráha se systémem trolejového vedení

- Žerotínovo náměstí a ulice Veveří
- Na objektu, ze strany Žerotínova náměstí a ulice Veveří, je umístěno celkem 14 kotevních úchytů trolejového vedení

Kabelová trasa DPMB, a.s.

- V chodníku po straně lichých čísel ulice Veveří

Stavební úpravy a restaurátorské práce na sochařských prvcích na fasádě objektu Žerotínovo náměstí 3 z důvodu jejich havarijního stavu bereme na vědomí a současně požadujeme dodržení uvedených provozně-organizačních a stavebně-technických podmínek realizace:

- Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m. **Trolejbus může vybočit ze stopy dané osou trolejového vedení maximálně o 3,5 m.**
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.

- Návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení projednejte v dostatečném předstihu s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan **Chudáček tel. 543171415** nebo e-mail **pchudacek@dpmb.cz**.
- V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s.
- Veškeré práce v blízkosti trolejového vedení musí být prováděny dle předem dohodnutých realizačních podmínek stanovených správcem trolejového vedení – p. **Šemora, tel. 543173651, mob. 606561899, email: psemora@dpmb.cz**.

Při použití mechanizace dodržte ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací.

- Tramvajová dráha a vozovka v ulici Veveří nebudou stavebními pracemi dotčeny.
- Kabelová trasa DPMB, a.s., vedená po protější straně ulice Veveří, nebude stavbou dotčena.
- Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

Další připomínky k projektové dokumentaci nemáme.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Vítězslav Žůrek
technicko-provozní ředitel