ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání
1	**Gymnázium VYŠKOV**	**13.05. 24**	**30.08. 24**	**80 dny**
2	**D.1.1 BIOLOGIE**	**13.05. 24**	**28.06. 24**	**35 dny**
3	Demontáže vybavení učebny (rolety, osvětlení,...)	13.05. 24	15.05. 24	3 dny
4	Demolice stávajících stavebních konstrukcí (příčky, obklady, podlahové krytiny,...)	15.05. 24	21.05. 24	5 dny
5	Oškrábání staré malby	20.05. 24	22.05. 24	3 dny
6	Zhotovení nových SDK příček	22.05. 24	28.05. 24	5 dny
7	Zhotovení nových elektro rozvodů a osvětlení	29.05. 24	31.05. 24	3 dny
8	Opravy stávajích omítek (po vybouraných konstrukcích a nových rozvodech)	03.06. 24	05.06. 24	3 dny
9	Montáž nového SDK podhledu	06.06. 24	10.06. 24	3 dny
10	Vyspravení hrubé podlahy	10.06. 24	11.06. 24	2 dny
11	Výmalba	13.06. 24	17.06. 24	3 dny
12	Pokládka nové podlahové krytiny	18.06. 24	19.06. 24	2 dny
13	Montáž nových výplní otvorů	20.06. 24	21.06. 24	2 dny
14	Montáž nového vybavení učebny (rolety, reproduktory, tabule,...)	24.06. 24	28.06. 24	5 dny
15	**D.1.2 FYZIKA**	**20.05. 24**	**05.07. 24**	**35 dny**
16	Demontáže vybavení učebny (radiátory, osvětlení, dveře,...)	20.05. 24	22.05. 24	3 dny
17	Demolice stávajících stavebních konstrukcí (část příčky, obklady, podlahové krytiny,...)	23.05. 24	28.05. 24	4 dny
18	Oškrábání staré malby	27.05. 24	29.05. 24	3 dny
19	Zazdění stávajících otvorů	29.05. 24	31.05. 24	3 dny
20	Zhotovení nových elektro rozvodů a osvětlení	03.06. 24	05.06. 24	3 dny
21	Opravy a doplnění omítek (u zazděných otvorů a nových rozvodů)	06.06. 24	10.06. 24	3 dny
22	Vyspravení hrubé podlahy	12.06. 24	13.06. 24	2 dny
23	Očištění stávajícího dřevěného obložení a žaluzií	14.06. 24	18.06. 24	3 dny
24	Výmalba	19.06. 24	21.06. 24	3 dny
25	Pokládka nové podlahové krytiny	24.06. 24	25.06. 24	2 dny
26	Montáž nových výplní otvorů	26.06. 24	27.06. 24	2 dny
27	Montáž nového vybavení učebny (rolety, LCD panel,...)	01.07. 24	05.07. 24	5 dny
28	**D.1.3 BEZBARIÉROVÉ WC**	**08.07. 24**	**31.07. 24**	**18 dny**
29	Demontáže zařizovacích předmětů, radiátorů a osvětlení	08.07. 24	09.07. 24	2 dny
30	Demolice stávajících stavebních konstrukcí (příčky, obklady, dlažby,...)	10.07. 24	12.07. 24	3 dny
31	Oškrábání staré malby	12.07. 24	12.07. 24	1 den
32	Úprava elektro rozvodů a osvětlení	15.07. 24	17.07. 24	3 dny
33	Lokální opravy stěn a hrubé podlahy	18.07. 24	19.07. 24	2 dny
34	Provedení nových obkladů a dlažeb	22.07. 24	25.07. 24	4 dny
35	Výmalba nad obklady	26.07. 24	26.07. 24	1 den
36	Výměna dveří	29.07. 24	29.07. 24	1 den
37	Montáž zařizovacích předmětů a doplňků	30.07. 24	31.07. 24	2 dny
38	**D.1.4 KABINET A SERVEROVNA**	**15.07. 24**	**06.08. 24**	**17 dny**
39	Demolice stávajících stavebních konstrukcí (příčky, podlahové krytiny, výplně otvorů,...)	15.07. 24	17.07. 24	3 dny
40	Úprava elektro rozvodů a osvětlení	18.07. 24	19.07. 24	2 dny
41	Oškrábání staré malby	22.07. 24	23.07. 24	2 dny
42	Zhotovení nové SDK příčky a zazdění otvorů	23.07. 24	26.07. 24	4 dny
43	Vyspravení hrubé podlahy	29.07. 24	30.07. 24	2 dny
44	Výmalba	31.07. 24	01.08. 24	2 dny
45	Pokládka nové podlahové krytiny	02.08. 24	05.08. 24	2 dny
46	Montáž nových výplní otvorů	06.08. 24	06.08. 24	1 den
47	**D.1.5 VÝTAH**	**08.07. 24**	**30.08. 24**	**40 dny**
48	Demontáže stávajících konstrukcí (dešťové svody, zábradlí, zámková dlažba,...)	08.07. 24	09.07. 24	2 dny
49	Výkop základových konstrukcí pro výtah a zastřešení	10.07. 24	12.07. 24	3 dny
50	Provedení nového základu pod výtah a zastřešení (podkladní beton, vázání a osazení armatury, betonáž)	11.07. 24	24.07. 24	10 dny
51	Zhotovení nového elektro přívodu pro výtahový rozvaděč	22.07. 24	23.07. 24	2 dny
52	Zhotovení provizorních protiprašných SDK příček kolem každého otvoru (oddělení stavby od budovy a její uzavření)	22.07. 24	26.07. 24	5 dny
53	Stavební úpravy stávajících otvorů (vybourání oken, parapetů, říms,...)	29.07. 24	02.08. 24	5 dny
54	Stavební úpravy otvorú (dozdění, doplnění omítek, dlažeb,...)	05.08. 24	09.08. 24	5 dny
55	Montáž výtahu	12.08. 24	27.08. 24	12 dny
56	Odstranění provizorních protiprašných příček	28.08. 24	29.08. 24	2 dny
57	Montáž ocelových konstrukcí (zastřešení, zábradlí)	28.08. 24	30.08. 24	3 dny



Projekt: HMG Gymnázium Vyšk
Datum: 18.01. 24

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh	