







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 15
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 22.4.2024
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none">• V prostoru 4. NP bude proveden odvod digestoří přes konstrukci střechy a k tomu navázané stavební a el. instalatérské práce• V 1.NP bude do meziprostoru provedena dodávka a montáž schodiště• U osobního výtahu bude provedeno omezení přístupu na základě požadavků investora. Vzhledem ke složitosti požadovaných omezení bude nutné výtah doplnit o chytrou čtečku v kabině výtahu a čtečky ve stanicích „0“ a „1“. Jízdu z kabiny výtahu lze navolit pouze po přiložení naprogramovaného čipu, a to pouze do naprogramovaných stanic pro daný čip. Složitost je daná požadavkem 11 typů oprávnění a dodávkou 45 ks čipů/karet.• Z provozních a estetických důvodů bude na hlavních chodbách doplněn soklík o rozměrech 3x3 cm		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 15	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	525 829,56 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:  Datum:	Podpis technického dozoru stavby:  Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce:  Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0111** **Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL15** **Změnový list. č. 15 - O:01 - Vlastní objekt**

Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 129/8 669 02 Znojmo	IČO: 92738 DIČ:
--------------------	---	--------------------------------------

Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s r.o. Mladých Běchovic 2 190 11 Praha 9	IČO: 60753013 DIČ: CZ60753013
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 980,00
PSV	222 345,00
MON	295 504,56
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	525 829,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	525 829,56 CZK
Základní DPH	21 %	110 424,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	636 253,77 CZK
--------------------------	-----------------------

v	dne	25.4.2024
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="background-color: black; width: 300px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	
Za	Za objednatele	

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL15 - Změnový list. č. 15 - O:01 - Vlastní objekt

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 980,00	1,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			3 850,00	0,7
728	Vzduchotechnika	PSV			89 790,00	17,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			49 730,00	9,5
776	Podlahy povlakové	PSV			78 975,00	15,0
M21	Elektromontáže	MON			166 004,56	31,6
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			129 500,00	24,6
Cena celkem					525 829,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL15	Změnový list. č. 15 - O:01 - Vlastní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 980,00		
1	477774	Stavební přímomocné práce vč. materiálu - ventilátory	ks	1,00000	7 980,00	7 980,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				3 850,00		
2	720001	Přesekání kuch. linek	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00	Vlastní	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika				89 790,00		
3	7289547	Odvod digestoře přes střešní konstrukci vř. plastového potrubí odolného proti chemikáliím	ks	2,00000	44 895,00	89 790,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				49 730,00		
4	76788837	D + M schodiště do meziprostoru v 1.NP	ks	1,00000	49 730,00	49 730,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 776		Podlahy povlakové				78 975,00		
5	776002	D+M soklíků 3x3cm	m	450,00000	175,50	78 975,00	Vlastní	Kalkul
Díl: M21		Elektromontáže				166 004,56		
6	217892	Úprava rozvaděče pro ventilátory	ks	1,00000	4 750,00	4 750,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0006	Trubka elektroinst. ohebná 20x20mm	m	18,00000	42,07	757,26	Vlastní	Kalkul
8	Pol__0013	Trubka elektroinst. tuhá PE25mm	m	30,00000	54,14	1 624,20	Vlastní	Indiv
9	Pol__0015	PVC žlab s víkem 24x22mm	m	12,00000	91,34	1 096,08	Vlastní	Indiv
10	Pol__0023	Krabice 68mm přístrojová (KP68)	m	29,00000	128,49	3 726,21	Vlastní	Kalkul
11	Pol__0026	Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44)	m	18,00000	235,06	4 231,08	Vlastní	Kalkul
12	Pol__0047	Zásuvka domovní položapuštěná 2P+Z (Z1)	ks	22,00000	213,55	4 698,10	Vlastní	Kalkul
13	Pol__0059	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	m	245,00000	36,87	9 033,15	Vlastní	Kalkul
14	Pol__0060	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně	m	6,00000	47,62	285,72	Vlastní	Kalkul
15	Pol__0064	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	m	156,00000	47,49	7 408,44	Vlastní	Kalkul
16	Pol__0065	Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně	m	88,00000	65,56	5 769,28	Vlastní	Kalkul
17	Pol__0080	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm ²	ks	33,00000	20,52	677,16	Vlastní	Kalkul
18	Pol__0213	Jistič B16/1	ks	1,00000	219,88	219,88	Vlastní	Kalkul
19	Pol__0299	Frekvenční měnič	ks	2,00000	5 890,00	11 780,00	Vlastní	Kalkul
20	Pol__1000	Ventilátor nevýbušný 400V dle přání investora	ks	2,00000	52 637,00	105 274,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__1298	Regulátor otáček	ks	2,00000	2 337,00	4 674,00	Vlastní	Kalkul
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				129 500,00		
22	33520	Omezení přístupu - osobní výtah	kpl	1,00000	129 500,00	129 500,00	Vlastní	Indiv

Osazení chytrou čtečkou na základě specifikace investora.