

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER 101, s.r.o., BANSKOBYSTRICKÁ 662/151, 621 00 BRNO	ČP PROJEKT s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ SKORKOVSKÉHO 38, BRNO	
HIP	ING. ARCH. KLÁRA TRNKOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. PETR ČERVINKA		
VYPRACOVAL	BC. PETR ČERVINKA		
STAVEBNÍK	LIPKA - ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIPOVÁ 20, 602 00 BRNO - PISÁRKY	DATUM	01/2023
NÁZEV AKCE	PRACOVISTĚ JEZÍRKO, BRNO - SOBĚŠICE, č.p. 97, 644 00 BRNO - SOBĚŠICE ZATEPLENÍ PODKROVÍ OBJEKTU "A" D.1 DOKUMNETACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	FORMÁT	1x A4
		ČÍS. ZAKÁZKY	
		ČÍSLO VERZE	
		STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO -
NÁZEV	D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE VÝKAZ VÝMĚR	ČÍS. SOUPRAVY	ČÁST

Pracoviště Jezírko, Brno - Soběšice, č.p. 97, 644 00 Brno - Soběšice				
Zateplení podkroví objektu "A"				
02. VÝKAZ VÝMĚR				
D.1.4.1 Elektroinstalace				
Rekapitulace rozpočtu				
Projektové a průzkumné práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby				
Celkem				0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady				
Dodávky včetně montážních prací a služeb části silnoproud celkem				0,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky				0,00 Kč
PPV obor 001-025				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	0,00	0,00 Kč
DPH celkem				0,00 Kč
Celkem s DPH				0,00 Kč

P O L O Ž K A	02. VÝKAZ VÝMĚR včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH				01.2023
	Pracoviště Jezírko, Brno - Soběšice, č.p. 97, 644 00 Brno - Soběšice				
	Zateplení podkroví objektu "A"				
	D.1.4.1 Elektroinstalace				DPS
	NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
1. ZÁSUVKY SILOVÉ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
	<u>ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20 - IP40</u>				
1	demontáž jednonásobné zásuvky, 250V, 16A, IP20 bez zachování funkčnosti (zázemí učeben)	4	ks		- Kč
2	demontáž jednonásobné zásuvky, 250V, 16A, IP20 se zachováním funkčnosti (byt)	16	ks		- Kč
3	montáž jednonásobné zásuvky, 250V, 16A, IP20 (byt)	16	ks		- Kč
4	zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná (kompletní přístroj) včetně montáže a zapojení (zázemí učeben)	8	ks		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
2. ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
1	demontáž zásuvky datové 2x RJ45 bez zachování funkčnosti (zázemí učeben)	4	ks		- Kč
2	demontáž zásuvky datové 1x RJ45 se zachováním funkčnosti (byt)	1	ks		- Kč
3	demontáž zásuvky televizní TV+R+SAT se zachováním funkčnosti (byt)	4	ks		- Kč
4	demontáž zásuvky telefonní RJ11 se zachováním funkčnosti (zázemí učeben)	1	ks		- Kč
5	montáž zásuvky datové 1x RJ45 (byt)	1	ks		- Kč
6	montáž zásuvky televizní TV+R+SAT (byt)	4	ks		- Kč
7	montáž zásuvky telefonní RJ11 (zázemí učeben)	1	ks		- Kč
8	zásuvka datová 2x RJ45, bílá, zapuštěná (přístroj, kryt, rámeček) včetně montáže a zapojení (zázemí učeben)	8	ks		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
3. SVÍTLIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTEL A ZDROJŮ					
1	demontáž vnitřního svítidla se zachováním funkčnosti	11	ks		- Kč
2	zpětná montáž vnitřního svítidla	11	ks		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
4. INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ					
	<u>KRABICE DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (DO DUTÝCH STĚN)</u>				
1	krabice přístrojová, zapuštěná ø 68mm	20	ks		- Kč
2	krabice přístrojová, zapuštěná ø 68mm, délka 138mm, pro 2 zásuvky	5	ks		- Kč
3	krabice přístrojová, zapuštěná ø 68mm délka 209mm, pro 3 zásuvky	1	ks		- Kč
	<u>KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ</u>				
4	krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, IP54, na povrch	12	ks		- Kč
	<u>KABELOVÉ LIŠTY, PŘÍCHYTKY</u>				
5	lišta 40x40 včetně víka	10	m		- Kč
6	stropní kabelová příchytka, včetně materiálu pro ukotvení	32	m		- Kč
	<u>TRUBKY A CHRÁNIČKY</u>				
7	trubka ohebná PVC ø 25/18,3mm (dn/di), vč. uchycení	80	m		- Kč
8	zatahovací vodič	80	m		- Kč
	<u>OSTATNÍ MATERIÁL</u>				
9	bezšroubová svorka do průřezu 4mm² pro spojení dvou vodičů	22	ks		- Kč
10	nosný materiál do 5kg	3	ks		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
5. KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ					
	<u>KABELY CYKY</u>				
1	kabel CYKY-J 3x2,5mm	20	m		- Kč
2	kabel CYKY-J 3x1,5mm	2	m		- Kč
	<u>KABELY DATOVÉ</u>				
3	kabel UTP Cat.6	270	m		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
6. OSTATNÍ					
1	štítky na krabice, zásuvky a spínače	33	ks		- Kč
2	vrtání otvorů do ø 10cm	1	ks		- Kč
3	zhotovení drážky v cihle pro vodiče, rozměr 30x30mm	4	m		- Kč
4	zapravení rýh vápenocementovou omítkou, ve stěnách, šířka rýhy do 150mm, jádrová	0,6	m²		- Kč
5	zapravení rýh vápenocementovou omítkou, ve stěnách, šířka rýhy do 300mm, štuková	1,2	m²		- Kč
6	požární prostupy dle počtu kabelů	1	ks		- Kč
7	pomocný instalační materiál	42	ks		- Kč

8	koordinace ostatních profesí během stavby	10	hod		- Kč
9	revize elektroinstalace	16	hod		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
CELKEM D.1.4.1 Elektroinstalace					- Kč