



TABULKA MÍSTNOSTÍ					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
101	VESTIBUL	51,10	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA	OMÍTKA	
102	JÍDELNA	62,80	PVC		
103	VÝEJNA STRAVY	18,90	DLAŽBA		
104	ŠATNA A SOC. ZÁZEMÍ PERSONÁL	10,20	DLAŽBA		
104a	UMÝVÁRNA, SKLAD	6,20	DLAŽBA		
105	CHODBA	30,90	TERACO		
106	SCHODIŠTĚ	10,40	TERACO		
107	WC MUŽI	9,40	DLAŽBA		
107a	WC ZTP	2,90	DLAŽBA		
108	WC ŽENY	9,80	DLAŽBA		
109	UČEBNA	55,20	ZDVOJENÁ PODLAHA		
110	KABINET	16,60	ZDVOJENÁ PODLAHA		
111	VRÁTNICE	7,20	PVC		
112	CHODBA	27,70	TERACO		
113	SCHODIŠTĚ	22,60	TERACO		
114	ŠATNA	51,00	PVC		
115	CHODBA	22,20	TERACO		
116	ZÁDVEŘÍ	1,80	TERACO		
117	WC MUŽI	2,60	DLAŽBA		
118	UČEBNA	60,80	PVC		
119	KABINET	15,80	PVC		
S020	TĚLOCVIČNA				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL 60 mm
- VÝPLŇ LUXFERY
- TEPELNÁ IZOLACE NENASÁKAVÁ (XPS, PERIMETR)
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- REŽNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU ŠÍŘKY 300 mm
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK KLENB

POZNÁMKY

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, ODSTRANĚNÍ VČETNÉ SOKLŮ
- ODSTRANĚNÍ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VYMÝVANÉ BETONOVÉ DLAŽBY
- ODSTRANĚNÍ GLETOVANÝCH OMÍTEK
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA KLENBÁCH
- ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ
- VYBOURÁNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ
- ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO CHODNÍKU
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VCHODOVÝCH DVEŘÍ
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
- ODSTRANĚNÍ SDK PŘEDSTĚN
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ SKŘÍNE PRO HUP
- PŘEBROUŠENÍ PODLAHY, OČIŠTĚNÍ
- VÝKOP PRO NOVÉ POLOŽENÍ KANALIZACE
- ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
- VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO CHODNÍKU NA ULICI PŘÍČNÍ
- ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ
- PŘEBROUŠENÍ POVRCHU ŽIDKY PRO NOVÝ PODKLAD
- DEKORATIVNÍ OMÍTKY
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SKŘÍNÍ

PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY VYTČENÍ VŠECH SÍTÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT DOTČENY PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM, ZAMĚŘENÍ A FOTODOKUMENTACE
±0,000 ~ MÍSTNOST 105

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD:	ZEJDA-SANACE s.r.o. Na Bohně 27, 664 34 Rozdrovice tel.: +420 776 812 238 e-mail: zejda@zejda-sanace.cz	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Zejda, Ph.D.	Ing. Pavel Zejda, Ph.D., Ing. Miroslava Kneprůvá	zejda SANACE
		Vypracoval: Kontroloval:	Ing. Pavel Zejda, Ph.D.	
OBJEKT: Sanace vlhkosti objektu gymnázia Příční 16, Brno				FORMÁT: 6 x A4
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.:				DATUM: DUBEN 2024
STAVEBNÍK:				STUPEŇ: DPS
ČÁST:				AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO: PARÉ Č.:
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO: 1:100
PŮDORYS 1NP - BOURACÍ PRÁCE				Č. VÝKRESU: 103