

Tabulka místností 4.NP - Nový stav								
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Skladba podlahy	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Typ podhledu	Poznámka
401	Dvoulůžkový pokoj	33,93	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
402	Koupelna	6,77	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
403	Dvoulůžkový pokoj	29,40	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
404	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
405	Dvoulůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
406	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
407	Dvoulůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
408	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
409	Dvoulůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
410	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
411	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
412	Jednolůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
413	Jednolůžkový pokoj	17,87	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
414	Jednolůžkový pokoj	17,89	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
415	Jednolůžkový pokoj	17,90	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
416	Jednolůžkový pokoj	17,90	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
417	Jednolůžkový pokoj	17,89	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
418	Jednolůžkový pokoj	17,89	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
419	Koupelna	5,94	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
420	Koupelna	5,92	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
421	Koupelna	5,93	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
422	Koupelna	5,93	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
423	Koupelna	5,92	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
424	Koupelna	5,92	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
425	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
426	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
427	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
428	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
429	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
430	Jednolůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
431	Dvoulůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
432	Dvoulůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
433	Dvoulůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
434	Dvoulůžkový pokoj	29,40	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
435	Aktivizační pracovník	12,39	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
436	Jednolůžkový pokoj	17,02	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
437	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
438	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
439	Jednolůžkový pokoj	17,06	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
440	Předsíň	6,97	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
441	Čistící místnost	5,59	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
442	Evakuační výtah V2	6,56		-	-	-	-	
443	Evakuační výtah V4	6,56		-	-	-	-	
444	Boční únikové schodiště	15,55	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
445	Boční únikové schodiště	15,55	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
446	Chodba	79,79	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled; Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ B; Typ D; SV. 2250 mm	
447a	Chodba	174,72	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled; Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ B; Typ D; SV. 2250 mm	
447b	Chodba	66,56	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled; Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ B; Typ D; SV. 2250 mm	
448	Balkon	8,30	PVC homogenní probarvené	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka	Omítka	-	
449	Balkon	12,31	PVC homogenní probarvené	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka	Omítka	-	
450	Úklid	1,91	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
451	Osobní výtah V5	2,88		-	-	-	-	
452	Evakuační lůžkový výtah V1	5,80		-	-	-	-	
453	Hlavní schodiště	24,08	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
454	Špin. prádla + shoz	1,49	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
455	Chodba	21,91	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
456	Asistovaná očista	16,74	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
457	Staniční sestra	10,69	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
458	Sesterna	15,23	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
459	Denní místnost personál	11,64	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
460	Sklad čistého prádla	8,05	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
461	Spojovací chodba	9,88	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
462	WC muži	4,18	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
463	WC ženy	4,18	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
464	Předsíňka WC pers.	2,10	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
465	WC pers.	1,58	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
466	Klubovna	40,78	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
467	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
468	Jednolůžkový pokoj	17,11	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
469	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
470	Jednolůžkový pokoj	17,11	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
471	Gastro výtah V6	3,45		-	-		-	
472	Pokoj	33,91	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
473	Kuchyňka	20,70	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
474	Koupelna	7,69	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	Typ A; SV. 2250 mm	
475	Sklad úklid	1,84	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
476	Evakuační výtah V3	6,56		-	-	-	-	
477	SIL	5,45	PVC homogenní probarvené; antistatické 10-6 ≤ R ≤ 10-8 Ohm	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
		1 307,43 m²						

Legenda materiálů

- Nové konstrukce / prvky
- Nové zdivo z pórobetonových bloků - dozdívky otvorů, příček apod.
- Vnitřní příčka systémová - Skladby příček v samostatné příloze
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nosné HODO P+D na M10
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nenosné HODO 6,5, 11,5 a 17,5 P+D na MVC 2,5 nebo MC 5
- Stávající zdivo - CPP/VCP P25 na MC 10
- Stávající zdivo - POROTHERM AKU na MVC 2,5
- Stávající zdivo - CPP na MC 10
- Beton vyztužený
- Tepelná izolace EPS nebo Minerální vlna
- Tepelná izolace XPS
- Hranice požárně nebezpečného prostoru
- Hranice požárních úseků



0,000 = 190,20 m n.m

Důležité poznámky k projektu

- Zděné stěny i železobetonové stěny ve výkresech jsou kótovány bez omítky ve výrobních rozměrech. Z těchto rozměrů vychází i plochy místností, které budou ve skutečných rozměrech (s omítkami) menší.
- Veškeré lemovací a ukončovací prvky budou provedeny systémovými profily dodavatele fasádních panelů
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu: zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prvků
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem. Atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Konkrétní materiály, odstíny a výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu.
- Výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu. Veškerý nábytek je zobrazený v půdorysech interiéru. Ve stavební části pouze pevně spojený nábytek.
- Před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit.
- V rámci dílenské dokumentace je nutné řešit i způsob dilatací.
- Všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem.
- Všechny sádrovláknové konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost. Jak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další. Je třeba aby veškeré kotevní body v sádrovláknové příčce splňovali pevnostní hodnoty udávané výrobcem a zatížením a nedošlo tak k možnému vytržení nebo poškození příček.
- Při montáži budou do konstrukce příčky vkládány výměny a ztužující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše (nad 50 kg á kotva). To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky příček.
- Veškeré sádrovláknové konstrukce budou provedeny v třídě kvality Q2 a dle prostředí, ve kterém se budou nacházet.
- Zásuvky elektro budou umístěny dle projektu elektro v koordinaci s projektem interiéru. Zásuvka by neměla být umístěna za spotřebičem ale mimo něj, aby šel odpojit ze sítě bez vytažení spotřebiče. Tato skutečnost bude zapracována do dílenské dokumentace a odsouhlasena.
- Řešení hromosvodu viz. projekt elektro.
- Doporučený postup pro bourání otvorů: Vysekání drážky pro I-profil na jednom z líců stěny (šířka drážky odpovídá šířce I-profilu plus ~2 cm, výška drážky je vyšší o 150 mm než výška I-profilu a drážky pro uložení min. 250 mm); upravení roznášecí plochy (silným plechem nebo betonovým roznášecím kvádříkem); osazení I-nosníku, dozdění místa nad nosníkem plnými cihlami s doklínováním; provedení drážky na opačném líci zdiva a osazení I-nosníku stejným způsobem; po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru; úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení pletivem a omítnutí překladu nového ostění. (detailně viz část D.1.2)

Obnova S – centra Hodonín, p. o.

na pozemcích p.č. st. 9015, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43, katastrální území Hodonín

Klient: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
HIP: Ing. Michal Surka

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (SO01)

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
Vypracoval: Ing. Jiří Horn, Ing. arch. Tereza Janovská

Datum: 1.9.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Půdorys 4.NP - Nový stav (Blok 1)

1:50

D.1.1.20