

SOUPIS PRACÍStavba: **VD13923 - III/41417 Břeclav - Lednice**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
2	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **VD13923 - III/41417 Břeclav - Lednice**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
2	00002.R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
3	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
4	00004.R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
5	00005.R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
6	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
7	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	-----	-----
8	00015.R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
9	00018.R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **VD13923 - III/41417 Břeclav - Lednice**Objekt: **SO101 - Silnice III/41417**Rozpočet: **[SO101]/[SO101] - Silnice III/41417**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Silnice III/41417						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA / HORNINA ""pol. 12920.1` 214,5*2" ""pol. 12920.2` 214,5*2" ""pol. 12930` 592,8*2" ""pol. 17120` 6,627*2" "Součet 2056,854" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	2 056,854	-----	-----
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY "1" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66-II vydání Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhlášky č.294/2015 Sb. Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovávají a podle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele.	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 784,357	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Odvoz a likvidace v režii zhotovitele" "výměry dle Microstation" "stávající asfaltový kryt vozovky tl. 100 mm " "0,1*(18029,4)" "stávající asfaltový kryt v místě sanací tl. 60 mm (15% celkové plochy)" "0,06*((18029,4*15)/100)" "napojení sjezdů, MK a BUS zálivu tl. 50 mm" "napojení sjezdů (3,018 km, 4,118 km, 4,862 km, 5,496 km = 4,558+32,89+143,031+17,977 = 198,456 m2)" "napojení MK (3,461 km, 3,462 km, 4,862 km = 13,896+13,963+17,424 = 45,283 m2)" "napojení BUS zálivů (4,125 km, 4,149 km = 56,005+373,288= 429,293 m2)" "0,05*(198,456+45,283+429,293)" "Zpětné využití asf. recyklátu na krajnice" "-(2145*0,1)" "Součet 1784,357" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku				
4	11372.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "Odvoz na meziskládku v režii zhotovitele" "výměra dle Microstation" "asfaltový recyklát ke zpětnému využití na krajnice tl. 100 mm" "2145*0,1" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku,	M3	214,500	-----	-----
5	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,627	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"napojení sjezdů tl. 100 mm (pro nezpevněné sjezdy)"</p> <p>"(3,501 km, 3,867 km, 3,870 km, 3,917 km, 3,990 km, 4,039 km, 4,061 km, 4,882 km)"</p> <p>"5,623+2,57+4,102+4,002+4,341+6,013+4,293+8,605=39,55 m2"</p> <p>"0,1*(5,623+2,57+4,102+4,002+4,341+6,013+4,293+8,605)"</p> <p>"napojení sjezdů tl. 50 mm (pro nové asfaltové sjezdy ACO 11+)"</p> <p>"(3,462 km, 4,004 km, 4,068 km, 5,299 km)"</p> <p>"9,876+12,076+17,492+13,986=53,43 m2"</p> <p>"0,05*(9,876+12,076+17,492+13,986)"</p> <p>"Součet 6,627"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	12920.1	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele</p>	M3	214,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Microstation" "stržení krajnice tl. 100 mm " "0,1*2145" <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
7	12920.2	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele "výměra dle Microstation" "očistění krajnice tl. 100 mm" "0,1*2145" <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	214,500	-----	-----
8	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele "výměra dle Microstation" "čištění příkop - nános 0,3 m3/m" "0,3*(588+305+39+49+200+453+123+93+93+33)" <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	592,800	-----	-----
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "výměra dle Microstation" " 122738` 6,627"	M3	6,627	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I "pro sjezdy" "" nové asfaltové sjezdy` 53,43" "" ŠD sjezdy` 39,549" "Součet 92,979" <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	92,979	-----	-----
5 Komunikace pozemní -----						
11	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM "výměra dle Microstation" "napojení sjezdů ze ŠDA frakce 0-32 tl. 100 mm" "39,55" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	39,550	-----	-----
12	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 145,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"asf. recyklát využit zpětně z frézování pol. 11372.2, včetně dovozu z meziskládky"</p> <p>"nová krajnice z asfal. recyklátu tl. 100 mm, šířky 0,50 m"</p> <p>"2145"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				
13	572213.1	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"spojovací postřík 0,3 kg/m2"</p> <p>"(pro ACO 11+)"</p> <p>"17555"</p> <p>"Součet 17555"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	17 555,000	-----	-----
14	572213.2	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"spojovací postřík 0,4 kg/m2"</p> <p>"pro ACL 16+"</p> <p>"17555+2*(0,1*(1472+900))"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	18 029,400	-----	-----
15	572213.3	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p>	M2	3 430,872	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"výměra dle Microstation" "spojovací postřik 0,5 kg/m2" "pro lokální sanace ACP 16+" "2704,41" "pro asfaltové sjezdy, MK a BUS záliv (198,456+45,283+429,293+53,43)" "198,456+45,283+429,293+53,43" "Součet 3430,872" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
16	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM "výměra dle Microstation" "nová konstrukce ACO 11+" "10998+6557" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	17 555,000	-----	-----
17	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM "výměra dle Microstation" "nová konstrukce pro napojení sjezdů, MK a BUS zálivu" "673,032+53,43"	M2	726,462	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
18	574C56	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"nová konstrukce ACL 16+"</p> <p>"17555+2*(0,1*(1472+900))"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	18 029,400	-----	-----
19	574E56	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"lokální sanace (15% z celkové plochy) ACP 16+ tl. 60 mm"</p> <p>"(18029,40*15)/100"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	2 704,410	-----	-----
20	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	500,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"vysprávka trhlin dle TP 115" "500" <i>Položka zahrnuje:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
21	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM "výměra dle Microstation" "včetně dodání lože DK 4/8 tl. 40 mm" "6,34" <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	6,340	-----	-----
22	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM "výměra dle Microstation" "včetně prořezání" "začátek / konec úseků" "7,31+7,42+7+7,21" "středová spára" "1472+900" "připojení MK a BUS zálivu" "15,31+26,63+50,06+19,65+11,68+146,20+19,54+21,25" "Součet 2711,26" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	2 711,260	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-----
23	91228.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	119,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"směrové sloupky Z11a,b s trnem" "119" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
24	91228.2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "směrové sloupky Z11g - červený" "6" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	-----	-----
25	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" "stávající směrové sloupky` 96" <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	96,000	-----	-----
26	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA "V2b(3/1,5/0,125)" "0,66*0,125*342" "V2b(3/6/0,125)" "0,35*0,125*1043" "V1a(0,125)" "0,125*987" "V4(0,25)" "0,25*145" "Součet 233,471"	M2	233,471	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101]/[SO101] - Silnice III/41417

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
27	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY "symboly budou nanесeny na vozovku barvou" "V15 - 2 ks" "2" "V20 - cyklopiktogramy " "110" "Součet 112" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	112,000	-----	-----
28	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM "výměra dle Microstation" "asfaltový kryt vozovky" "10998+6557" "asfaltové sjezdy" "673,032+53,43" "Součet 18281,462" <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	18 281,462	-----	-----