

**Technické vymezení okrajových podmínek,** které se týkají požadavků na doprojektování Dokumentace bouracích prací

Objednatel : Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace  
Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín  
IČ: 00226637

Zpracovatel: GEPROSTAV projekce s.r.o.,  
Sídlo: Jarní 3448/2, 695 01 Hodonín,  
IČ: 292221714  
Odpovědná osoba: Ing. František Koliba, ČKAIT 1003572

**Výchozí podklady k okrajovým podmínkám:**

- a) Souhlas s odstraněním stavby Městským úřadem v Hodoníně odborem stavebním dne 18.01.2022 č.j. MUHOCJ 4563/2022 (dále jen „Stavební povolení“);
- b) Projektová dokumentace v rozsahu pro „stavební povolení“ týkající se **Etapy I.**– demolice kotelny a uhelny, kterou se rozumí částečně zpracovaná Dokumentace bouracích prací „Demolice objektu na p.č. st. 2698/2“ vypracovaná GEPROSTAV projekce s.r.o., se sídlem Jarní 3448/2, 695 01 Hodonín, IČ: 292221714, hlavní inženýr projektu: Ing. František Koliba, ČKAIT 1003572, v období 07/2021, aktualizace 02/2024. V souladu s požadavky této dokumentace zhotovitel dopracuje prováděcí dokumentaci k provedení přeložení areálových sítí (přeložka plynu, přívodu NN, rozvaděče VO a odpadu kondenzátu). Součástí Dokumentace bouracích prací je i rozpis cen, který slouží jako podklad pro ocenění prací (dále jen „**rozpis cen I.**“);

Dokumentace bouracích prací dle požadavků obchodních podmínek bude obsahovat mimo podkladů uvedených v technické dokumentaci dle bodů a) a b) následující:

**1) Omezení na přilehlých komunikacích** – demolice kotelny nesmí zamezit v provozu na účelových komunikacích, které jsou využívány dopravní zdravotní službou, zásobovacími vozidly kuchyně i lékárny nemocnice. Vyjma prováděných nezbytných přeložek inženýrských sítí a samotné obnovy části komunikace, která je součástí předmětné zakázky je podmínkou zachování provozu na těchto komunikacích v režimu 24/7.

**2) Zpevnění recyklátem** – dle PD bude celý pozemek vyčištěn od stavební suti a připraven pro další výstavbu. Dočasné zpevnění recyklátem umožňujícím, pohyb a odstavení osobních vozidel **bude provedeno v celého rozsahu pozemku p.č. 4786 a stavebního pozemku 2698/2** (vyjma stávající zeleň, účelové komunikace a technickou infrastrukturu).

Recyklace vyseparovaných betonových a ŽB sutin na výrobek – betonový recyklát frakce 0/90 mm s následným převozem na meziskládku a zpět na stavbu. Jako recyklát je možné použít pouze takový, který je řádně vyseparovaný a stran nebezpečných odpadů, bude použit betonový recyklát.

Vypracováno v období 01/2024