

NEMOCNICE BŘECLAV


DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA

Akce:

**Nemocnice Břeclav -
stravovací provoz**

Zpracovatel části:

Zodpovědný projektant

Vypracoval

Pare:

Ing. JOSEF BUSINSKÝ

Ing. JOSEF BUSINSKÝ

Objekt (SO):

SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu

Datum:

ČERVEN 2020

Zakázkové číslo:

DSP/DPS-01-2020

Část PD:

**SOUPIS PRACÍ -
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Formát:

-

Stupeň:

DPS

Číslo přílohy:

D.1.S1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	MEDICO/NO 13	NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ
Objekt:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
Rozpočet:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNÍ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel	Jihomoravský kraj	IČO: 70888337
	Žerotínovo náměstí 449/3	DIČ: CZ70888337
	60200 Brno-Veverí	

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
39_09	Anglické dvorky	HSV			0,00	
399	Sádkartonové kce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
60_S	Sanační opatření	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
95_M	Mobiliář	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
994	Požární ochrana	HSV			0,00	

711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			0,00	
751	Ocelové konstrukce	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
767_HP	Hygienické podhledy	PSV			0,00	
767_P	Podhledy skládané	PSV			0,00	
767_ZS	Záchytné bezpečnostní střešní systémy	PSV			0,00	
768	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
788	Zastiňující zařízení	PSV			0,00	
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			0,00	

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	24,63875		0,00	822-1	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : CH2 : (1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15		24,63875				
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	24,63875		0,00	822-1	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : CH2 : (1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15		24,63875				
3	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	37,11050		0,00	822-1	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : CH2 : (1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15 KM1 : 0,45*(1,2+22,9)*1,15		12,47175				
4	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	7,30464		0,00	800-1	RTS 20/ I
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, cca 30% objemu výkopku : výměra - viz položka 139601103R00 : 24,34881/100*30		7,30464				
5	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	1,15200		0,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.						
		D.1.1-06 :						
		podbetonování schodiště rampy :						
		1,2*0,8*0,4			0,38400			
		2,4*0,8*0,4			0,76800			
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	24,34881		0,00	800-1	RTS 20/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		D.1.1-02 :						
		0,6*0,67*(6,7+1,95+4,5+0,6+5,4+0,6+0,9+1,2+1,375+0,575+4,5+1,95-3,3+0,4)*1,05			11,54444			
		0,6*0,67*(1,5+2,1+13,05-0,4)*1,05			6,85913			
		2,0*(1,97*3,5)*2*1,05			28,95900			
		D.1.1-05 :						
		001, 005 :						
		(0,25)*(3,3+3,2)			1,62500			
		D.1.1-06 :						
		CH2 :						
		-(1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15			-24,63875			
7	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	20,55200		0,00	800-1	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		1,4*(3,3+1,97*2)			10,13600			
		1,4*(1,97*2+3,5)			10,41600			
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	20,55200		0,00	800-1	RTS 20/ I
		s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,						
		D.1.1-06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,4*(3,3+1,97*2)		10,13600				
		1,4*(1,97*2+3,5)		10,41600				
9	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, D.1.1-06 : 1,4*(3,3*1,97) 1,4*(1,97*3,5)	m3	18,75440		0,00	800-1	RTS 20/ I
10	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, D.1.1-06 : 1,4*(3,3*1,97) 1,4*(1,97*3,5)	m3	18,75440		0,00	800-1	RTS 20/ I
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.1.1-06 : podbetonování schodiště rampy : 1,2*0,8*0,4 2,4*0,8*0,4 AG - objem : (1,3*3,5*0,97+1,3*3,3*0,97)*1,1	m3	10,58428		0,00	800-1	RTS 20/ I
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	105,84280		0,00	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výměra - viz položka 162701105R00 : 10,58428*10		105,84280				
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, D.1.1-06 : AG - objem : -(1,3*3,5*0,97+1,3*3,3*0,97)*1,1 výměra - viz položka 139601103R00 : 24,34881	m3	14,91653		0,00	800-1	RTS 20/ I
				-9,43228				
				24,34881				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D.1.1-06 : CH2 : (1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15 KM1 : 0,45*(1,2+22,9)*1,15 D.1.1-06 : (0,6*(26,0-1,5-3,8)+0,4-0,6)*1,15	m2	51,16350		0,00	800-1	RTS 20/ I
				24,63875				
				12,47175				
				14,05300				
15	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, D.1.1-06 : CH2 :	m2	51,16350		0,00	823-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15		24,63875				
		KM1 :						
		0,45*(1,2+22,9)*1,15		12,47175				
		D.1.1-06 :						
		(0,6*(26,0-1,5-3,8)+0,4-0,6)*1,15		14,05300				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10,58428		0,00	800-1	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 162701105R00 :						
		10,58428		10,58428				
17	113111010R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.obalované.tl.10 cm	m2	37,11050		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		CH2 :						
		(1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15		24,63875				
		KM1 :						
		0,45*(1,2+22,9)*1,15		12,47175				
18	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	20,29750		0,00		RTS 20/ I
		Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.						
		D.1.1-06 :						
		3,5*1,4*1,15		5,63500				
		0,5*25,5*1,15		14,66250				
19	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	20,29750		0,00	AP-HSV	RTS 20/ I
		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnaním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1-06 :

3,5*1,4*1,15

5,63500

0,5*25,5*1,15

14,66250

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						0,00	
20	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	34,70700		0,00	800-2	RTS 20/ I

D.1.1-06 :

F5 :

0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15

34,70700

21	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3	1,95000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		001, 005 :						
		(0,3)*(3,3+3,2)				1,95000		

22	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,06419		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		001, 005 :						
		7,9*1,25/1000*(3,3+3,2)				0,06419		

23	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,15200		0,00	801-4	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		podbetonování schodiště rampy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*0,8*0,4		0,38400				
		2,4*0,8*0,4		0,76800				

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
24	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	12,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I

včetně pomocného pracovního lešení

D.1.1-04 :

2

2,00000

D.1.1-06 :

10

10,00000

25	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	16,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

D.1.1-07 :

po VZT :

4

4,00000

D.1.1-06 :

po VZT :

12

12,00000

26	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	10,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

D.1.1-06 :

10

10,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	310238411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	2,41500		0,00	801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1-06 : 0,3*(0,2*0,45+1,45*1,45+0,55*0,45+0,2*1,0+0,5*1,0+1,4*1,0+0,5*1,0+1,4*1,0)*1,25		2,41500				
28	310239411RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou	m3	0,48300		0,00	801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1-06 : 0,3*1,4*1,0*1,15		0,48300				
29	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,37260		0,00	801-4	RTS 20/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1-06 : 0,3*0,9*1,2*1,15		0,37260				
30	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	13,78620		0,00	801-4	RTS 20/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : 0,3*(4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,15 D.1.1-07 :		11,67480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadezdívka parapetu :						
		0,15*(4,8*2+6,0*4)*0,3*1,15		1,73880				
		D.1.1-06 :						
		0,3*0,9*1,2*1,15		0,37260				
31	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků D.1.1-06 : (22,9+1,9*2)*1,0*0,3*40/1000 -0,75*(0,85+2,1+1,5*2)*0,3*40/1000 1,0*1,9*5*0,15*40/1000 D.1.1-06 : (22,9)*0,14*0,14*80/1000	t	0,35976		0,00	801-1	RTS 20/ I
				0,32040				
				-0,05355				
				0,05700				
				0,03591				
32	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm D.1.1-06 : rampa : 2	kus	2,00000		0,00		RTS 20/ I
				2,00000				
33	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : 40 D.1.1-06 : rampa : 2*2	kus	44,00000		0,00		RTS 20/ I
				40,00000				
				4,00000				
34	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	22,00000		0,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-06 : rampa : 2		2,00000				
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : 10+10		20,00000				
35	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-07 : 6		6,00000				
36	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	28,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : 12		12,00000				
		D.1.1-07 : 16		16,00000				
37	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-07 : 4		4,00000				
38	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,96250		0,00	801-4	RTS 20/ I
		D.1.1-05 : 0,1*0,1*(1,0+1,2)*2*1,15		0,05060				
		0,1*0,1*(1,8)*4*1,15		0,08280				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-07 :						
		0,08*0,08*(1,0*2+1,1)*1,15			0,02282			
		0,1*0,1*(1,55*3+1,8*4+1,9*3+2,3)*1,15			0,22828			
		D.1.1-06 :						
		0,08*0,08*1,0*4*1,15			0,02944			
		0,1*0,1*(1,35+1,8*2+1,8*2+1,9*7+2,2)*1,15			0,27658			
		0,18*0,18*(0,9+1,25+1,65*2+1,85)*1,15			0,27200			
39	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	50,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		16			16,00000			
		D.1.1-07 :						
		16			16,00000			
		D.1.1-06 :						
		18			18,00000			
40	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.	kus	12,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		3*2*2			12,00000			
41	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,08846		0,00	801-4	RTS 20/ I
		I80 :						
		D.1.1-06 :						
		47,42*1,05/1000			0,04979			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-07 : (23,76+13,07)*1,05/1000		0,03867				
42	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1-07 : (25,85+120,10+95,08+38,37)*1,05/1000 D.1.1-05 : 184,0/1000	t	0,47737		0,00	801-4	RTS 20/ I
				0,29337				
				0,18400				
43	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1-06 : (22,52+135,11+221,85+36,7)*1,05/1000	t	0,43699		0,00	801-4	RTS 20/ I
				0,43699				
44	317944313RU4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 180 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1-06 : (39,6+55,0+71,6+81,4)*1,05/1000	t	0,25998		0,00	801-4	RTS 20/ I
				0,25998				
45	340237212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1-07 : po VZT : 8 D.1.1-06 : 35	kus	43,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
				8,00000				
				35,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	125,30378		0,00	801-4	RTS 20/ I

včetně pomocného pracovního lešení

obezdívky stupaček tl. 65mm z podélně děrovaných cihel :

vč. provázání se stávajícími kcmi :

D.1.1-06 :

3,05*(0,9+0,65)*1,15 5,43663

3,05*(0,65+0,65)*1,15 4,55975

3,05*(0,5+0,65)*1,15 4,03363

3,05*(0,25+1,05)*1,15 4,55975

3,05*0,25*8*1,15 7,01500

3,05*(0,5+0,65)*1,15 4,03363

3,05*(0,325*4+0,25*3)*1,15 7,19038

3,05*(0,35+0,17)*1,15 1,82390

3,05*(0,25+0,4)*1,15 2,27988

3,05*(0,25+0,25)*1,15 1,75375

3,05*(0,225*2+0,4)*1,15 2,98138

3,05*(0,35+0,2)*1,15 1,92913

3,05*(0,2*2+0,45)*1,15 2,98138

3,05*(0,2+0,25)*1,15 1,57838

3,05*(0,25+0,25)*3*1,15 5,26125

3,05*(0,25+0,225)*1,15 1,66606

D.1.1-07 :

3,35*(0,35+0,25)*1,15 2,31150

3,35*(0,3*2+0,4)*1,15*2 7,70500

3,35*(0,7+0,3+0,5)*1,15 5,77875

3,35*(0,45+0,99)*1,15 5,54760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,35*0,15*2*1,15		1,15575				
		3,35*0,15*2*1,15		1,15575				
		3,35*(0,25*2+(0,4+0,3*2)*2)*1,15		9,63125				
		3,35*(0,4*3+0,3*2*3)*1,15		11,55750				
		3,35*(0,75*2+0,3+0,65)*1,15		9,43863				
		3,35*(0,6+0,35+0,6)*1,15		5,97138				
		nezměřitelné 5% :						
		119,33694/100*5		5,96685				
47	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	6,98222		0,00	801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		vč. provázání se stávajícím zdívem :						
		D.1.1-07 :						
		0,5*0,45*1,15		0,25875				
		0,5*0,25*1,15*2		0,28750				
		1,5*0,4*1,15		0,69000				
		1,5*0,45*1,15		0,77625				
		1,5*0,45*2*1,15		1,55250				
		0,4*0,86*1,15		0,39560				
		D.1.1-06 :						
		2,0*0,5*1,15		1,15000				
		0,6*0,6*4*1,15		1,65600				
		0,75*0,25*1,15		0,21563				
48	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	23,51347		0,00	801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. provázání se stávajícím zdívem :						
		D.1.1-07 :						
		1,0*2,05*1,15			2,35750			
		1,2*3,35*1,15			4,62300			
		0,525*2,0*1,15			1,20750			
		0,6*2,4*1,15			1,65600			
		D.1.1-06 :						
		1,45*2,15*1,15			3,58513			
		1,55*2,1*1,15			3,74325			
		1,0*2,1*1,15			2,41500			
		0,6*5,69*1,15			3,92610			
49	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	22,82000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		(0,54+0,16)*(11,5*2+4,8*2)		22,82000				
50	342248140R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	41,17150		0,00	801-1	RTS 20/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		D.1.1-07 :						
		3,35*(3,5+0,45+0,6*2)		17,25250				
		3,35*(1,6*2+2,3)		18,42500				
		-0,6*2,0*2		-2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,35*(0,6+0,5)		3,68500				
		D.1.1-06 :						
		3,05*(0,2+0,1+0,2+0,7)*1,15		4,20900				
51	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	476,82825		0,00	801-1	RTS 20/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		D.1.1-06 :						
		3,05*(5,6+17,725+3,975*2+3,875*2+0,25-0,45+2,925+2,925+0,65+0,95+0,35+0,65+2,925*2+0,35+0,75*2+2,9+2,6)		184,44875				
		-(1,1*2,0*4+1,0*2,0*2)		-12,80000				
		D.1.1-07 :						
		3,35*(4,85+3,525)		28,05625				
		-(0,9*2,0*2)		-3,60000				
		3,35*(2,3+2,7+4,35)		31,32250				
		-1,2*2,0*2		-4,80000				
		3,35*(0,8+1,4+0,325+2,175+0,15)		16,24750				
		-1,45*2,0		-2,90000				
		3,35*(1,5+3,0+0,15*3+0,175+0,3+1,1+0,75+1,65+1,5)		34,92375				
		-(1,1*2,0+1,1*2,0)		-4,40000				
		3,35*(3,825+0,2+0,45+1,35+0,8*2+3,425+6,615-0,66)		56,29675				
		-(1,11*2,0+1,2*2,0+0,8*2,0)		-6,22000				
		3,35*(7,975+6,3-0,4+3,525*2+6,475+4,065+2,175)		112,69400				
		-(1,2*2,0*2+0,8*2,0)		-6,40000				
		2,2*(0,8+1,75+4,65-0,4)		14,96000				
		3,35*(0,25+3,75)		13,40000				
		-1,5*2,0		-3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,35*(0,55+0,45+0,35) nezměřitelné 5% : 481,525/100*5		4,52250 24,07625				
52	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. D.1.1-07 : 3,35*12	m	40,20000		0,00	801-1	RTS 20/ I
				40,20000				
53	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. D.1.1-06 : 3,05*9 D.1.1-07 : 3,35*15	m	77,70000		0,00	801-1	RTS 20/ I
				27,45000 50,25000				
54	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, D.1.1-05 : 2*0,1*(1,0+1,2)*2*1,15 2*0,1*(1,8)*4*1,15 D.1.1-07 : 2*0,08*(1,0*2+1,1)*1,15 2*0,1*(1,55*3+1,8*4+1,9*3+2,3)*1,15 D.1.1-06 :	m2	15,99650		0,00	801-1	RTS 20/ I
				1,01200 1,65600 0,57040 4,56550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*0,08*1,0*4*1,15		0,73600				
		2*0,1*(1,35+1,8*2+1,8+1,9*7+2,2)*1,15		5,11750				
		2*0,18*(0,9+1,25+1,65+1,85)*1,15		2,33910				
55	346481111RT2	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým	m2	23,99475		0,00	801-1	RTS 20/ I
		pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,						
		D.1.1-05 :						
		2*0,1*(1,0+1,2)*2*1,15*1,5		1,51800				
		2*0,1*(1,8)*4*1,15*1,5		2,48400				
		D.1.1-07 :						
		2*0,08*(1,0*2+1,1)*1,15*1,5		0,85560				
		2*0,1*(1,55*3+1,8*4+1,9*3+2,3)*1,15*1,5		6,84825				
		D.1.1-06 :						
		2*0,08*1,0*4*1,15*1,5		1,10400				
		2*0,1*(1,35+1,8*2+1,8+1,9*7+2,2)*1,15*1,5		7,67625				
		2*0,18*(0,9+1,25+1,65+1,85)*1,15*1,5		3,50865				
56	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	2,99460		0,00	801-4	RTS 20/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		D.1.1-05 :						
		0,3*2,17*1,15*4		2,99460				
57	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,44884		0,00	801-2	RTS 20/ I
		se zřízením a odstraněním bednění						
		D.1.1-06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(22,9)*0,14*0,14		0,44884				
58	310239411CP	Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdívem, s použitím suché maltové směsi nezměřitelné malé, nepravidelné plochy, neuvedené v samostatných položkách : vč. provázání se stávajícím zdívem : D.1.1-07 : 1,5 D.1.1-06 : 1,5 D.1.1-05 : 1,5	m3	4,50000		0,00		Vlastní
				1,50000				
				1,50000				
				1,50000				
59	310239411PB	Dozdívky porobetonové tvárnice vč. provázání se stávajícím zdívem, s použitím suché maltové směsi D.1.1-06 : 0,15*1,2*0,3*1,15*2	m3	0,12420		0,00		Vlastní
				0,12420				
60	311112130RT5	Stěna z tvárc ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárc betonem C 30/37 D.1.1-06 : (22,9+1,9*2)*1,0 -0,75*(0,85+2,1+1,5*2)	m2	22,23750		0,00		Vlastní
				26,70000				
				-4,46250				
61	311112315RT5	Stěna z tvárc ztraceného bednění tl. 15 cm, zalití tvárc betonem C 30/37 D.1.1-06 : 1,0*1,9*5	m2	9,50000		0,00		Vlastní
				9,50000				
62	59321100R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-06 : rampa : 2*1,01		2,02000				
63	59321102R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : rampa : 2*1,01		2,02000				
64	59321103R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	2,04000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : rampa : 2*1,02		2,04000				
65	59321105R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 284,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	10,10000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : 10*1,01		10,10000				
66	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	40,40000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : 40*1,01		40,40000				
67	59321214R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 254,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	10,10000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

10*1,01

10,10000

Díl: 39_09	Anglické dvorky						0,00	
68	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	4,50000		0,00	800-2	RTS 20/ I

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

D.1.1-18 :

1,5*2*1,5

4,50000

69	380326141RU1	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm	m3	1,06935		0,00	801-5	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.1-18 :

AD :

řez 1-1 :

0,15*1,25*(1,0+0,97*2)

0,55125

řez 2-2 :

0,15*1,1*(1,2+0,97*2)

0,51810

70	380326142RU1	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	0,47530		0,00	801-5	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D.1.1-18 :

AD :

řez 1-1 :

0,175*1,3*0,97

0,22068

řez 2-2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,175*1,5*0,97

0,25463

71	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	15,26000		0,00	801-5	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

D.1.1-18 :

AD :

řez 1-1 :

(0,97*2+1,3)*1,4

4,53600

(0,82*2+1,0)*1,25

3,30000

řez 2-2 :

(0,97*2+1,5)*1,25

4,30000

(0,82*2+1,2)*1,1

3,12400

72	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	15,26000		0,00	801-5	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

D.1.1-18 :

AD :

řez 1-1 :

(0,97*2+1,3)*1,4

4,53600

(0,82*2+1,0)*1,25

3,30000

řez 2-2 :

(0,97*2+1,5)*1,25

4,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,82*2+1,2)*1,1		3,12400				
73	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1-18 : AD : řez 1-1 : 0,05*1,15*1,3*0,97 řez 2-2 : 0,05*1,15*1,5*0,97	m3	0,15617		0,00	801-1	RTS 20/ I
				0,07251				
				0,08366				
74	380361007RSS	Výztuž kompletních konstrukcí ze svařovaných sítí D.1.1-18 : AD : řez 1-1 : (0,97*2+1,3)*1,4*32,39*1,3/6/1000 0,97*1,3*32,39*1,3/6/1000 řez 2-2 : (0,97*2+1,5)*1,25*32,39*1,3/6/1000 0,97*1,5*32,39*1,3/6/1000	t	0,08107		0,00		Vlastní
				0,03183				
				0,00885				
				0,03018				
				0,01021				
75	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. D.1.1-18 : 1,5*2	m	3,00000		0,00	AP-HSV	RTS 20/ I
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	3,45000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-18 : 1,5*2*1,15		3,45000				
77	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	5,17500		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-18 : 1,5*2*1,5*1,15		5,17500				
Díl: 399		Sádrokartonové kce				0,00		
78	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	18,84375		0,00	801-1	RTS 20/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		D.1.1-06 : 0,75*(13,75+2,85+3,425+5,1)		18,84375				
79	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	14,72000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		D.1.1-06 : vč. úpravy pro osazení zárubní (pouzder) : 2,95*5,6 -0,9*2,0		16,52000 -1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	342261213RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	34,50000		0,00	801-1	RTS 20/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

D.1.1-07 :

2,5*3,8*3

28,50000

1,0*6,0

6,00000

81	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	-------	-----------

D.1.1-07 :

2

2,00000

82	342263320R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC	kus	9,00000		0,00	801-1	RTS 14/ I
----	--------------	---	-----	---------	--	------	-------	-----------

D.1.1-06 :

3

3,00000

D.1.1-07 :

6

6,00000

83	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 14/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	-------	-----------

D.1.1-07 :

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	342266211RT6	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 15 mm, protipožární	m2	6,55278		0,00	801-1	RTS 20/ I

D.1.2-2 :

0,35*(0,55*2+3,03*2+0,65*2+0,95*2+0,37*3,14+0,55*2+0,95*2+0,28*3,14*2)*1,15

6,55278

85	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	193,92000		0,00	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

D.1.1-09 :

A :

1,9+1,6+1,9+1,6+13,2

20,20000

odskok :

0,55*(2,75+3,6+2,25+0,95+3,45)

7,15000

D.1.1-10 :

SDK A :

0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)

22,27000

(1,0*3,6+1,2*3,6+1,2*7,675*2+3,0*7,675+0,4*2,25)

50,26500

(0,95*6,4+0,825*(4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+3,0))

22,41500

1,2+1,1+1,3+1,3+2,3+1,7+4,2

13,10000

odskok :

0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)

22,27000

0,85*3,425

2,91125

0,85*2,375

2,01875

0,85*5,4

4,59000

0,85*10,8

9,18000

0,85*(6,2+6,29)

10,61650

D.1.1-05 :

odskok :

0,2*(2,4+1,4+3,6+2,1+3,8)

2,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*3,6*2		2,52000				
		(2,25-2,08)*1,2		0,20400				
		(2,1-2,08)*0,6		0,01200				
		0,55*(0,6+1,725)		1,27875				
		0,15*1,725		0,25875				
86	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	114,73215		0,00	801-1	RTS 20/ I

D.1.1-10 :
 85,0
 D.1.2-2 :
 D.1.2-2 :
 D1 :
 strop nad 2. NP :
 osa A :
 (1,63*1,2-0,95*0,55)*1,15
 1,64853
 osa C :
 (1,5*(3,06+0,35+2,29)-0,235*0,235*3,14-0,65*0,95)*1,15
 8,92296
 strop nad 1 NP :
 osa D :
 (1,2*(3,03+1,52+0,17)-0,55*3,03-0,565*0,17)*1,15
 4,48667
 strop nad 1.PP :
 osa D, E :
 (2,3*1,2+1,4*1,2+1,0*1,2+1,2*1,1+1,2*0,9*2)*1,15
 10,48800
 D2 :
 strop nad 1 NP :
 0,7*2,6*1,15
 2,09300
 strop nad 2. NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,7*2,6*1,15

2,09300

87	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	100,38460		0,00	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

D.1.1-09 :

C :

2,0+1,5+1,4+1,4+1,4

7,70000

odskok :

0,55*(2,25+2,35)

2,53000

D.1.1-10 :

B :

18,0

18,00000

odskok :

0,85*(5,8+6,0+8,325)

17,10625

D.1.1-10 :

B :

1,215*5,2+0,25*0,4+1,09*(8,325+6,0+5,8+11,65+3,0+9,84)

55,04835

88	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	169,78050		0,00	801-1	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

D.1.1-10 :

přestropení světlíku :

85,0

85,00000

D.1.2-2 :

D.1.2-2 :

D1 :

strop nad 2. NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osa A :						
		(1,63*1,2-0,95*0,55)*1,15				1,64853		
		osa C :						
		(1,5*(3,06+0,35+2,29)-0,235*0,235*3,14-0,65*0,95)*1,15				8,92296		
		strop nad 1 NP :						
		osa D :						
		(1,2*(3,03+1,52+0,17)-0,55*3,03-0,565*0,17)*1,15				4,48667		
		strop nad 1.PP :						
		osa D, E :						
		(2,3*1,2+1,4*1,2+1,0*1,2+1,2*1,1+1,2*0,9*2)*1,15				10,48800		
		D2 :						
		strop nad 1 NP :						
		0,7*2,6*1,15				2,09300		
		strop nad 2. NP :						
		0,7*2,6*1,15				2,09300		
		D.1.1-10 :						
		B :						
		1,215*5,2+0,25*0,4+1,09*(8,325+6,0+5,8+11,65+3,0+9,84)				55,04835		
89	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	18,10202		0,00	801-1	RTS 20/ I

D.1.1-05 :
 odskok :
 (2,25-2,08)*1,2 0,20400
 (2,1-2,08)*0,6 0,01200
 0,55*(0,6+1,725) 1,27875
 0,15*1,725 0,25875
 D.1.2-2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop nad 2. NP :						
		osa A :						
		(1,63*1,2-0,95*0,55)*1,15		1,64853				
		A :						
		1,9+1,6+1,9+1,6		7,00000				
		C :						
		2,0+1,5+1,4+1,4+1,4		7,70000				
90	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	53,25267		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		A :						
		1,9+1,6+1,9+1,6+13,2		20,20000				
		odskok :						
		0,55*(2,75+3,6+2,25+0,95+3,45)		7,15000				
		D.1.1-10 :						
		odskok :						
		0,85*3,425		2,91125				
		0,85*2,375		2,01875				
		0,85*5,4		4,59000				
		D.1.1-05 :						
		odskok :						
		0,2*(2,4+1,4+3,6+2,1+3,8)		2,66000				
		0,35*3,6*2		2,52000				
		D.1.2-2 :						
		strop nad 1 NP :						
		osa D :						
		(1,2*(3,03+1,52+0,17)-0,55*3,03-0,565*0,17)*1,15		4,48667				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D2 :						
		strop nad 1 NP :						
		0,7*2,6*1,15		2,09300				
		strop nad 2. NP :						
		0,7*2,6*1,15		2,09300				
		odskok :						
		0,55*(2,25+2,35)		2,53000				
91	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	18,10296		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-09, 10 :						
		odskok :						
		0,85*10,8		9,18000				
		osa C :						
		(1,5*(3,06+0,35+2,29)-0,235*0,235*3,14-0,65*0,95)*1,15		8,92296				
92	342267112RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	5,30000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		č.m. 104 :						
		5,3		5,30000				
93	34201632_100	Sádrokartonová šachtová (předsazená) stěna 100mm	m2	9,66125		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		2,95*(2,625+0,65)		9,66125				
94	34201632_100I	Sádrokartonová šachtová (předsazená) stěna 100mm	m2	11,91875		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-07 :						
		3,25*(2,675-0,3)			7,71875			
		1,2*1,2			1,44000			
		1,2*2,3			2,76000			
95	34201632_125I	Sádrokartonová šachtová (předsazená) stěna 125mm	m2	4,47000		0,00		Vlastní
		D.1.1-07 :						
		1,2*(0,95*2+0,925+0,9)			4,47000			
96	34201632_150	Sádrokartonová šachtová (předsazená) stěna 150mm	m2	17,65625		0,00		Vlastní
		vč. úpravy pro osazení zárubní (pouzder) :						
		D.1.1-07 :						
		3,25*(6,615-0,69)			19,25625			
		-0,8*2,0			-1,60000			
97	34201632_150I	Sádrokartonová šachtová (předsazená) stěna 150mm, impr	m2	9,63000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		1,2*0,95			1,14000			
		1,2*1,1*2			2,64000			
		D.1.1-07 :						
		1,2*1,125*3			4,05000			
		1,2*1,5			1,80000			
98	34201632_300I	Sádrokartonová šachtová (předsazená) stěna 300mm	m2	1,20000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		1,2*1,0			1,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	34226_XX	Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné (do 1m2) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí	m2	5,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06, 07 : 5		5,00000				
100	342263365R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení výlevky	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 : 1		1,00000				
		D.1.1-07 : 1		1,00000				
101	3429_03	Úprava sádkartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd..	m	3,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 : 3,0		3,00000				
102	3993561162RAK	D + M SDK akustického podhledu vč. finální povrchové úpravy	m2	100,60000		0,00		Vlastní
		Montáž uzavřeného ocelového profilu osazeného na úhelník pomocí šroubů . Podél ocelového profilu se osadí přířezy z požárních desek připevněné vruty k vrchní a spodní protipožární desce. Na ocelový profil a přířezy jsou ze spodní a z vrchu připevněny pomocí vrutů protipožární desky. V ceně je i dodávka ocelových uzavřených profilů, požárních desek, přířezů a spojovacích prvků.						
		D.1.1-09 : 85,0+15,6		100,60000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
103	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	100,00000		0,00		RTS 20/ I
		D.1.1-06 : 100		100,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	5,08692		0,00	801-1	RTS 20/ I

D.1.2-3 :

(0,24+0,04/2)*0,9*4,8

1,12320

(0,06+0,04)/2*((6,2-0,9)*4,8+11,5*5,1)

4,20450

-(0,06+0,04)/2*(1,65*0,55*2+1,05*0,65+0,65*1,48+1,13*(0,65+0,55))

-0,24078

105	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	6,46351		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

D.1.2-2 :

D1 :

strop nad 2. NP :

osa A :

0,25*(1,63*1,2-0,95*0,55)

0,35838

osa C :

0,25*(1,5*(3,06+0,35+2,29)-0,235*0,235*3,14-0,65*0,95)

1,93977

strop nad 1 NP :

osa D :

0,25*(1,2*(3,03+1,52+0,17)-0,55*3,03-0,565*0,17)

0,97536

strop nad 1.PP :

osa D, E :

0,25*(2,3*1,2+1,4*1,2+1,0*1,2+1,2*1,1+1,2*0,9*2)

2,28000

D2 :

strop nad 1 NP :

0,25*0,7*2,6

0,45500

strop nad 2. NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*0,7*2,6		0,45500				
106	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	109,44854		0,00	801-1	RTS 20/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		D.1.2-2 :						
		D1 :						
		strop nad 2. NP :						
		osa A :						
		(1,63*1,2-0,95*0,55)		1,43350				
		osa C :						
		(1,5*(3,06+0,35+2,29)-0,235*0,235*3,14-0,65*0,95)		7,75909				
		strop nad 1 NP :						
		osa D :						
		(1,2*(3,03+1,52+0,17)-0,55*3,03-0,565*0,17)		3,90145				
		strop nad 1.PP :						
		osa D, E :						
		(2,3*1,2+1,4*1,2+1,0*1,2+1,2*1,1+1,2*0,9*2)		9,12000				
		D2 :						
		strop nad 1 NP :						
		0,7*2,6		1,82000				
		strop nad 2. NP :						
		0,7*2,6		1,82000				
		D.1.2-3 :						
		0,9*4,8						
		((6,2-0,9)*4,8+11,5*5,1)		4,32000				
				84,09000				
		-(1,65*0,55*2+1,05*0,65+0,65*1,48+1,13*(0,65+0,55))		-4,81550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	109,44854		0,00	801-1	RTS 20/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		D.1.2-2 :						
		D1 :						
		strop nad 2. NP :						
		osa A :						
		(1,63*1,2-0,95*0,55)		1,43350				
		osa C :						
		(1,5*(3,06+0,35+2,29)-0,235*0,235*3,14-0,65*0,95)		7,75909				
		strop nad 1 NP :						
		osa D :						
		(1,2*(3,03+1,52+0,17)-0,55*3,03-0,565*0,17)		3,90145				
		strop nad 1.PP :						
		osa D, E :						
		(2,3*1,2+1,4*1,2+1,0*1,2+1,2*1,1+1,2*0,9*2)		9,12000				
		D2 :						
		strop nad 1 NP :						
		0,7*2,6		1,82000				
		strop nad 2. NP :						
		0,7*2,6		1,82000				
		D.1.2-3 :						
		0,9*4,8		4,32000				
		((6,2-0,9)*4,8+11,5*5,1)		84,09000				
		-(1,65*0,55*2+1,05*0,65+0,65*1,48+1,13*(0,65+0,55))		-4,81550				
108	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,23600		0,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		množství ocele je pouze orientační - PD statiky neobsahuje výpis !!! :						
		D.1.2-2 :						
		210,0/1000						
		0,21000						
		D.1.2-3 :						
		26,0/1000						
		0,02600						
109	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,77800		0,00	801-1	RTS 20/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		množství ocele je pouze orientační - PD statiky neobsahuje výpis !!! :						
		D.1.2-3 :						
		778,0/1000						
		0,77800						
110	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnice a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	21,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
		D.1.1-05-07 :						
		20						
		20,00000						
		D.1.2-2 :						
		strop nad 2. NP :						
		1						
		1,00000						
111	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,73350		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.2-3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*0,15*(11,5*2+4,8*2)		0,73350				
112	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	9,78000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.2-3 : 2*0,15*(11,5*2+4,8*2)		9,78000				
113	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	9,78000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.2-3 : 2*0,15*(11,5*2+4,8*2)		9,78000				
114	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,10200		0,00	801-1	RTS 20/ I
		Včetně distančních prvků. množství ocele je pouze orientační - PD statiky neobsahuje výpis !!! : D.1.2-3 : 102,0/1000		0,10200				
115	451571111R00	Lože pod dlažby z kameniva šterkopisek, tloušťka do 100 mm	m2	12,22000		0,00	832-1	RTS 20/ I
		Včetně urovnání líce vrstvy. D.1.1-06 : (0,6*(26,0-1,5-3,8)+0,4-0,6)		12,22000				
116	411388533R00	Zabetonování otvorů o ploše do 4 m2 ve stropěch	m3	0,75000		0,00		Vlastní
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
Díl: 5		Komunikace				0,00		
117	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopískem	m3	5,42052		0,00	822-1	RTS 20/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1-06 :

CH2 :

(1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15*0,1*2,2

5,42053

118	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	13,58483		0,00	822-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

D.1.1-06 :

CH2 :

(1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15*0,2*2,2

10,84105

KM1 :

0,45*(1,2+22,9)*1,15*0,1*2,2

2,74379

119	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	9,64873		0,00	822-1	RTS 20/ I
-----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------

D.1.1-06 :

CH2 :

(1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15*0,1*2,6

6,40608

KM1 :

0,45*(1,2+22,9)*1,15*0,1*2,6

3,24266

120	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného	m2	12,22000		0,00	822-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

D.1.1-06 :

(0,6*(26,0-1,5-3,8)+0,4-0,6)

12,22000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	572942114R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 5 cm	m2	37,11050		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		CH2 :						
		(1,2*0,6+1,97*3,3-0,97*1,3+0,6*(2,45+1,375+1,2+0,9+0,6+5,4+0,6+4,6+1,95+6,7))*1,15		24,63875				
		KM1 :						
		0,45*(1,2+22,9)*1,15		12,47175				
122	599141111R0c	Vyplnění spár živичnou záplvkou	m	68,52850		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		CH2 :						
		(1,97*2+0,25+25,5+0,6+6,7-1,95)*1,15		40,29600				
		KM1 :						
		(0,45+22,9+1,2)*1,15		28,23250				
Díl: 60_S		Sanační opatření				0,00		
123	622474130RT1	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 30 mm	m2	10,00000		0,00	801-5	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		5,0*2		10,00000				
124	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	10,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		5,0*2		10,00000				
125	978011191R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	10,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		5,0*2		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00								
126	611421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	298,44898		0,00	801-4	RTS 20/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1-05 :

007 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :

30,5*1,31

39,95500

D.1.1-06 :

10% omítka, 100% štuk, malba :

102,103, 105, 107-119, 125, 160-162 :

102+s :

11,5

11,50000

103+S :

22,7*1,31

29,73700

125+S :

9,5

9,50000

162+S :

17,2

17,20000

D.1.1-07 :

10% omítka, 100% štuk, malba :

201 - S :

23,1

23,10000

214-S :

15,4

15,40000

215-s :

22,0

22,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		219,220 -S :						
		3,4+1,5		4,90000				
		226-S :						
		24,8		24,80000				
		227-s :						
		11,5		11,50000				
		229-S :						
		15,2		15,20000				
		230-s :						
		17,6		17,60000				
		202-S :						
		31,8		31,80000				
		10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		225-s :						
		4,2		4,20000				
		228-s :						
		3,8		3,80000				
		nezměřitelné 5% :						
		325,1395/100*5		16,25698				
127	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	2 122,75385		0,00	801-4	RTS 20/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1-05 :

002-006, 008 - 10% omítka, malba :

3,3

3,30000

D.1.1-08 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		301-303 - 10% omítka, malba :						
		7,9+22,1+116,5		146,50000				
		D.1.1-06 :						
		10% omítka, malba :						
		104 - S :						
		34,4		34,40000				
		121, 122 + S :						
		15,6+38,5		54,10000				
		123+S :						
		14,4		14,40000				
		124+S :						
		21,8*1,31		28,55800				
		127+S :						
		79,0		79,00000				
		147+S :						
		18,4		18,40000				
		148+S :						
		3,3		3,30000				
		150+S :						
		13,2		13,20000				
		154+S :						
		13,6		13,60000				
		159+S :						
		21,6		21,60000				
		163+S :						
		15,6		15,60000				
		167+S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,7		9,70000				
		168+S :						
		54,4		54,40000				
		D.1.1-07 :						
		10% omítka, malba :						
		217-s :						
		14,5		14,50000				
		218-s :						
		32,3		32,30000				
		223-S :						
		3,3		3,30000				
		246-s :						
		3,2		3,20000				
		251,252-S :						
		6,7*2		13,40000				
		nezměřitelné 5% :						
		858,95/100*5		42,94750				
		nad podhledy :						
		výměra - viz položka 767584502R00 :						
		1170,9		1 170,90000				
		výměra - viz položka 767584529R00 :						
		123,15		123,15000				
		D.1.1-09 :						
		A :						
		1,9+1,6+1,9+1,6+13,2		20,20000				
		D.1.1-10 :						
		SDK A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)		22,27000				
		(1,0*3,6+1,2*3,6+1,2*7,675*2+3,0*7,675+0,4*2,25)		50,26500				
		(0,95*6,4+0,825*(4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+3,0))		22,41500				
		1,2+1,1+1,3+1,3+2,3+1,7+4,2		13,10000				
		D.1.1-09 :						
		C :						
		2,0+1,5+1,4+1,4+1,4		7,70000				
		D.1.1-10 :						
		B :						
		18,0		18,00000				
		D.1.1-10 :						
		B :						
		1,215*5,2+0,25*0,4+1,09*(8,325+6,0+5,8+11,65+3,0+9,84)		55,04835				
128	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	31,28000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1-09 :						
		F8 :						
		(13,3+13,9)*1,15		31,28000				
129	611471411R00	Tenkvrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou	m2	298,44898		0,00	801-1	RTS 20/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		výměra - viz položka 611421211R00 :						
		298,44898		298,44898				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	250,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		D.1.1-05-07 :						
		250		250,00000				
131	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	1 523,99890		0,00	801-4	RTS 20/ I

D.1.1-05 :
 010 - 10% omítka, 100% štuk, malba :
 $2,65 \cdot (11,6 \cdot 2 + 5,325 \cdot 2) \cdot 1,05$ 94,18763
 $-(0,8 \cdot 2,0 + 2,3 \cdot 2,0) \cdot 1,05$ -6,51000
 007 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :
 $2,65 \cdot (3,75 \cdot 2 + 7,25 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2) \cdot 1,05$ 64,55400
 $-1,45 \cdot 2,0 \cdot 1,05$ -3,04500
 D.1.1-08 :
 D.1.1-06 :
 102, 103, 105, 107-119, 125, 160-162 :
 102+s :
 $2,95 \cdot (5,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2)$ 44,25000
 $-(1,4 \cdot 2,95 + 0,9 \cdot 2,0 + 1,45 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 2,0 + 1,4 \cdot 2,1)$ -13,51500
 103+S :
 $2,95 \cdot (1,05 \cdot 2 + 2,7 \cdot 2 + 5,925 \cdot 2)$ 57,08250
 $-(4,35 \cdot 1,2 + 1,4 \cdot 2,1)$ -8,16000
 105 :
 $2,45 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2)$ 20,58000
 $-(0,8 \cdot 2,0 + 1,45 \cdot 2,1 + 1,45 \cdot 2,1)$ -7,69000
 d :
 $-1,55 \cdot 2,1$ -3,25500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 :						
		2,45*(6,575*2+2,75*2)				45,69250		
		-(2,75*1,2+0,8*2,0*2)				-6,50000		
		108 :						
		2,45*(3,075*2+2,25*2)				26,09250		
		-(0,8*2,0*3)				-4,80000		
		109-111 :						
		0,45*(2,25*2+0,15*2+2,35*2+2,625*2+1,3*2+3,35*2)				10,82250		
		-(0,95*5,4)				-5,13000		
		112-117 :						
		0,45*(1,1*8+1,55*4+1,425*2+1,8*2+1,125*2+0,15*2+2,3*2)				12,87000		
		118 :						
		2,45*(3,125*2+1,2*2)				21,19250		
		-(0,8*2,0*2)				-3,20000		
		119 :						
		2,45*(3,6*2+0,65*2+3,35*2)				37,24000		
		-(1,2*(0,95+1,8)+0,8*2,0)				-4,90000		
		125+S :						
		2,95*(2,45*2+3,9*2)				37,46500		
		-(1,8*2,95+1,45*2,1+1,45*2,91+1,45*2,1)				-15,61950		
		160, 161 :						
		0,45*(0,95*4+1,5*2+2,0*2)				4,86000		
		-0,95*0,8				-0,76000		
		162+S :						
		2,95*(3,6*2+4,75*2)				49,26500		
		-(4,6*1,2+0,6*2,0+0,9*2,0)				-8,52000		
		106, 128, 135, 146, 151, 155, 165, 166, 159 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 :						
		2,45*(35,85+2,1+9,2+2,1)				120,66250		
		-(1,45*2,1+0,9*2,0+1,45*2,1+0,9*2,0+1,8*2,0+0,8*2,0*3+0,6*2,0*2+1,4*2,15*2)				-26,51000		
		D :						
		-(1,55*2,1)				-3,25500		
		128 :						
		2,45*(7,1*2+2,125)				39,99625		
		-(0,8*2,0)				-1,60000		
		D :						
		-(1,0*2,1+1,55*2,1)				-5,35500		
		135 :						
		2,45*(4,1+3,15)				17,76250		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		146 :						
		2,45*(1,575+2,25+3,425+0,5)				18,98750		
		-(1,45*2,0+0,8*2,0+1,24*2,17)				-7,19080		
		151 :						
		2,45*(35,525+2,1*2+9,95)				121,70375		
		-(1,45*2,0*4+0,9*2,0*4)				-18,80000		
		155 :						
		2,45*(4,175*2+2,55*2)				32,95250		
		-(0,9*2,0+0,9*2,575+1,05*2,1+1,24*2,17)				-9,01330		
		165 :						
		2,45*(4,075*2+5,4*2)				46,42750		
		-(1,2*1,2*2+1,8*2,45+1,45*2,0*2+0,9*2,0*2)				-16,69000		
		166 :						
		2,45*(3,6+3,0+3,35)				24,37750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(3,0*1,2)				-3,60000		
		169 :						
		2,6*(9,3*2+6,5*2)			82,16000			
		-(1,45*2,0)			-2,90000			
		D :						
		-(2,6*(0,25*2+0,9+0,725*2+0,65+0,25+0,25))			-10,40000			
		D.1.1-07 :						
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		201,203-208, 212, 214, 215, 219-222, 224, 226, 227, 229-231 :						
		202,209,210 :						
		201 - S :						
		3,25*(3,94*2+1,55*2+4,35*2)			63,96000			
		-(6,0*2,4+1,55*2,1)			-17,65500			
		203-208 :						
		0,65*(1,925*2+2,95*2+2,15*2+1,75*2+0,925*2+0,9*2+1,35*4+1,225*2+1,35*2+0,95*4)			23,10750			
		212 :						
		0						
		214-S :						
		3,25*(6,615*2+2,375*2)			58,43500			
		-(2,15*2,4+0,8*2,0*2)			-8,36000			
		d :						
		-3,25*(2,2+0,1)			-7,47500			
		215-s :						
		3,25*(6,615*2+3,325*2)			64,61000			
		-(3,325*1,2+0,8*2,0*2)			-7,19000			
		219,220 -S :						
		1,15*(2,3*2+1,49*4+1,2*2)			14,90400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		221, 222,224 :						
		0,85*(2,25*2+2,825*2+1,15*4)				12,53750		
		226-S :						
		3,25*(4,55*2+5,09*2+1,525*2)				72,57250		
		-(4,55*2,4+0,8*2,0)				-12,52000		
		227-s :						
		3,25*(2,3*2+5,09*2)				48,03500		
		-(0,8*2,0+2,2*2,4)				-6,88000		
		229-S :						
		3,25*(6,54*2+2,3*2)				57,46000		
		-(0,8*2,0+2,3*2,4)				-7,12000		
		230-s :						
		3,25*(6,54*2+2,84*2)				60,97000		
		-(2,24*2,4+0,8*2,0)				-6,97600		
		d :						
		-3,25*(0,45+0,99)				-4,68000		
		231 :						
		2,85*(1,29*2+3,25*2)				25,87800		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		d :						
		-0,6*2,4				-1,44000		
		202-S :						
		3,25*(8,05*2+3,94*2+0,69)				80,17750		
		-(1,45*2,5+0,8*2,0*2+1,4*2,1*2+4,8*2,4)				-24,22500		
		209, 210 :						
		2,85*(20,2*2+8,865*2+0,4*21)				189,61050		
		-(6,0*2,4*2+7,2*2,4)				-46,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DO :						
		-100,0125		-100,01250				
		10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		216, 225, 228 :						
		216 :						
		2,85*(6,615*2+2,375*2)		51,24300				
		-(2,125*2,4+0,9*2,0)		-6,90000				
		225-s :						
		3,25*(1,425*2+2,825*2)		27,62500				
		-0,9*2,0		-1,80000				
		228-s :						
		3,25*(2,825*2+1,425*2+0,45*2)		30,55000				
		-0,9*2,0		-1,80000				
		nezměřitelné 5% :						
		1451,42753/100*5		72,57138				
132	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1 524,38341		0,00	801-4	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 978013121R00 :						
		3048,38231		3 048,38231				
		výměra - viz položka 612421211R00 :						
		-1523,9989		-1 523,99890				
133	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	1 439,10820		0,00	801-1	RTS 20/ I
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		pod obklad :						
		výměra - viz položka 781415015RU2 :						
		1494,1907		1 494,19070				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměra - viz položka 781415016RU1 :						
		21,3975		21,39750				
		SDK :						
		-1,2*1,1*2		-2,64000				
		SDK :						
		-1,2*(1,0+0,3)		-1,56000				
		SDK :						
		-1,2*0,95		-1,14000				
		SDK :						
		-1,2*(0,9+0,925+0,95*2)		-4,47000				
		SDK :						
		-2,8*(6,615-0,69)		-16,59000				
		0,8*2,0		1,60000				
		SDK :						
		-1,4*1,4		-1,96000				
		SDK :						
		-2,0*(2,3)		-4,60000				
		-1,2*(1,15+1,2*3+2,3)		-8,46000				
		SDK :						
		-1,4*(3,5*6+0,15*6)		-30,66000				
		-1,0*6,0		-6,00000				
134	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	1 523,99890		0,00	801-1	RTS 20/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		výměra - viz položka 612421211R00 :						
		1523,9989		1 523,99890				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : 1,1*(11,1*2+4,8*2) D.1.1-07 : 3,35*(3,5+0,45+0,6*2) 3,35*(1,6*2+2,3) -0,6*2,0*2 3,35*(0,6+0,5) D.1.1-06 : 3,05*(0,2+0,1+0,2+0,7)*1,15 D.1.1-06 : 3,05*(5,6+17,725+3,975*2+3,875*2+0,25- 0,45+2,925+2,925+0,65+0,95+0,35+0,65+2,925*2+0,35+0,75*2+2,9+2,6) -(1,1*2,0*4+1,0*2,0*2) D.1.1-07 : 3,35*(4,85+3,525) -(0,9*2,0*2) 3,35*(2,3+2,7+4,35) -1,2*2,0*2 3,35*(0,8+1,4+0,325+2,175+0,15) -1,45*2,0 3,35*(1,5+3,0+0,15*3+0,175+0,3+1,1+0,75+1,65+1,5) -(1,1*2,0+1,1*2,0) 3,35*(3,825+0,2+0,45+1,35+0,8*2+3,425+6,615-0,66) -(1,11*2,0+1,2*2,0+0,8*2,0) 3,35*(7,975+6,3-0,4+3,525*2+6,475+4,065+2,175)	m2	698,26260		0,00	801-1	RTS 20/ I
				34,98000				
				17,25250				
				18,42500				
				-2,40000				
				3,68500				
				4,20900				
				184,44875				
				-12,80000				
				28,05625				
				-3,60000				
				31,32250				
				-4,80000				
				16,24750				
				-2,90000				
				34,92375				
				-4,40000				
				56,29675				
				-6,22000				
				112,69400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,2*2,0*2+0,8*2,0)		-6,40000				
		2,2*(0,8+1,75+4,65-0,4)		14,96000				
		3,35*(0,25+3,75)		13,40000				
		-1,5*2,0		-3,00000				
		3,35*(0,55+0,45+0,35)		4,52250				
		nezměřitelné 5% :						
		481,525/100*5		24,07625				
		REVERS :						
		552,97975		552,97975				
		po odstraněném dřevěném obkladu stěn :						
		D.1.1-03 :						
		DO :						
		2,1*(0,69+3,25+0,69*2+0,4+3,94+2,05+0,4+1,0+4,6)		37,19100				
		-2,0*(0,8*2,0+1,45*2,0*2)		-14,80000				
		2,1*(8,865+1,4+0,5+0,4*26+18,55)		83,40150				
		-(1,2*2,4+1,45*2,0)		-5,78000				
		pod obklad :						
		-540,96		-540,96000				
		nezměřitelné 5% :						
		665,012/100*5		33,25060				
136	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlíčky a tmele	m2	334,37968		0,00		Vlastní
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		(4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,15		38,91600				
		D.1.1-05 :						
		25		25,00000				
		D.1.1-06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,15*(0,2*0,45+1,45*1,45+0,55*0,45+0,2*1,0+0,5*1,0+1,4*1,0+0,5*1,0+1,4*1,0)*1,25*2		18,51500				
		1,15*2*1,4*1,0*1,15		3,70300				
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		(4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,15		38,91600				
		D.1.1-07 :						
		0,15*(4,8*2+6,0*4)*1,15		5,79600				
		D.1.1-06 :						
		0,9*1,2*1,15		1,24200				
		D.1.1-05 :						
		2*0,1*(1,0+1,2)*2*1,15		1,01200				
		2*0,1*(1,8)*4*1,15		1,65600				
		D.1.1-07 :						
		2*0,08*(1,0*2+1,1)*1,15		0,57040				
		2*0,1*(1,55*3+1,8*4+1,9*3+2,3)*1,15		4,56550				
		D.1.1-06 :						
		2*0,08*1,0*4*1,15		0,73600				
		2*0,1*(1,35+1,8*2+1,8+1,9*7+2,2)*1,15		5,11750				
		2*0,18*(0,9+1,25+1,65+1,85)*1,15		2,33910				
		obezdívky stupaček tl. 65mm z podélně děrovaných cihel :						
		D.1.1-06 :						
		3,05*(0,9+0,65)*1,15		5,43663				
		3,05*(0,65+0,65)*1,15		4,55975				
		3,05*(0,5+0,65)*1,15		4,03363				
		3,05*(0,25+1,05)*1,15		4,55975				
		3,05*0,25*8*1,15		7,01500				
		3,05*(0,5+0,65)*1,15		4,03363				
		3,05*(0,325*4+0,25*3)*1,15		7,19038				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,05*(0,35+0,17)*1,15		1,82390				
		3,05*(0,25+0,4)*1,15		2,27988				
		3,05*(0,25+0,25)*1,15		1,75375				
		3,05*(0,225*2+0,4)*1,15		2,98138				
		3,05*(0,35+0,2)*1,15		1,92913				
		3,05*(0,2*2+0,45)*1,15		2,98138				
		3,05*(0,2+0,25)*1,15		1,57838				
		3,05*(0,25+0,25)*3*1,15		5,26125				
		3,05*(0,25+0,225)*1,15		1,66606				
		D.1.1-07 :						
		3,35*(0,35+0,25)*1,15		2,31150				
		3,35*(0,3*2+0,4)*1,15*2		7,70500				
		3,35*(0,7+0,3+0,5)*1,15		5,77875				
		3,35*(0,45+0,99)*1,15		5,54760				
		3,35*0,15*2*1,15		1,15575				
		3,35*0,15*2*1,15		1,15575				
		3,35*(0,25*2+(0,4+0,3*2)*2)*1,15		9,63125				
		3,35*(0,4*3+0,3*2*3)*1,15		11,55750				
		3,35*(0,75*2+0,3+0,65)*1,15		9,43863				
		3,35*(0,6+0,35+0,6)*1,15		5,97138				
		nezměřitelné 5% :						
		119,33694/100*5		5,96685				
		D.1.1-07 :						
		0,5*0,45*1,15*2		0,51750				
		0,5*0,25*1,15*2*2		0,57500				
		1,5*0,4*1,15*2		1,38000				
		1,5*0,45*1,15*2		1,55250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*0,45*2*1,15*2		3,10500				
		0,4*0,86*1,15*2		0,79120				
		D.1.1-06 :						
		2,0*0,5*1,15*2		2,30000				
		0,6*0,6*4*1,15*2		3,31200				
		0,75*0,25*1,15*2		0,43125				
		D.1.1-07 :						
		1,0*2,05*1,15*2		4,71500				
		1,2*3,35*1,15*2		9,24600				
		0,525*2,0*1,15*2		2,41500				
		0,6*2,4*1,15*2		3,31200				
		D.1.1-06 :						
		1,45*2,15*1,15*2		7,17025				
		1,55*2,1*1,15*2		7,48650				
		1,0*2,1*1,15*2		4,83000				
		0,6*5,69*1,15*2		7,85220				
137	612481211RTX	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stěny - s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	219,82626		0,00		Vlastní
		na cca 10-ti% plochy :						
		výměra - viz položka 612473182R00 :						
		698,2626/100*10		69,82626				
		na opravovaných plochách :						
		150		150,00000				
138	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	698,26260		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 612473182R00 :						
		698,2626		698,26260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						0,00	
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

139	601019183RT4	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm,	m2	53,16875		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

D.1.1-14 :

F1 :

podhled :

0,4*(1,8)

0,72000

D.1.1-15 :

F1 :

podhled :

1,625*1,95

3,16875

D.1.1-09 :

F8 :

(13,3+13,9)*1,15

31,28000

D.1.1-07 :

S4 :

18,0

18,00000

140	601016195R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová	m2	84,44875		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

D.1.1-14 :

F1 :

podhled :

0,4*(1,8)

0,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-15 :						
		F1 :						
		podhled :						
		1,625*1,95			3,16875			
		D.1.1-09 :						
		F8 :						
		(13,3+13,9)*1,15*2			62,56000			
		D.1.1-07 :						
		S4 :						
		18,0			18,00000			

141	602019183RT4	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	1 079,43097		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	---	----	-------------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :

F7, F6 :

2,2*(7,2*2+19,2)*1,05

77,61600

1,8*19,2*1,05

36,28800

VO :

-(0,9*1,65*2+1,2*1,2*2)

-5,85000

SV :

F7 :

2,2*(4,8*2+7,775)*1,05

40,13625

1,8*7,775*1,05

14,69475

-(0,8*1,8+1,2*1,2*2)

-4,32000

výměra - viz položka 622311834RV1 :

151,9113

151,91130

výměra - viz položka 622311134RV1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		768,954675		768,95468				

142	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	75,44000		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

D.1.1-06 :

F9 :

1,0*(1,2/2+22,9-2,1-0,8-1,5*2+1,9*8)*1,15*2

75,44000

143	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	1 393,37160		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	-------------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :

F6 :

(4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,05

35,53200

D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :

F7 :

2,2*(7,2*2+19,2)*1,05*2

155,23200

1,8*19,2*1,05*2

72,57600

VO :

-(0,9*1,65*2+1,2*1,2*2)*2

-11,70000

F6 :

D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :

F6 :

-(4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,05*2

-71,06400

SV :

F7 :

2,2*(4,8*2+7,775)*1,05

40,13625

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*7,775*1,05		14,69475				
		-(0,8*1,8+1,2*1,2*2)		-4,32000				
		výměra - viz položka 978059631R00 :						
		241,41862		241,41862				
		výměra - viz položka 622311834RV1 :						
		151,9113		151,91130				
		výměra - viz položka 622311134RV1 :						
		768,954675		768,95468				
144	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	373,42500		0,00	801-1	RTS 20/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		0,9*1,65*2+1,2*1,2*2		5,85000				
		0,8*1,8+1,2*1,2*2		4,32000				
		D.1.1-14-17 :						
		2,4*(7,2+6,0*5+6,0*4)+2,25*(4,8*3+6,0*6)		260,28000				
		4,5*1,2+5,4*1,2+1,2*1,2+1,95*2,95+4,35*1,2+0,9*1,2+5,4*1,2+5,4*1,2+1,8*1,2+1,775*1,2+5,4*1,2		49,10250				
		4,35*1,2+1,8*2,95+1,95*1,2+1,75*2,95+3,0*1,2+0,85*2,0+1,2*1,2*2+1,8*2,95+5,4*1,2		38,00250				
		0,91*2,0+0,9*1,2*2+1,1*2,95*2+4,5*1,2		15,87000				
145	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	53,16875		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-14 :						
		F1 :						
		podhled :						
		0,4*(1,8)		0,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-15 : F1 : podhled : 1,625*1,95 D.1.1-09 : F8 : (13,3+13,9)*1,15 D.1.1-07 : S4 : 18,0				3,16875 18,00000		
146	622311523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. podrobný rozpis výměr - viz položka 622904112R00 : F3 : 57,76125*1,05	m2	60,64931		0,00	801-1	RTS 20/ I
147	622311524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. podrobný rozpis výměr - viz položka 622904112R00 : F4 : 10,677*1,05	m2	11,21085		0,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	622311132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	35,53200		0,00	801-1	RTS 20/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

Do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku a stanovení přesného počet kusů hmoždinek

D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :

F6 :

(4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,05

35,53200

149	622311134RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	768,95467		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

D.1.1-14 :

sever :

F1 :

7,1*25,55

181,40500

-1,0*1,0

-1,00000

-(1,8*2,05+4,35*1,2+1,95*1,2)

-11,25000

-6,0*2,4*4

-57,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění :						
		0,4*(2,05*2)				1,64000		
		D.1.1-15 :						
		jižní :						
		F1 :						
		7,1*25,55				181,40500		
		-1,0*1,0				-1,00000		
		-25,0				-25,00000		
		-(4,35*1,2+1,95*2,05+1,2*1,2+5,4*1,2+4,5*1,2)				-22,53750		
		-(6,0*2,4+4,8*2,4+6,0*2,4)				-40,32000		
		ostění :						
		2,05*1,425*2				5,84250		
		D.1.1-16 :						
		východní :						
		F1 :						
		5,8*49,5				287,10000		
		-0,45*(0,9+5,4+5,4+1,8)				-6,07500		
		-2,4*(7,2+6,0*5)				-89,28000		
		D.1.1-17 :						
		západní :						
		F1 :						
		7,1*6,4				45,44000		
		6,8*(49,5-6,4)				293,08000		
		-(1,5*1,2+1,1*1,75+1,1*1,75+0,9*1,2+5,4*1,2+1,2*1,2+1,8*1,75+3,0*1,2+1,75*1,75)				-25,90250		
		1,75*(2,5*2+2,4*2)				17,15000		
		-0,91*0,7*2				-1,27400		
		nezměřitelné 5% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

742,6235/100*5

37,13118

150	622311834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	151,91130		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

D.1.1-14 :

sever :

F2 :

(1,0*1,0+25,55*0,9)

23,99500

-2,05*1,8

-3,69000

ostění :

0,4*0,9*2

0,72000

D.1.1-15 :

jižní :

F2 :

1,0*1,0

1,00000

0,9*25,55

22,99500

-0,9*1,95

-1,75500

ostění :

0,9*1,425*2

2,56500

D.1.1-16 :

východní :

F2 :

49,5*1,2

59,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,35*(0,9+5,4+5,4+1,8)		-4,72500				
		D.1.1-17 :						
		západní :						
		F2 :						
		0,9*(49,5+2,5*2+2,4*2)		53,37000				
		-0,9*(0,85+1,8+1,75+1,1*2+0,91)		-6,75900				
		nezměřitelné 5% :						
		95,906/100*5		4,79530				
151	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	263,57062		0,00	801-1	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 978059631R00 :						
		241,41862		241,41862				
		D.1.1-13-17 :						
		dozdívky :						
		22,152		22,15200				
152	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	710,89752		0,00	801-4	RTS 20/ I
		bez otlučení vadných míst						
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
		výměra - viz položka 622311834RV1 :						
		100,7013		100,70130				
		výměra - viz položka 978059631R00 :						
		-241,41862		-241,41862				
		výměra - viz položka 622311134RV1 :						
		779,75468		779,75468				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 622904112R00 : F3 : 57,76125*1,05 F4 : 10,677*1,05		60,64931 11,21085				
153	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. výměra - viz položka 622481211RT2 : 123,033	m2	123,03300		0,00	801-4	RTS 20/ I
				123,03300				
154	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní jemnozrnné, akrylátové D.1.1-06 : F9 : 1,0*(1,2/2+22,9-2,1-0,8-1,5*2+1,9*8)*1,15	m2	37,72000		0,00	801-1	RTS 20/ I
				37,72000				
155	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : F7 : 2,2*(7,2*2+19,2)*1,05 1,8*19,2*1,05 VO : -(0,9*1,65*2+1,2*1,2*2)	m2	160,75300		0,00	801-1	RTS 20/ I
				77,61600 36,28800 -5,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F6 :						
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		F6 :						
		-(4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,05				-35,53200		
		SV :						
		F7 :						
		2,2*(4,8*2+7,775)*1,05				40,13625		
		1,8*7,775*1,05				14,69475		
		-(0,8*1,8+1,2*1,2*2)				-4,32000		
		D.1.1-06 :						
		F9 :						
		1,0*(1,2/2+22,9-2,1-0,8-1,5*2+1,9*8)*1,15				37,72000		
156	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 161,13882		0,00	801-1	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 622481211RT2 :						
		123,033				123,03300		
		D.1.1-14 :						
		sever :						
		F1 :						
		7,1*25,55				181,40500		
		-1,0*1,0				-1,00000		
		-(1,8*2,05+4,35*1,2+1,95*1,2)				-11,25000		
		-6,0*2,4*4				-57,60000		
		ostění :						
		0,4*(2,05*2)				1,64000		
		F2 :						
		(1,0*1,0+25,55*0,9)				23,99500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,05*1,8		-3,69000				
		ostění :						
		0,4*0,9*2		0,72000				
		F3 :						
		(0,9+1,55)/2*25,55		31,29875				
		1,0*(1,0)		1,00000				
		D.1.1-15 :						
		jižní :						
		F1 :						
		7,1*25,55		181,40500				
		-1,0*1,0		-1,00000				
		-25,0		-25,00000				
		-(4,35*1,2+1,95*2,05+1,2*1,2+5,4*1,2+4,5*1,2)		-22,53750				
		-(6,0*2,4+4,8*2,4+6,0*2,4)		-40,32000				
		ostění :						
		2,05*1,425*2		5,84250				
		F2 :						
		1,0*1,0		1,00000				
		0,9*25,55		22,99500				
		-0,9*1,95		-1,75500				
		ostění :						
		0,9*1,425*2		2,56500				
		F3 :						
		(0,6+0,9)/2*25,55		19,16250				
		D.1.1-16 :						
		východní :						
		F1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8*49,5		287,10000				
		-0,45*(0,9+5,4+5,4+1,8)		-6,07500				
		-2,4*(7,2+6,0*5)		-89,28000				
		F2 :						
		49,5*1,2		59,40000				
		-0,35*(0,9+5,4+5,4+1,8)		-4,72500				
		D.1.1-17 :						
		západní :						
		F1 :						
		7,1*6,4		45,44000				
		6,8*(49,5-6,4)		293,08000				
		-(1,5*1,2+1,1*1,75+1,1*1,75+0,9*1,2+5,4*1,2+1,2*1,2*2+1,8*1,75+3,0*1,2+1,75*1,75)		-25,90250				
		1,75*(2,5*2+2,4*2)		17,15000				
		-0,91*0,7*2		-1,27400				
		F2 :						
		0,9*(49,5+2,5*2+2,4*2)		53,37000				
		-0,9*(0,85+1,8+1,75+1,1*2+0,91)		-6,75900				
		F4 :						
		0,3*(49,5-6,4)		12,93000				
		-0,3*(0,85+1,8+1,75+1,1*2+0,91)		-2,25300				
		F3 :						
		0,9*(6,4+1,2/2)		6,30000				
		F9 :						
		0,9*(49,5-6,4+1,2/2)		39,33000				
		nezměřitelné 5% :						
		(1073,2195-123,033)/100*5		47,50933				
		D.1.1-14 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F1 : podhled : 0,4*(1,8) D.1.1-15 : F1 : podhled : 1,625*1,95		0,72000				
				3,16875				
157	622-01	D + M lokálního zapravení KZS D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : po demontáži a přemístění OK žebříku : 0,5	m2	0,50000		0,00		Vlastní
				0,50000				
158	622311737SS	D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : F6 : (4,2*1,2*2+4,5*1,2+5,4*1,2+3,3*1,2+1,2*1,2+5,4*1,2)*1,05 podrobný rozpis výměr - viz položka 622904112R00 : F3 : 57,76125*1,05 F4 : 10,677*1,05 výměra - viz položka 622311834RV1 : 151,9113 výměra - viz položka 622311134RV1 : 768,954675	m2	1 028,25814		0,00		Vlastní
				35,53200				
				60,64931				
				11,21085				
				151,91130				
				768,95468				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
159	622451191R00	Vyspravení prohlubní a prasklin opravnou maltou stávajících vnějších omítek plochy do 10%	m2	123,03300		0,00		Vlastní

výměra - viz položka 622481211RT2 :

123,033

123,03300

160	625981115R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 60mm	m2	1,29950		0,00		Vlastní
-----	--------------	--	----	---------	--	------	--	---------

D.1.1-06 :

0,2*(0,9+1,85+1,65+1,25)*1,15

1,29950

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						0,00	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

161	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	0,54251		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

D.1.1-06 :

(22,9+1,9*2)*0,05*1,15*0,3

0,46058

0,05*1,9*5*1,15*0,15

0,08194

162	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	83,86040		0,00	801-1	RTS 20/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

K3 - KD :

488,1*0,075

36,60750

K3a - KD :

9,1*0,075

0,68250

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

K4 - KD :

355,6*0,074

26,31440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K5 - KD : 45,3*0,08 3,62400						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K6 - KD : 164,8*0,069 11,37120						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K8 - KD : 76,8*(0,06+0,077)/2 5,26080						
163	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 _ PVC : 14,0*0,089 1,24600	m3	1,24600		0,00	801-1	RTS 20/ I
164	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, D.1.1-03 : 0,09*(0,2*(0,45+2,05+1,65)+0,26*(0,65+0,45+1,25+1,25*7+0,45*4+1,85+0,8+0,45+3,325+0,65))+ 0,45*(0,35+1,3)+0,26*(0,2+1,65+1,35+0,95)+0,2*1,2)*1,15 0,09*(0,2*1,925+0,25*0,3)*1,15 D.1.1-02 : 0,09*(0,25*1,1+1,45*0,4+0,2*0,725+0,02*0,65+0,2*0,65+0,25*1,25+0,4*0,95+0,2+0,25)*1,15 0,09*(0,25*(0,7+1,5+1,5+1,15+0,95+1,1*2+0,2+1,3))*1,15	m3	1,88016		0,00	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,09*(0,2*0,29+0,45*1,45+0,2*0,74+0,45*0,45+0,2*0,69+0,45*0,85+0,2*1,05+0,725*0,25)*1,15		0,20418				
		0,09*(0,2*0,325+1,15*0,45+0,15*0,75+0,25*0,25+0,25*0,85+0,15*1,0+0,2*(0,75+0,4+1,5))*1,15		0,17078				
		0,09*(2,05*0,4+0,25*1,1+0,2*0,9+0,25*0,25)*1,15		0,13843				
165	631312121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	2,12865		0,00	801-4	RTS 20/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, D.1.1-05 : B2 : (4,6)*0,8*1,15*0,075		0,31740				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2*0,075		1,47660				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8*0,075		0,33465				
166	631312131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,19297		0,00	801-4	RTS 20/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, D.1.1-05 : B2 : (4,6)*0,6*1,15*0,15		0,47610				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,6*1,15/2*0,15		2,21490				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,6*0,15		0,50198				
167	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	2,12865		0,00	801-1	RTS 20/ I
		D.1.1-05 : B2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,6)*0,8*1,15*0,075		0,31740				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2*0,075		1,47660				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8*0,075		0,33465				
168	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 _ PVC : 14,0*0,089	m3	1,24600		0,00	801-1	RTS 20/ I
				1,24600				
169	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K3 - KD : 488,1*0,075 K3a - KD : 9,1*0,075 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K4 - KD : 355,6*0,074 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K5 - KD : 45,3*0,08 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K6 - KD : 164,8*0,069 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :	m3	85,98905		0,00	801-1	RTS 20/ I
				36,60750				
				0,68250				
				26,31440				
				3,62400				
				11,37120				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K8 - KD :						
		76,8*(0,06+0,077)/2		5,26080				
		D.1.1-05 :						
		B2 :						
		(4,6)*0,8*1,15*0,075		0,31740				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2*0,075		1,47660				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8*0,075		0,33465				
170	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 _ PVC : 14,0*0,089	m3	1,24600		0,00	801-1	RTS 20/ I
				1,24600				
171	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm D.1.1-05 : B2 : (4,6)*0,8*1,15*4,4*1,25/1000 (3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2*4,4*1,25/1000 (1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8*4,4*1,25/1000	t	0,15610		0,00	801-1	RTS 20/ I
				0,02328 0,10828 0,02454				
172	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K3 - KD : 488,1*3,301*1,3/1000 K3a - KD :	t	4,89079		0,00	801-1	RTS 20/ I
				2,09458				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,1*3,301*1,3/1000		0,03905				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K4 - KD :						
		355,6*3,301*1,3/1000		1,52599				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K5 - KD :						
		45,3*3,301*1,3/1000		0,19440				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K6 - KD :						
		164,8*3,301*1,3/1000		0,70721				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K8 - KD :						
		76,8*3,301*1,3/1000		0,32957				
173	632411105RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	258,90000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B4 - beton :						
		102,7		102,70000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B3 :						
		9,7		9,70000				
		D.1.1-08 :						
		B3 - nátěr :						
		7,9+22,1+116,5		146,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	632411110RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K7 - KD : 8,9	m2	8,90000		0,00	801-1	RTS 20/ I
				8,90000				
175	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K8 - KD : 76,8 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B4 - beton : 102,7 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B3 : 9,7 D.1.1-05 : (4,6)*0,8*1,15 (3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2 (1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8 D.1.1-08 : B3 - nátěr : 7,9+22,1+116,5	m2	364,08200		0,00	801-1	RTS 20/ I
				76,80000				
				102,70000				
				9,70000				
				4,23200				
				19,68800				
				4,46200				
				146,50000				
176	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	1 668,68200		0,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením						
		D.1.1-02 :						
		koberec 104 :						
		2,0				2,00000		
		PVC 124 :						
		4,0				4,00000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K2 - KD :						
		176,8				176,80000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K3 - KD :						
		488,1				488,10000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K4 - KD :						
		355,6				355,60000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K5 - KD :						
		45,3				45,30000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K6 - KD :						
		164,8				164,80000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P1 _ PVC :						
		389,7				389,70000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P2 _ PVC :						
		14,0				14,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-05 :						
		B2 :						
		D.1.1-05 :						
		(4,6)*0,8*1,15			4,23200			
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2			19,68800			
		(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8			4,46200			
177	632415108RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 8 mm, včetně penetrace	m2	28,90000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		D.1.1-07 :						
		217 :						
		14,5			14,50000			
		D.1.1-06 :						
		123 :						
		14,4			14,40000			
178	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	17,80000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 - KD :						
		17,8			17,80000			
179	632415120RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	102,70000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B4 - beton :						
		102,7		102,70000				
180	631421311R00	Oprava stávajících mazanin opravným betonem tl. do 10mm v 30-ti% plochy	m2	1 861,30200		0,00		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K3 - KD :						
		488,1		488,10000				
		K3a - KD :						
		9,1		9,10000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K4 - KD :						
		355,6		355,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K5 - KD :						
		45,3		45,30000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K6 - KD :						
		164,8		164,80000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K7 - KD :						
		8,9		8,90000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K8 - KD :						
		76,8		76,80000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P1 _ PVC :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		389,7		389,70000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P2 _ PVC :						
		14,0		14,00000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B4 - beton :						
		101,2		101,20000				
		D.1.1-05 :						
		dno :						
		B1 :						
		3,2+1,4+1,2+3,3		9,10000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B3 :						
		9,7		9,70000				
		D.1.1-08 :						
		B3 - nátěr :						
		7,9+22,1+116,5		146,50000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B2, B2a - epoxid :						
		61,5		61,50000				
		D.1.1-05 :						
		B2 :						
		-(4,6)*0,8*1,15		-4,23200				
		-(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,6*1,15/2		-14,76600				
181	632471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	657,50000		0,00		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K7 - KD :						
		8,9		8,90000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P1 _ PVC :						
		389,7		389,70000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B4 - beton :						
		102,7		102,70000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B3 :						
		9,7		9,70000				
		D.1.1-08 :						
		B3 - nátěr :						
		7,9+22,1+116,5		146,50000				
182	632472299R00	D + M betonové dlažby 500/500/60	ks	23,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		23		23,00000				
183	663612222R00	Sponkování rýh v podlahách	m	225,62400		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 970241100R00 :						
		167,894		167,89400				
		D.1.1-05 :						
		(4,6+2,0+0,2)*1,15		7,82000				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2+0,6)*1,15		49,91000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D.1.1-06 : (0,62*2+26,0-1,5-3,8+0,4)	m	22,34000		0,00	822-1	RTS 20/ I
					22,34000			
185	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého D.1.1-06 : (0,62*2+26,0-1,5-3,8+0,4)*0,25*0,25	m3	1,39625		0,00	822-1	RTS 20/ I
					1,39625			
186	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D.1.1-06 : 25	kus	25,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
					25,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
187	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. odměřeno kreslicím programem : 1800	m2	1 800,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
					1 800,00000			
188	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení odměřeno kreslicím programem :	m2	5 400,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1800*3		5 400,00000				
189	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	1 800,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
		odměřeno kreslicím programem : 1800		1 800,00000				
190	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	2 079,70000		0,00	800-3	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 952901111R00 : 2079,7		2 079,70000				
191	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 800,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
		odměřeno kreslicím programem : 1800		1 800,00000				
192	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 800,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
		odměřeno kreslicím programem : 1800		1 800,00000				
193	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	140,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
		odměřeno kreslicím programem : 140		140,00000				
194	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	420,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
		odměřeno kreslicím programem : 140*3		420,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
195	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, odměřeno kreslicím programem : 140	m	140,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
196	942991121Rxx	Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu	den	90,00000		0,00		Vlastní
197	70921155R	sítovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 % odměřeno kreslicím programem : 1800	m2	1 800,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		
198	278382551R00	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30 , objemu do 5 m3, složitost 1 s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1-06 : 0,05*1,0*1,0	m3	0,05000		0,00	801-5	RTS 20/ I
199	952901111R00	##### D.1.1-06 : K1 - KD : 12,3+5,5 K2 - KD : 22,7+7,0+1,9+1,6+1,9+1,6+3,9+9,5+7,3+2,0+1,4+12,0 K3a - KD :	m2	2 079,70000		0,00	801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,4+1,4+1,4+4,9		9,10000				
		K4 - KD :						
		11,5+4,6+76,6+15,0+15,5+29,3+74,4+10,6+22,4		259,90000				
		K6 - KD :						
		85,0+15,6+14,4+28,7+14,7+6,4		164,80000				
		K7 - KD :						
		4,5+4,4		8,90000				
		K8 - KD :						
		63,5+13,3		76,80000				
		P1 _ PVC :						
		18,2+11,9+17,2		47,30000				
		B4 - beton :						
		12,7+4,0+4,8+8,8+10,3+5,8+8,5+10,3+5,8+8,5+5,1+7,8+3,8+5,0		101,20000				
		D.1.1-07 :						
		K2 - KD :						
		23,1+6,4+1,2+1,1+3,3+1,3+1,3+15,5+3,4+1,5+3,2+4,2+3,8+4,2		73,50000				
		K3 - KD :						
		13,9+15,2+16,7+19,2+18,3+118,3+71,8+29,8+32,6+119,6+11,2+14,8+6,7		488,10000				
		K4 - KD :						
		95,7		95,70000				
		K5 - KD :						
		23,7+10,1+11,5		45,30000				
		P1 _ PVC :						
		31,8+128,0+90,1+15,4+22,0+24,8+11,5+15,2+17,6-14,0		342,40000				
		P2 _ PVC :						
		14,0		14,00000				
		B4 - beton :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5		1,50000				
		D.1.1-05 :						
		B1 - nátěr :						
		3,2+1,4+1,2+3,3+3,3		12,40000				
		B3 - nátěr :						
		6,4+3,3		9,70000				
		B2, B2a - epoxid :						
		61,5		61,50000				
		K2 :						
		30,5		30,50000				
		D.1.1-08 :						
		B3 - nátěr :						
		7,9+22,1+116,5		146,50000				
200	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	4,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		D.1.1-07 :						
		4		4,00000				
201	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	11,00000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		D.1.2-6 :						
		11		11,00000				
202	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	120,00000		0,00		Vlastní
		120		120,00000				
203	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dvevního křídla vč. kování do provizorní příčky	ks	3,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
204	95_02_01	DMT + ZM pohledového trámků, uskladnění po dobu výstavby D.1.1-02 : 5,3	bm	5,30000		0,00		Vlastní
				5,30000				
205	95_02_02	DMT + ZM vertikálních žaluzií, uskladnění po dobu výstavby D.1.1-02 : 0,9*1,2+2,75*1,2	m2	4,38000		0,00		Vlastní
				4,38000				
206	95_02_03	D + M doplnění podlahy z PVC vč. soklu v souladu se stávající krytinou D.1.1-06-08 : 25	m2	25,00000		0,00		Vlastní
				25,00000				
207	95_02_04	D + M doplnění podlahy - koberec vč. soklu v souladu se stávající krytinou D.1.1-06-08 : 15	m2	15,00000		0,00		Vlastní
				15,00000				
208	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... výměra - viz položka 952901111R00 : 2079,7*2	m2	4 159,40000		0,00		Vlastní
				4 159,40000				
209	95_044_01	Zakrývání stávajících 2kř dveří, ochrana před poškozením během výstavby D.1.1-03 : c : 1	ks	1,00000		0,00		Vlastní
				1,00000				
210	95_05_01	Doplnění podlah v místě nových dveří D.1.1-05 :	bm	8,50000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,45+1,4*4+1,45		8,50000				
211	95_712_01	D + M úpravy stávajícího PVC střešního pláště k chodbě F-N, kompletně dle PD	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-04 :						
		1		1,00000				
212	95_Z_01	Repase schodišťového zábradlí a madel	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		1		1,00000				
213	957-01	D + ZM trámku s bodovými svítidly	bm	5,30000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 :						
		č.m. 104 :						
		5,3		5,30000				
214	957-02	Provedení dekoru nového opláštění trámku	bm	5,30000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 :						
		č.m. 104 :						
		5,3		5,30000				
Díl: 95 M		Mobiliář				0,00		
215	M/01	D + M stůl 1200/800, kompletně dle výpisu výrobků truhlářských	ks	22,00000		0,00		Vlastní
216	M/02	D + M židle jídelní, kompletně dle výpisu výrobků truhlářských	ks	88,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
217	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	68,52850		0,00	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
		D.1.1-06 :						
		CH2 :						
		(1,97*2+0,25+25,5+0,6+6,7-1,95)*1,15		40,29600				
		KM1 :						
		(0,45+22,9+1,2)*1,15		28,23250				
218	961031411R00	Bourání základů cihelných na maltu cementovou	m3	0,72000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných,						
		D.1.1-03 :						
		0,9*0,5*1,6		0,72000				
219	962031123R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	126,24269		0,00	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. :						
		D.1.1-03 :						
		3,35*(2,35+0,7+0,6+0,7+0,725+1,95+0,6)		25,54375				
		3,35*(0,4+0,65+2,3+1,7*2)		22,61250				
		-0,6*2,0*2		-2,40000				
		3,35*(0,625+0,25+0,65*2+0,275*6+0,3*3+0,35+0,25+0,4*2+0,25+0,3*4+0,25*2)*1,15		31,10894				
		3,35*(0,3*2+0,25*2+0,35*2+0,5+0,7)*1,15		11,55750				
		D.1.1-01 :						
		3,05*(0,9*2+3,1+0,2*6+0,45)		19,97750				
		3,05*(0,6+0,325*2+0,4+0,3*2+0,325*2+0,275*2)		10,52250				
		3,05*(1,0+0,25*3+0,25+0,4)		7,32000				
220	962031125R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	411,04631		0,00	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. :						
		D.1.1-03 :						
		2,2*(2,45+2,75+1,4)			14,52000			
		3,35*(5,4+1,35+0,05)			22,78000			
		-(1,15*2,1*2+1,0*2,0)			-6,83000			
		3,35*(4,85+11,225+0,75+6,59+3,325*1,15+0,75)			93,76231			
		-(1,3*1,2+0,9*2,0+1,1*2,0+1,1*2,0+1,1*2,0+0,66*2,1)			-11,34600			
		3,35*(2,125+2,125+3,275+0,15)			25,71125			
		D.1.1-01 :						
		3,05*(3,5+3,275+3,825+2,1+1,9+4,1+0,15*5+3,8*3+2,75+2,15*2+5,25*2+0,15*2+3,825+6,95*2)			202,59625			
		3,05*(4,3*2+3,95*2+0,15*2*2+3,875+2,925+0,65)			74,87750			
		(3,05-0,6)*(1,3+1,525+1,55+1,225)			13,72000			
		-(0,9*2,0*2+1,08*2,0+1,0*2,0*5+1,1*2,0*4)			-24,56000			
		3,05*2,1			6,40500			
		-1,45*2,0			-2,90000			
		2,2*0,525*2			2,31000			
221	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,09625		0,00	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1-06 :						
		(22,9+1,9*2)*1,0*0,3			8,01000			
		-0,75*(0,85+2,1+1,5*2)*0,3			-1,33875			
		1,0*1,9*5*0,15			1,42500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
222	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	3,57600		0,00	801-3	RTS 20/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.2-2 :						
		0,25*4,72*1,2			1,41600			
		D.1.2-3 :						
		0,25*4,8*0,9*2			2,16000			
223	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	5,79600		0,00	801-3	RTS 20/ I
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1-03 :						
		2*(1,4*4)*0,15*1,15			1,93200			
		D.1.1-02 :						
		2*(1,4*4)*0,15*1,15			1,93200			
		D.1.1-05 :						
		2*(1,4*4)*0,15*1,15			1,93200			
224	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,88016		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						
		0,09*(0,2*(0,45+2,05+1,65)+0,26*(0,65+0,45+1,25+1,25*7+0,45*4+1,85+0,8+0,45+3,325+0,65))+0,45*(0,35+1,3)+0,26*(0,2+1,65+1,35+0,95)+0,2*1,2)*1,15			0,83680			
		0,09*(0,2*1,925+0,25*0,3)*1,15			0,04761			
		D.1.1-02 :						
		0,09*(0,25*1,1+1,45*0,4+0,2*0,725+0,02*0,65+0,2*0,65+0,25*1,25+0,4*0,95+0,2+0,25)*1,15			0,23655			
		0,09*(0,25*(0,7+1,5+1,5+1,15+0,95+1,1*2+0,2+1,3))*1,15			0,24581			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,09*(0,2*0,29+0,45*1,45+0,2*0,74+0,45*0,45+0,2*0,69+0,45*0,85+0,2*1,05+0,725*0,25)*1,15		0,20418				
		0,09*(0,2*0,325+1,15*0,45+0,15*0,75+0,25*0,25+0,25*0,85+0,15*1,0+0,2*(0,75+0,4+1,5))*1,15		0,17078				
		0,09*(2,05*0,4+0,25*1,1+0,2*0,9+0,25*0,25)*1,15		0,13843				
225	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3,59975		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		001, 005 :						
		(0,1)*(3,3+3,2)		0,65000				
		D.1.1-05 :						
		(4,6)*0,8*1,15*0,1		0,42320				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15*0,1/2		0,55775				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2*0,1		1,96880				
226	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	106,59300		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						
		CS :						
		(73,5+31,2+13,4+13,9+15,3+28,6+15,3+177,0+71,8+36,4+7,1+145,6+11,9+26,6)*0,09		60,08400				
		sokl :						
		0,075*5,6*2,4		1,00800				
		D.1.1-02 :						
		CS - B :						
		0,1*(61,7+21,9+63,5+13,3+13,9)		17,43000				
		CS :						
		(11,6+4,9+76,6+1,4+1,4+1,4+19,5+12,5+6,5+27,0+11,8+29,3+75,0+10,6+22,4)*0,09		28,07100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
227	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	4,49297		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		001, 005 :						
		(0,2)*(3,3+3,2)		1,30000				
		D.1.1-05 :						
		(4,6)*0,6*1,15*0,15		0,47610				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,6*1,15/2*0,15		2,21490				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15*0,6*0,15/2		0,50198				
228	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,43870		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-02 :						
		CS 250mm :						
		(17,7+10,4+2,5+3,5+10,7+12,5+5,1+5,2+11,7+9,1+8,2)*0,25		24,15000				
		sokl :						
		0,14*6,575*1,4		1,28870				
229	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	9,12230		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		001, 005 :						
		(0,2)*(3,3+3,2)		1,30000				
		D.1.1-05 :						
		(4,6)*0,6*1,15*0,15		0,47610				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,6*1,15/2*0,15		2,21490				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15*0,8*1,15/2		5,13130				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
230	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	33,11800		0,00	801-3	RTS 20/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B2, B2a - epoxid :						
		61,5		61,50000				
		D.1.1-05 :						
		B2 :						
		-(4,6)*0,8*1,15		-4,23200				
		-(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2		-19,68800				
		-(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8		-4,46200				
231	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	5,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		D.1.1-02 :						
		lokální úpravy podlah místností 127, 147, 148, 150, 167 :						
		5,0		5,00000				
232	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1 275,80000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		D.1.1-03 :						
		OS :						
		23,1+6,4+1,4+1,2+3,3+1,3+1,3+15,5+3,1+1,7+3,2+2,6+3,4+4,2+4,0+4,2		79,90000				
		CS :						
		73,5+31,2+13,4+13,9+15,3+28,6+15,3+177,0+71,8+36,4+7,1+145,6+11,9+26,6		667,60000				
		D.1.1-02 :						
		OS :						
		22,8+7,0+12,3+1,9+1,6+1,9+1,6+5,2+3,9+9,5+7,2+13,6+2,0+1,4+15,7+12,2		119,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CS :						
		11,6+4,9+76,6+1,4+1,4+1,4+19,5+12,5+6,5+27,0+11,8+29,3+75,0+10,6+22,4		311,90000				
		CS 250mm :						
		17,7+10,4+2,5+3,5+10,7+12,5+5,1+5,2+11,7+9,1+8,2		96,60000				
233	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,64980		0,00	801-3	RTS 20/ I
		vč. hraničních řezů :						
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		S2 :						
		(2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05*0,2		3,64980				
234	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	5,79600		0,00	801-3	RTS 20/ I
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		D.1.1-03 :						
		0,3*2,1*1,15*4		2,89800				
		D.1.1-02 :						
		0,3*2,1*1,15*4		2,89800				
235	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	94,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1-03 :						
		1kř :						
		600/2000 :						
		4+5		9,00000				
		800/2000 :						
		9		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		900/2000 :						
		7		7,00000				
		2kř :						
		1450/2000 :						
		2+2+2+2		8,00000				
		D.1.1-02 :						
		1kř :						
		600/2000 :						
		7		7,00000				
		800/2000 :						
		12		12,00000				
		900/2000 :						
		7		7,00000				
		2kř :						
		1450/2000 :						
		15*2		30,00000				
		D.1.1-05 :						
		4+1		5,00000				
236	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	6,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D.1.1-03 :						
		1kř :						
		1100/2000 :						
		6		6,00000				
237	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	79,80000		0,00	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1-03 :						
		1kř :						
		600/2000 :						
		9*0,6*2,0			10,80000			
		800/2000 :						
		9*0,8*2,0			14,40000			
		900/2000 :						
		7*0,9*2,0			12,60000			
		D.1.1-02 :						
		1kř :						
		600/2000 :						
		7*0,6*2,0			8,40000			
		800/2000 :						
		12*0,8*2,0			19,20000			
		900/2000 :						
		7*0,9*2,0			12,60000			
		D.1.1-05 :						
		1*0,9*2,0			1,80000			
238	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	72,60000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						
		2kř :						
		1450/2000 :						
		1,45*2,0*4			11,60000			
		D.1.1-03 :						
		1kř :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1100/2000 :						
		6*1,1*2,0		13,20000				
		D.1.1-02 :						
		2kř :						
		1450/2000 :						
		15*1,4*2,0		42,00000				
		D.1.1-05 :						
		2*1,45*2,0		5,80000				
239	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	37,20000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-7 :						
		37,2		37,20000				
240	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,10000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-02 :						
		pro VZT DN 150mm :						
		0,1		0,10000				
241	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,20000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						
		pro VZT DN 200mm :						
		0,1*2		0,20000				
		D.1.1-02 :						
		0,3+0,1+0,15*4		1,00000				
242	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,95000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro VZT DN 250mm :						
		0,1*6		0,60000				
		0,15*3		0,45000				
		D.1.1-03 :						
		pro VZT DN 250mm :						
		0,3++0,15*4		0,90000				
243	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,15000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						
		pro VZT DN 300mm :						
		0,3+0,15*5+0,1		1,15000				
244	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-3 :						
		0,25*4		1,00000				
245	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,63000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-2 :						
		0,25*2		0,50000				
		D.1.2-3 :						
		0,25*2		0,50000				
		0,08*6		0,48000				
		D.1.1-02 :						
		pro VZT DN 200mm :						
		0,15		0,15000				
246	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	0,80000		0,00	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.2-3 :						
		0,25*2		0,50000				
		D.1.1-03 :						
		pro VZT DN 225mm a 250mm :						
		0,15*2		0,30000				
247	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	0,25000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-2 :						
		0,25		0,25000				
248	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	1,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-3 :						
		0,25*4		1,00000				
249	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	1,48000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-2 :						
		0,25*2		0,50000				
		D.1.2-3 :						
		0,25*2		0,50000				
		0,08*6		0,48000				
250	970056250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 mm	m	0,50000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-3 :						
		0,25*2		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
251	970056300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm	m	0,25000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-2 : 0,25		0,25000				
252	970231100R00	Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	6,70000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 : 3,35*2		6,70000				
253	970231150R00	Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	9,66000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 : 2*2,1*1,15		4,83000				
		D.1.1-02 : 2*2,1*1,15		4,83000				
254	970231300R00	Řezání cihleného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	8,47000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : 0,45*4		1,80000				
		D.1.1-04 : 1,15*(1,7*2+1,2*2)		6,67000				
255	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	179,96900		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-03 : (2,2+2,0+0,6+0,4+1,4+1,2+0,6+0,1+0,26*12+0,65+1,25*8+1,85+0,8+3,325+0,65+0,69+0,24+1,3+1,1)*1,15		37,05875				
		(0,26*2+0,45+1,8+0,95+1,39+1,025+0,825+0,26+0,92+0,2*2+1,25)*1,15		11,25850				
		(1,925+0,2)*1,15		2,44375				
		D.1.1-02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127 :						
		(0,25+1,1+0,25*2+0,65+1,45+0,95+0,65+0,02)*1,15				6,40550		
		103 :						
		(0,25*2+0,65+0,55*2+1,2+0,55)*1,15				4,60000		
		104 :						
		(0,25*2+0,7+1,5+1,5+0,25)*1,15				5,11750		
		109 :						
		(0,25+1,15)*1,15				1,61000		
		119 :						
		(0,25+0,95+1,15)*1,15				2,70250		
		112, 114 :						
		(0,2+1,1*4+0,2*2)*1,15				5,75000		
		122 :						
		(0,25+1,3)*1,15				1,78250		
		124 :						
		(0,65+0,25*2+0,4+1,65+1,05)*1,15				4,88750		
		125 :						
		0,6*2*1,15				1,38000		
		150 :						
		(0,65+0,25*2+0,4+1,65+1,05)*1,15				4,88750		
		169 :						
		(1,3+0,6+0,25*2+0,95)*1,15				3,85250		
		168 :						
		(0,25+0,85)*1,15				1,26500		
		166 :						
		(2,7+1,5+0,25*2+0,7+0,4+0,7)*1,15				7,47500		
		162 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,65+1,1+1,6+0,9+1,8)*1,15		6,95750				
		159 :						
		0,25*2		0,50000				
		D.1.1-05 :						
		(4,6+2,0+0,2)*1,15		7,82000				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2+0,8)*1,15		50,14000				
		(0,8+1,0*2+3,85*2)*1,15		12,07500				
256	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	69,57500		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		(4,6+2,0+0,2)*1,15		7,82000				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2+0,6)*1,15		49,91000				
		(0,6+1,0*2+3,85*2)*1,15		11,84500				
257	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	55,31500		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-2 :						
		(1,2*2+1,63*2+0,65*2+0,45*2+1,5*4+0,7*2+2,6*2+1,2*2+4,72*2+1,0*2+1,2*2)*1,15		42,20500				
		D.1.2-3 :						
		(0,9+4,8)*2*1,15		13,11000				
258	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1-04 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
259	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	24,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1-03 :

pro VZT :

8

8,00000

D.1.1-02 :

16

16,00000

260	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	2,75062		0,00	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1-03 :

pro VZT :

0,725*0,225+1,3*0,4+1,9*0,45+0,375*0,3+0,5*0,26

1,78063

D.1.1-02 :

pro VZT :

0,75*0,45+1,15*0,55

0,97000

261	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,41141		0,00	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-04 : 0,3*0,9*0,45*1,15*2 D.1.1-02 : pro VZT : 0,3*(0,3*0,525+0,2*1,125)*1,15			0,27945 0,13196			
262	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,49680		0,00	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1-05 : 0,45*(0,6*0,8)*2*1,15			0,49680			
263	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	5,79600		0,00	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1-03 : 1,2*2,1*1,15 D.1.1-02 : 1,2*2,1*1,15			2,89800 2,89800			
264	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,61200		0,00	801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1-04 :						
		0,3*1,7*1,2		0,61200				
265	972055491R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 1 m2, tloušťky přes 120 mm bez odstranění podlahy a násypu,	m3	0,41250		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-2 :						
		0,45*1,5*0,25		0,16875				
		0,65*1,5*0,25		0,24375				
266	972055691R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 4 m2, tloušťky přes 120 mm bez odstranění podlahy a násypu,	m3	1,17325		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.2-2 :						
		1,1*1,63*0,25		0,44825				
		0,7*2,6*0,25		0,45500				
		(1,2*1,8-0,6*1,8)*0,25		0,27000				
267	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	28,86500		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		(22,9+2,2)*1,15		28,86500				
268	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	76,93500		0,00	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-05 :						
		(1,0*3+1,2*3+1,8*8)*1,15		24,15000				
		D.1.1-07 :						
		2*(1,0*2+1,1)*1,15		7,13000				
		2*(1,55*3+1,8*4+1,9*3+2,3)*1,15		45,65500				
269	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	42,60000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-04 :						
		16,5*2+4,8*2		42,60000				
270	976085311R00	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-04 :						
		1		1,00000				
271	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 %	m2	2 404,94585		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		007 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		30,5*1,31		39,95500				
		002-006, 008 - 10% omítka, malba :						
		3,3		3,30000				
		D.1.1-08 :						
		301-303 - 10% omítka, malba :						
		7,9+22,1+116,5		146,50000				
		D.1.1-06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		102,103, 105, 107-119, 125, 160-162 :						
		102+S :						
		11,5		11,50000				
		103+S :						
		22,7*1,31		29,73700				
		125+S :						
		9,5		9,50000				
		162+S :						
		17,2		17,20000				
		10% omítka, malba :						
		104 - S :						
		34,4		34,40000				
		121, 122 + S :						
		15,6+38,5		54,10000				
		123+S :						
		14,4		14,40000				
		124+S :						
		21,8*1,31		28,55800				
		127+S :						
		79,0		79,00000				
		147+S :						
		18,4		18,40000				
		148+S :						
		3,3		3,30000				
		150+S :						
		13,2		13,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		154+S :						
		13,6				13,60000		
		159+S :						
		21,6				21,60000		
		163+S :						
		15,6				15,60000		
		167+S :						
		9,7				9,70000		
		168+S :						
		54,4				54,40000		
		D.1.1-07 :						
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		201 - S :						
		23,1				23,10000		
		214-S :						
		15,4				15,40000		
		215-s :						
		22,0				22,00000		
		219,220 -S :						
		3,4+1,5				4,90000		
		226-S :						
		24,8				24,80000		
		227-s :						
		11,5				11,50000		
		229-S :						
		15,2				15,20000		
		230-s :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,6		17,60000				
		202-S :						
		31,8		31,80000				
		10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		225-s :						
		4,2		4,20000				
		228-s :						
		3,8		3,80000				
		10% omítka, malba :						
		217-s :						
		14,5		14,50000				
		218-s :						
		32,3		32,30000				
		223-S :						
		3,3		3,30000				
		246-s :						
		3,2		3,20000				
		251,252-S :						
		6,7*2		13,40000				
		nezměřitelné 5% :						
		858,95/100*5		42,94750				
		nad podhledy :						
		výměra - viz položka 767584502R00 :						
		1170,9		1 170,90000				
		výměra - viz položka 767584529R00 :						
		123,15		123,15000				
		D.1.1-09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A :						
		1,9+1,6+1,9+1,6+13,2		20,20000				
		D.1.1-10 :						
		SDK A :						
		0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)		22,27000				
		(1,0*3,6+1,2*3,6+1,2*7,675*2+3,0*7,675+0,4*2,25)		50,26500				
		(0,95*6,4+0,825*(4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+3,0))		22,41500				
		1,2+1,1+1,3+1,3+2,3+1,7+4,2		13,10000				
		D.1.1-09 :						
		C :						
		2,0+1,5+1,4+1,4+1,4		7,70000				
		D.1.1-10 :						
		B :						
		18,0		18,00000				
		D.1.1-10 :						
		B :						
		1,215*5,2+0,25*0,4+1,09*(8,325+6,0+5,8+11,65+3,0+9,84)		55,04835				
272	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %	m2	31,28000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		F8 :						
		(13,3+13,9)*1,15		31,28000				
273	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 %	m2	3 048,38231		0,00	801-3	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		010 - 10% omítka, 100% štuk, malba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,65*(11,6*2+5,325*2)*1,05		94,18763				
		-(0,8*2,0+2,3*2,0)*1,05		-6,51000				
		007 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		2,65*(3,75*2+7,25*2+0,6*2)*1,05		64,55400				
		-1,45*2,0*1,05		-3,04500				
		002-006, 008 - 10% omítka, malba :						
		2,65*(1,95*2+3,2*2+1,8*4+4,95*2+2,7*2+3,35*2+3,6*2+1,8*4+6,1*2+(12,3*6,0)-2)*1,05		383,70675				
		-(1,24*2,17+0,8*2,0+1,4*2,15*2+0,9*2,0+1,24*2,17+1,4*2,0+0,9*2,0)*1,05		-20,37168				
		D.1.1-08 :						
		301-303 - 10% omítka, malba :						
		2,4*(3,4*2+11,2*2+0,8*2+6,1*2)		103,20000				
		-(1,7*1,2+0,9*1,65+1,2*2,0+4,2*1,2+4,5*1,2+5,4*2+1,2*1,2+3,3*1,2+5,4*1,2+4,2*1,2+1,2*1,2)		-45,52500				
		2,4*(7,115*2+4,2*2)		54,31200				
		-(1,2*1,2*2+0,8*1,8)		-4,32000				
		D.1.1-06 :						
		102,103, 105, 107-119, 125, 160-162 :						
		102+s :						
		2,95*(5,4*2+2,1*2)		44,25000				
		-(1,4*2,95+0,9*2,0+1,45*2,1+0,8*2,0+1,4*2,1)		-13,51500				
		103+S :						
		2,95*(1,05*2+2,7*2+5,925*2)		57,08250				
		-(4,35*1,2+1,4*2,1)		-8,16000				
		105 :						
		2,45*(2,1*2+2,1*2)		20,58000				
		-(0,8*2,0+1,45*2,1+1,45*2,1)		-7,69000				
		d :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,55*2,1		-3,25500				
		107 :						
		2,45*(6,575*2+2,75*2)		45,69250				
		-(2,75*1,2+0,8*2,0*2)		-6,50000				
		108 :						
		2,45*(3,075*2+2,25*2)		26,09250				
		-(0,8*2,0*3)		-4,80000				
		109-111 :						
		0,45*(2,25*2+0,15*2+2,35*2+2,625*2+1,3*2+3,35*2)		10,82250				
		-(0,95*5,4)		-5,13000				
		112-117 :						
		0,45*(1,1*8+1,55*4+1,425*2+1,8*2+1,125*2+0,15*2+2,3*2)		12,87000				
		118 :						
		2,45*(3,125*2+1,2*2)		21,19250				
		-(0,8*2,0*2)		-3,20000				
		119 :						
		2,45*(3,6*2+0,65*2+3,35*2)		37,24000				
		-(1,2*(0,95+1,8)+0,8*2,0)		-4,90000				
		125+S :						
		2,95*(2,45*2+3,9*2)		37,46500				
		-(1,8*2,95+1,45*2,1+1,45*2,91+1,45*2,1)		-15,61950				
		160, 161 :						
		0,45*(0,95*4+1,5*2+2,0*2)		4,86000				
		-0,95*0,8		-0,76000				
		162+S :						
		2,95*(3,6*2+4,75*2)		49,26500				
		-(4,6*1,2+0,6*2,0+0,9*2,0)		-8,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106, 128, 135, 146, 151, 155, 165, 166, 159 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		106 :						
		2,45*(35,85+2,1+9,2+2,1)			120,66250			
		-(1,45*2,1+0,9*2,0+1,45*2,1+0,9*2,0+1,8*2,0+0,8*2,0*3+0,6*2,0*2+1,4*2,15*2)			-26,51000			
		D :						
		-(1,55*2,1)			-3,25500			
		128 :						
		2,45*(7,1*2+2,125)			39,99625			
		-(0,8*2,0)			-1,60000			
		D :						
		-(1,0*2,1+1,55*2,1)			-5,35500			
		135 :						
		2,45*(4,1+3,15)			17,76250			
		-0,8*2,0			-1,60000			
		146 :						
		2,45*(1,575+2,25+3,425+0,5)			18,98750			
		-(1,45*2,0+0,8*2,0+1,24*2,17)			-7,19080			
		151 :						
		2,45*(35,525+2,1*2+9,95)			121,70375			
		-(1,45*2,0*4+0,9*2,0*4)			-18,80000			
		155 :						
		2,45*(4,175*2+2,55*2)			32,95250			
		-(0,9*2,0+0,9*2,575+1,05*2,1+1,24*2,17)			-9,01330			
		165 :						
		2,45*(4,075*2+5,4*2)			46,42750			
		-(1,2*1,2*2+1,8*2,45+1,45*2,0*2+0,9*2,0*2)			-16,69000			
		166 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,45*(3,6+3,0+3,35)				24,37750		
		-(3,0*1,2)				-3,60000		
		169 :						
		2,6*(9,3*2+6,5*2)				82,16000		
		-(1,45*2,0)				-2,90000		
		D :						
		-(2,6*(0,25*2+0,9+0,725*2+0,65+0,25+0,25))				-10,40000		
		104, 121-124, 127, 130, 133, 134, 147-150, 154, 158, 159, 163, 167, 168 - 10% omítka, malba :						
		104 - S :						
		2,95*(5,3*2+6,575*2+0,35*2)				72,12750		
		-(0,8*2,0+0,8*2,0+0,9*1,2+2,65*1,2)				-7,46000		
		121, 122 + S :						
		2,95*(6,575*2+5,85+2,4+0,325*2+0,65*2)				68,88250		
		-(0,9*2,0+1,45*2,0+5,4*1,2)				-11,18000		
		123+S :						
		2,95*(6,375*2+2,2*2)				50,59250		
		124+S :						
		2,95*(1,0*2+5,6*2+3,9*2)				61,95000		
		-(1,45*2,1+4,35*1,2)				-8,26500		
		D :						
		-2,95*(1,05+0,325)				-4,05625		
		127+S :						
		2,95*(5,6*2+0,4*2+3,75*2+1,85*2+0,65*2+6,65*2+0,65*1+0,55+0,65)				116,96750		
		-(1,45*2,0+5,4*1,2+4,5*1,2+4,5*1,2)				-20,18000		
		130 :						
		0,45*(3,65*2+2,0*2)				5,08500		
		133, 134 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,65*(4,95*2+2,7*2)		55,84500				
		-(1,4*2,15*2)		-6,02000				
		147+S :						
		2,95*(2,8*2+6,5*2)		54,87000				
		-(1,45*2,0)		-2,90000				
		148+S :						
		2,95*(1,25*2+2,5*2)		22,12500				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		149 :						
		3,65*(1,8*4)		26,28000				
		-1,24*2,17		-2,69080				
		150+S :						
		2,95*(3,75*2+3,5*2)		42,77500				
		-(1,45*2,0+1,95*1,2)		-5,24000				
		D :						
		-2,95*(0,65+0,5)		-3,39250				
		154+S :						
		2,95*(3,25*2+3,975*2)		42,62750				
		-(0,9*2,575)		-2,31750				
		158 :						
		3,65*(1,8*4)		26,28000				
		-1,24*2,17		-2,69080				
		159+S :						
		2,95*(6,5*2+3,35*2-0,25-0,25)		56,64000				
		-(0,9*2,0)		-1,80000				
		163+S :						
		2,95*(5,4*2+2,825*2)		48,52750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,45*2,0)		-2,90000				
		167+S :						
		2,95*(3,45*2+2,825*2)		37,02250				
		168+S :						
		2,95*(6,575*2+0,65*2+8,325*2)		91,74500				
		-(1,45*2,0+1,6*2,95)		-7,62000				
		D :						
		-(2,95*0,9+0,25)		-2,90500				
		D.1.1-07 :						
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		201,203-208, 212, 214, 215, 219-222, 224, 226, 227, 229-231 :						
		202,209,210 :						
		201 - S :						
		3,25*(3,94*2+1,55*2+4,35*2)		63,96000				
		-(6,0*2,4+1,55*2,1)		-17,65500				
		203-208 :						
		0,65*(1,925*2+2,95*2+2,15*2+1,75*2+0,925*2+0,9*2+1,35*4+1,225*2+1,35*2+0,95*4)		23,10750				
		212 :						
		0						
		214-S :						
		3,25*(6,615*2+2,375*2)		58,43500				
		-(2,15*2,4+0,8*2,0*2)		-8,36000				
		d :						
		-3,25*(2,2+0,1)		-7,47500				
		215-s :						
		3,25*(6,615*2+3,325*2)		64,61000				
		-(3,325*1,2+0,8*2,0*2)		-7,19000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		219,220 -S :						
		1,15*(2,3*2+1,49*4+1,2*2)				14,90400		
		221, 222,224 :						
		0,85*(2,25*2+2,825*2+1,15*4)				12,53750		
		226-S :						
		3,25*(4,55*2+5,09*2+1,525*2)				72,57250		
		-(4,55*2,4+0,8*2,0)				-12,52000		
		227-s :						
		3,25*(2,3*2+5,09*2)				48,03500		
		-(0,8*2,0+2,2*2,4)				-6,88000		
		229-S :						
		3,25*(6,54*2+2,3*2)				57,46000		
		-(0,8*2,0+2,3*2,4)				-7,12000		
		230-s :						
		3,25*(6,54*2+2,84*2)				60,97000		
		-(2,24*2,4+0,8*2,0)				-6,97600		
		d :						
		-3,25*(0,45+0,99)				-4,68000		
		231 :						
		2,85*(1,29*2+3,25*2)				25,87800		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		d :						
		-0,6*2,4				-1,44000		
		202-S :						
		3,25*(8,05*2+3,94*2+0,69)				80,17750		
		-(1,45*2,5+0,8*2,0*2+1,4*2,1*2+4,8*2,4)				-24,22500		
		209, 210 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,85*(20,2*2+8,865*2+0,4*21)				189,61050		
		-(6,0*2,4*2+7,2*2,4)				-46,08000		
		DO :						
		-100,0125				-100,01250		
		10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		216, 225, 228 :						
		216 :						
		2,85*(6,615*2+2,375*2)				51,24300		
		-(2,125*2,4+0,9*2,0)				-6,90000		
		225-s :						
		3,25*(1,425*2+2,825*2)				27,62500		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		228-s :						
		3,25*(2,825*2+1,425*2+0,45*2)				30,55000		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		10% omítka, malba :						
		217, 218, 223, 246, 251, 252 :						
		217-s :						
		3,25*(2,2*2+6,615*2)				57,29750		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		218-s :						
		3,25*(3,94*2+8,15*2+0,35*2)				80,86000		
		-(0,6*2,0+0,6*2,0+1,45*2,1+8,3*2,4)				-25,36500		
		d :						
		-3,25*0,85				-2,76250		
		223-S :						
		3,25*(1,8*4)				23,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,24*2,1		-2,60400				
		246-s :						
		3,25*1,8*4		23,40000				
		-1,24*2,1		-2,60400				
		251,252-S :						
		3,25*(4,95*2+2,7*2)		49,72500				
		-1,4*2,1*2		-5,88000				
		nezměřitelné 5% :						
		2903,22125/100*5		145,16106				
274	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	820,91536		0,00	801-3	RTS 20/ I

pod nový obklad :

D.1.1-06 :

109-111 :

SZ :

2,0*(2,25*2+3,35*2+0,15-0,725*2+3,35*2+1,3*2+2,35*2)

47,80000

-0,8*2,0

-1,60000

-0,25*(5,4-0,95)

-1,11250

0,25*0,15

0,03750

112-115 :

SZ :

2,0*(1,1*8+1,55*4+1,275*4)

40,20000

-1,2*1,1*2

-2,64000

-(0,6*2,0*6)

-7,20000

116-117 :

SZ :

2,0*(2,3*4-0,7*2+0,325*2+1,8*2+0,15*2+1,125*2)

29,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*2,0		-1,20000				
		130 :						
		SZ :						
		2,0*(3,65*2+2,0*2)		22,60000				
		-1,2*(1,0+0,3)		-1,56000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		136 :						
		SZ :						
		2,55*(0,45+0,3)		1,91250				
		143 :						
		SZ :						
		2,55*0,45		1,14750				
		157 :						
		SZ :						
		2,55*(1,95*2+2,55)		16,44750				
		-1,05*2,0		-2,10000				
		160, 161 :						
		SZ :						
		2,0*(2,0*2+1,5*2+0,95*4)		21,60000				
		-1,2*0,95		-1,14000				
		-0,6*2,0*3		-3,60000				
		-0,25*0,85		-0,21250				
		0,25*0,15		0,03750				
		D.1.1-07 :						
		203-208 :						
		SZ :						
		-4,47		-4,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0*(2,15*2+2,95*2+1,35*2+1,25*2+0,95*4+1,35*4+0,9*2+0,925*2+1,925*2+1,75*2)		71,20000				
		-(0,6*2,0*8+0,8*2,0*2)		-12,80000				
		209 - 2800mm :						
		210 - 2800mm :						
		SZ :						
		2,8*(1,15+0,4*2+0,25+0,69)		8,09200				
		211 - 2600mm :						
		SZ :						
		2,6*(14,675*2+2,1+20,45*2+2,1*2+1,35*2+1,2*2+1,275)		215,60500				
		-2,6*(2,1+1,35*2+1,2*2+1,275+7,975*2)		-63,50500				
		-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,45*2,1+1,24*2,1+0,6*2,0+0,9*2,0*3+0,8*2,0*3+1,2*2,0*3)		-31,04900				
		212 :						
		SZ :						
		2,8*(0,69+6,615)		20,45400				
		0,85*3,425		2,91125				
		216 :						
		SZ :						
		2,8*(2,375+6,615*2)		43,69400				
		0,85*2,375		2,01875				
		-0,9*2,0		-1,80000				
		214, 215 - 1400mm :						
		SZ :						
		1,4*1,4		1,96000				
		219-224 :						
		SZ :						
		2,0*(2,3*2+1,2*3+0,3+1,34*2+2,0*2-0,5+2,675+0,325+1,15*2+1,3*2)		45,16000				
		-(0,6*2,0*4)		-4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,85*(0,95+2,3)			2,76250			
		-1,2*(1,15+1,2*3+2,3)			-8,46000			
		226, 229,230 :						
		SZ :						
		1,4*(1,2+1,2+2,6)			7,00000			
		231 :						
		SZ :						
		2,0*(3,35*2+1,29*2-0,6)			17,36000			
		-0,9*2,0			-1,80000			
		232-236 :						
		236 :						
		SZ :						
		2,8*(6,475-1,7+3,525+0,4+0,25*2)			25,76000			
		235 :						
		SZ :						
		2,8*(0,4+2,175)			7,21000			
		234 :						
		SZ :						
		2,8*3,525			9,87000			
		-1,2*2,0			-2,40000			
		233 :						
		SZ :						
		2,8*(3,2)			8,96000			
		-1,2*2,0			-2,40000			
		232 :						
		SZ :						
		2,8*(2,94-0,6+2,1+0,4*2)			14,67200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,0*2,2		2,20000				
		-1,2*2,0		-2,40000				
		250 :						
		SZ :						
		2,0*(3,525+0,4+3,25)		14,35000				
		240, 247, 245 - 2700mm :						
		240 :						
		SZ :						
		2,7*(6,05*2+3,0-1,5-1,65)		32,26500				
		-2,0*(1,2+0,525+0,225)		-3,90000				
		-2,0*1,1		-2,20000				
		247 :						
		SZ :						
		2,7*(4,05+0,4)		12,01500				
		245 :						
		SZ :						
		2,7*(0,4+0,4+0,69+3,4+4,09+0,7+3,35+1,65+0,4+1,8+0,69*2+0,4+0,69+0,25+0,69*4)		60,37200				
		0,95*(6,0+4,8+6,0)		15,96000				
		-1,24*2,17		-2,69080				
		248 - 2650mm :						
		SZ :						
		2,65*(1,65+0,55+0,6+0,8+1,4+0,325)		14,11125				
		-(1,4*2,15)		-3,01000				
		241-244 - 2800mm :						
		244 :						
		SZ :						
		1,0*5,85		5,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,8*(2,25+5,7+6,45-0,25*2)		38,92000				
		-1,0*2,05		-2,05000				
		-1,55*2,0		-3,10000				
		241-243 :						
		SZ :						
		2,8*(3,8+6,0+0,8+1,0+1,85+1,55+0,69*3+0,4*4+1,5+1,2+1,4+0,4+2,4+0,375)		72,64600				
		-(1,2*2,1+1,0*2,05)		-4,57000				
		-(1,45*2,15+1,55*2,0)		-6,21750				
		249 :						
		SZ :						
		2,8*(1,85+3,525)		15,05000				
		nezměřitelné 5% :						
		781,8282395/100*5		39,09141				
275	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	710,89752		0,00	801-3	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 622311834RV1 :						
		100,7013		100,70130				
		výměra - viz položka 978059631R00 :						
		-241,41862		-241,41862				
		výměra - viz položka 622311134RV1 :						
		779,75468		779,75468				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 622904112R00 :						
		F3 :						
		57,76125*1,05		60,64931				
		F4 :						
		10,677*1,05		11,21085				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ
O:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
276	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % výměra - viz položka 622481211RT2 : 123,033	m2	123,03300		0,00	801-3	RTS 20/ I
				123,03300				
277	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	862,01655		0,00	801-3	RTS 20/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

D.1.1-03 :

240-242 :

$$2,1 \cdot (3,4 + 0,69 \cdot 4 + 0,4 + 4,09 + 6,45 - 3,1 + 0,25 + 0,69 \cdot 5 + 0,4 \cdot 2 + 0,4 \cdot 3)$$

41.37000

$$0,95 \cdot (5,6 \cdot 3 + 0,95 - 1,95)$$

15,01000

239 :

$$2, 1^*(3, 1^*2+3, 35)$$

20,05500

$$-0,9 \cdot 2,0$$

-1,80000

203-208 :

$$2,1 \cdot (2,15^2 + 0,95^4 + 1,2^2 + 1,35^2 + 2,95^2 + 1,925^2 + 1,75^2 + 0,9^2 + 0,925^2 + 1,35^4)$$

74,55000

$$-(0,6 \cdot 2,0 \cdot 8 + 0,8 \cdot 2,0 \cdot 2)$$

-12,80000

213 :

$$2, 1^*(4, 4^*2+3, 0)$$

24,78000

$$-(1, 2^*2, 45 + 1, 2^*1, 2)$$

-4,38000

212 :

$$2,1 \cdot (0,69 \cdot 2 + 0,45 + 6,615)$$

17,73450

$$0,85 \cdot (4,65 - 0,45)$$

3,57000

214, 215 :

$$2,1^*(2,0+0,35+0,6)$$

6,19500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		236-238, 211 :						
		2,65*(3,95+5,85+0,525+0,8+1,4+0,85+1,4+1,0+0,45+0,525*2+1,4+1,2+1,5+0,4*7)				64,06375		
		2,65*(4,8*2+3,825+2,1*2+2,1)				52,27125		
		2,65*(2,25+0,55+14,675*2+3,25)				93,81000		
		232,233,234 :						
		2,65*(0,42+0,25*2+2,425+0,15+3,525+3,2+2,94+5,85+0,8+1,05+1,85+1,55+1,49+0,69*2+0,4*13)				85,67450		
		1,0*20,125				20,12500		
		2,1*(2,35+1,7+0,7+1,5+0,7+0,85+4,65*4+0,25*2-0,45*2)				54,60000		
		-(1,1*2,0*2+1,385*2,17+0,6*2,0+0,9*2,0*2+0,8*2,0*3)				-17,00545		
		-(1,2*2,1+1,1*2,1+1,45*2,0+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2+1,45*2,0+0,9*2,0+1,1*2,0+1,4*2,15*2)				-27,45000		
		226, 229, 230 :						
		1,5*2,1*3				9,45000		
		231 :						
		2,1*(1,29*2+3,25*2)				19,06800		
		219-222 :						
		2,1*(1,49*2+1,4*2+2,3*3+2,1*1,5+2,825*2+1,25*6)				60,85800		
		-(0,6*2,0*7)				-8,40000		
		D.1.1-02 :						
		vč. předstěn chladících boxů :						
		108-119 :						
		2,1*(3,35*2+1,325*2+2,25+0,25)				24,88500		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		1,75*(4,75-0,25)				7,87500		
		2,1*(1,15*4+1,1*2)				14,28000		
		2,1*(1,1*8+1,55*4+1,425*4)				43,47000		
		-0,6*2,0*6				-7,20000		
		2,1*(0,25*2+2,3+1,6+1,8*2+1,125*2+0,15*2+1,6+1,15*2+1,0)				32,44500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*2,0		-1,20000				
		167 :						
		2,1*1,325		2,78250				
		160, 161 :						
		2,1*(3,5*2+0,95*3)		20,68500				
		-2,0*0,6*3		-3,60000				
		1,75*0,95		1,66250				
		138 :						
		2,1*2,925		6,14250				
		129-133 :						
		2,1*(3,65*2+4,82+3,8*2+3,3*2+2,4*4+1,6*2+2,05*2)		90,76200				
		-(1,0*1,93*3)		-5,79000				
		130 :						
		2,1*(2,4*2+0,1+1,15*2+2,0*2)		23,52000				
		-2,0*0,8		-1,60000				
		136-145 :						
		2,1*(3,8+3,5+3,0)		21,63000				
		-0,8*1,9		-1,52000				
		155 :						
		2,1*(0,525+0,3+0,15+0,15)		2,36250				
		0,75*0,9		0,67500				
278	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	241,41862		0,00	801-3	RTS 20/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		D.1.1-13 :						
		2,95*(4,4+5,0+5,5*4)		92,63000				
		-(4,5*1,2+1,1*2,95*2+0,9*1,2*2+5,4*1,2+1,2*1,2*2+1,8*2,95+3,0*1,2+1,75*2,95)		-37,48250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,1*5,4*8		90,72000				
		-(1,2*(0,9+5,4+5,4+1,8+1,8+5,4+0,9))		-25,92000				
		2,95*(4,5+5,5+5,5+3,5)		56,05000				
		-(1,2*(4,5+2,1)+2,95*1,8)		-13,23000				
		2,95*(4,5*2+5,4*2)		58,41000				
		-(1,2*(4,5+0,9+1,2+5,4+4,5)+1,75*2,95)		-24,96250				
		2,95*(1,425*2+2,4*2+2,5*2)		37,31750				
		-(0,9*1,9+1,0*1,9)		-3,61000				
		nezměřitelné 5% :						
		229,9225/100*5		11,49613				
279	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	35,85700		0,00	800-711	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		001, 005 :						
		1,15*(3,3+3,2)		7,47500				
		D.1.1-05 :						
		D.1.1-05 :						
		(4,6)*0,8*1,15		4,23200				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2		19,68800				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8		4,46200				
280	711140201R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva	m2	34,70700		0,00	800-711	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		F5 :						
		0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15		34,70700				
281	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	9,00000		0,00	800-721	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez výtokových armatur, D.1.1-03 : DŘ : 4 D.1.1-02 : 5		4,00000 5,00000				
282	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	100,01250		0,00	800-766	RTS 20/ I
		D.1.1-03 : DO : 2,1*(0,69+3,25+0,69*2+0,4+3,94+2,05+0,4+1,0+4,6) -2,0*(0,8*2,0+1,45*2,0*2) 2,1*(8,865+1,4+0,5+0,4*26+18,55) -(1,2*2,4+1,45*2,0)		37,19100 -14,80000 83,40150 -5,78000				
283	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	100,01250		0,00	800-766	RTS 20/ I
		D.1.1-03 : DO : 2,1*(0,69+3,25+0,69*2+0,4+3,94+2,05+0,4+1,0+4,6) -2,0*(0,8*2,0+1,45*2,0*2) 2,1*(8,865+1,4+0,5+0,4*26+18,55) -(1,2*2,4+1,45*2,0)		37,19100 -14,80000 83,40150 -5,78000				
284	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	15,00000		0,00	800-766	RTS 20/ I
		D.1.1-03 : 7 D.1.1-02 :		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8		8,00000				
285	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	319,40000		0,00	800-775	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						
		OS :						
		31,9+175,5+32,2+22,0+24,8+15,2+17,8		319,40000				
286	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	85,00000		0,00	800-775	RTS 20/ I
		D.1.1-03 :						
		OS :						
		15,4+11,5		26,90000				
		D.1.1-02 :						
		OS :						
		11,9+17,3		29,20000				
		D.1.1-07 :						
		217 :						
		14,5		14,50000				
		D.1.1-06 :						
		123 :						
		14,4		14,40000				
287	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	6,00000		0,00	800-775	RTS 20/ I
		D.1.1-02 :						
		koberec 104 :						
		2,0		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PVC 124 : 4,0		4,00000				
288	712171808R00	Demontáž povlakové krytiny střech PVC vč. podkladní geotextilie - odvoz a likvidace	m	1 298,07450		0,00		Vlastní
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : S1 : vrchy atik : 0,49*(49,5*2+24,9*2) vnitřní strany atik : 0,6*(48,9*2+24,9*2+7,2*2+4,8*2+7,775*2) čistá plocha střechy : (48,9*24,9-4,8*7,775-7,2*19,2)*1,05		72,91200 1 094,15250				
289	764430860R00	Demontáž oplechování zdí, rš nad 600 mm	m	171,12000		0,00		Vlastní
		S1 : vrchy atik : (49,5*2+24,9*2)*1,15		171,12000				
290	96_E2_1.69	DMT stávajících výtahů, odvoz a likvidace	ks	4,00000		0,00		Vlastní
		4		4,00000				
291	9613231110R00	Bourání žlabu, vč. vpustí	m	18,60000		0,00		Vlastní
		včetně betonového lože D.1.1-03 : (5,6*2+3,0+2,2*2)		18,60000				
292	9629906	Bourání zdiva - dorovnání rozměrů, nezměřitelné tvary	m3	5,15169		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-04 :						
		obezdívky tlumičů :						
		1,25		1,25000				
		D.1.1-03 :						
		0,5		0,50000				
		0,3*(1,47*2,17-1,25*2,1)*1,15*4		0,77956				
		D.1.1-02 :						
		0,3*(1,47*2,17-1,25*2,1)*1,15*4		0,77956				
		0,5		0,50000				
		0,2*2,1*0,15		0,06300				
		D.1.1-05 :						
		0,3*(1,47*2,17-1,25*2,1)*1,15*4		0,77956				
		0,5		0,50000				
293	963012510R99	Rozebrání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm, očištění, uskladnění pro následné použití	m2	50,38000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 :						
		22,9*2,2		50,38000				
294	964042555R00	Odsekání obkladů schodišťových stupňů	m	49,20000		0,00		Vlastní
		D.1.1-05-07 :						
		201, 101 :						
		(22+19)*1,2		49,20000				
295	965_001_01	DMT slezu do kuchyně, odvoz a likvidace	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-04 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
296	965_07.1	Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	27,65200		0,00		Vlastní
		D.1.1-03 :						
		1,2*1,2+2,4*1,2+1,3*1,2		5,88000				
		D.1.1-01 :						
		1,0*2,0+1,45*2,0		4,90000				
		1,0*1,9*3+0,8*1,9+1,0*1,9+1,08*1,9+1,0*1,9*3		16,87200				
297	965_07.2	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	325,57000		0,00		Vlastní
		D.1.1-04 :						
		5,4*1,2*6		38,88000				
		D.1.1-03 :						
		6,0*2,4+33,6*2,25+24,0*2,4+10,8*2,4		173,52000				
		D.1.1-01 :						
		4,5*2,1+5,4*2,1+0,9*1,2+1,2*1,2+1,95*2,95+4,5*1,2		34,46250				
		0,9*1,2+5,4*1,2+5,4*1,2+1,8*1,2+1,8*1,2+5,4*1,2+0,9*1,2		25,92000				
		5,4*1,2+1,45*2,0+2,1*1,2+1,65*2,95+3,0*1,2+1,2*1,2*2+1,8*2,95+5,4*1,2		35,03750				
		1,0*1,9+0,9*1,2+1,1*2,95+1,1*2,95+0,9*1,2+4,5*1,2+0,9*2,0		17,75000				
298	965_A	DMT akustického obkladu vč. podkladního roštu, odvoz a likvidace	m2	138,89250		0,00		Vlastní
		D.1.1-02 :						
		2,95*(6,575*2+9,45*2+0,35*2)		96,61250				
		-(2,95*5,6+1,45*2,0)		-19,42000				
		strop :						
		61,7		61,70000				
299	965_D.1.4-01	DMT kruhové žaluziové mřížky + ventilátoru, odvoz a likvidace	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
300	965_D.1.5-04	Úprava stávajících sloupků, kompletně dle PD SKŘ	ks	10,00000		0,00		Vlastní
		D.1.2-4 :		6,00000				
		6		6,00000				
		D.1.2-5 :		4,00000				
		4		4,00000				
301	965_G	DMT dřevěné garnýže, odvoz a likvidace	bm	25,12500		0,00		Vlastní
		D.1.1-03 :		25,125				
		25,125		25,12500				
302	965_M	DMT mříží, odvoz a likvidace	m2	77,80250		0,00		Vlastní
		D.1.1-02 :		4,5*1,2+0,9*1,2+1,1*2,95+1,1*2,95+0,9*1,2+5,4*1,2+1,2*2+1,8*2,95+1,75*2,95+3,0*1,2				
		4,5*1,2+0,9*1,2+1,1*2,95+1,1*2,95+0,9*1,2+5,4*1,2+1,2*2+1,8*2,95+1,75*2,95+3,0*1,2		37,48250				
		0,9*1,2+5,4*1,2+1,8*1,2+1,8*1,2+5,4*1,2+5,4*1,2+0,9*1,2+1,2*1,2+0,9*1,2+5,4*1,2+4,5*1,2		40,32000				
303	965_OP	DMT + ZM dřevěného parapetu, uskladnění po dobu výstavby	bm	37,20000		0,00		Vlastní
		D.1.1-03 :		37,2				
		37,2		37,20000				
304	965_PV	DMT podlahové vpusti, odvoz a likvidace	ks	9,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-03 :		4,00000				
		4		4,00000				
		D.1.1-02 :		5,00000				
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
305	965_RD	DMT ventilátoru DN 500, odvoz a likvidace	ks	6,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-02 : 2+4		6,00000				
306	965_V	DMT větráku chladících boxů vč. oboustranné mřížky cca 600/600, odvoz a likvidace	ks	13,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-02 : 13		13,00000				
307	965_Ž	DMT žaluzií, odvoz a likvidace	m2	180,18500		0,00		Vlastní
		D.1.1-03 : 6,0*2,4+(33,6-10,2)*2,25+2,4*24,0		124,65000				
		D.1.1-02 : 1,2*(2,75+5,4+1,8+1,8+5,4)		20,58000				
		1,2*3,0+1,75*2,9+1,2*5,4+4,5*1,2+4,5*1,2+5,4*1,2+0,9*1,2+1,2*1,2		34,95500				
308	965048150RAY	Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev	m2	1 897,31800		0,00		Vlastní
		D.1.1-03 : OS : 23,1+6,4+1,4+1,2+3,3+1,3+1,3+15,5+3,1+1,7+3,2+2,6+3,4+4,2+4,0+4,2		79,90000				
		CS : 73,5+31,2+13,4+13,9+15,3+28,6+15,3+177,0+71,8+36,4+7,1+145,6+11,9+26,6		667,60000				
		OS : 31,9+175,5+32,2+22,0+24,8+15,2+17,8		319,40000				
		OS : 15,4+11,5		26,90000				
		D.1.1-02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OS :						
		11,9+17,3				29,20000		
		CS - B :						
		(61,7+21,9+63,5+13,3+13,9)				174,30000		
		D.1.1-02 :						
		OS :						
		22,8+7,0+12,3+1,9+1,6+1,9+1,6+5,2+3,9+9,5+7,2+13,6+2,0+1,4+15,7+12,2				119,80000		
		CS :						
		11,6+4,9+76,6+1,4+1,4+1,4+19,5+12,5+6,5+27,0+11,8+29,3+75,0+10,6+22,4				311,90000		
		CS 250mm :						
		17,7+10,4+2,5+3,5+10,7+12,5+5,1+5,2+11,7+9,1+8,2				96,60000		
		D.1.1-07 :						
		217 :						
		14,5				14,50000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B3 :						
		9,7				9,70000		
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B2, B2a - epoxid :						
		61,5				61,50000		
		D.1.1-05 :						
		B2 :						
		-(4,6)*0,8*1,15				-4,23200		
		-(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2				-19,68800		
		-(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8				-4,46200		
		D.1.1-06 :						
		123 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,4		14,40000				
309	965081813SX1	Bourání keramického soklu odměřeno kreslícím programem : D.1.1-03 : 58,6 D.1.1-02 : 85,6	bm	144,20000		0,00		Vlastní
				58,60000				
				85,60000				
310	967042712R44	Odsekání zdiva plošné - izolační přízdívky D.1.1-06 : F5 : 0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15	m2	34,70700		0,00		Vlastní
				34,70700				
311	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů D.1.1-03 : FEAL : 73,5+13,9+15,3+28,6+4,9+71,8+36,4 svíslá plocha světlíku : 0,9*(4,9*2+15,54*2) SDK opláštění : (2,2*3,5+1,2*0,7+8,2*2,1+2,3*1,8) odskoky : (3,25-2,65)*(10,6+4,4+2,4)*1,15 D.1.1-01 : FEAL : 4,9+76,6+29,3+75,0	m2	513,06050		0,00		Vlastní
				244,40000				
				36,79200				
				29,90000				
				12,00600				
				185,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odskoky :						
		0,3*2,1*2		1,26000				
		0,45*(2,1+4,35)		2,90250				
312	970031350R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 350 mm	m	0,80000		0,00		Vlastní
		D.1.1-04 :						
		0,3		0,30000				
		D.1.1-03 :						
		pro VZT DN 350mm :						
		0,15*2		0,30000				
		0,1*2		0,20000				
313	970051325R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 325 mm	m	0,25000		0,00		Vlastní
		D.1.2-2 :						
		0,25		0,25000				
314	970051350R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm	m	0,15000		0,00		Vlastní
		D.1.1-03 :						
		pro VZT DN 350mm :						
		0,15		0,15000				
315	970056325R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 325 mm	m	0,25000		0,00		Vlastní
		D.1.2-2 :						
		0,25		0,25000				
316	970231450R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 450 mm	m	4,60000		0,00		Vlastní
		D.1.1-05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,6*2+0,8)*2*1,15		4,60000				
317	971052530R00	Vybourání otvorů zdi panelové pl. 1 m2, tl. 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). včetně zarovnání otvoru : D.1.1-07 : 0,3*(0,6*0,55)*2*1,15	m3	0,22770		0,00		Vlastní
				0,22770				
318	981332111d00	Demontáž ocelových konstrukcí odhad : D.1.1-03 : (4,8*11+4,65*3)*20/1000	t	1,33500		0,00		Vlastní
				1,33500				
319	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	100,00000		0,00		Vlastní
320	999011221R00	M + DMT podpěr stropu Včetně: - jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně, - vysekání kapes pro vzpěry. D.1.1-05 : kompletně dle poznámky 10 : (2,3*4+2,8*8+2,8*2*1,31*4)*1,15	m	70,08560		0,00		Vlastní
				70,08560				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
321	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	832,12241		0,00	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,9,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, : 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, : 88,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120, : 121,122,123,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148, : 149,150,151,152,153,154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,171,172,173,174,175,176,177,178, : 179,180,181,183,184,185,186,187,188,190,193,194,197,198,199,219,220,221,222,223,234,238,248,249,250, : 251,258,259,260,261,262,263,264,267,293,310,315,317,320, : Součet: : 832,12241						
				832,12241				
Díl: 994		Požární ochrana				0,00		
322	994-21A	D + M hasicí přístroj s hasící schopností dle PBR, 21A	ks	12,00000		0,00		Vlastní
323	994-CO2	D + M hasicí přístroj s hasící schopností dle PBR, CO2	ks	2,00000		0,00		Vlastní
324	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBR	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
325	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	34,70700		0,00	800-711	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : F5 : 0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15						
				34,70700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
326	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	44,74000		0,00	800-711	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						
		dno :						
		B1 :						
		3,2+1,4+1,2+3,3		9,10000				
		stěny do -3,0 :						
		1,2*(1,8*4+4,95*2+2,7*2+1,8*4)		35,64000				
327	711212002R02	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 2x, kompletní řešení dle PD	m2	261,27342		0,00		Vlastní
		dvouvrstvá						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 - KD :						
		17,8		17,80000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K8 - KD :						
		76,8*1,15		88,32000				
		za obkladem - cca 10% plochy :						
		výměra - viz položka 781415015RU2 :						
		1461,8471975/100*10		146,18472				
		výměra - viz položka 781415016RU1 :						
		44,687/100*10		4,46870				
		D.1.1-06 :						
		101 :						
		4,5		4,50000				
328	711212002R03	Stěrka chemicky odolnou těsnicí hmotou - 2x, kompletní řešení dle PD	m2	621,50000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dvouvrstvá podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K3a - KD : 9,1*1,25 K3 - KD : 488,1*1,25		11,37500 610,12500				
329	711140014RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	750,83500		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K3 - KD : 488,1*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K6 - KD : 164,8*1,15		561,31500 189,52000				
330	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	10,85025		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : (22,9+1,9*2)*0,3*1,15 0,15*1,9*5*1,15		9,21150 1,63875				
331	711140024RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	28,38200		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		D.1.1-05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,6)*0,8*1,15		4,23200				
		(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2		19,68800				
		(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8		4,46200				
332	711150016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	113,41099		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 622904112R00 :						
		F3 :						
		57,76125*1,15		66,42544				
		F4 :						
		10,677*1,15		12,27855				
		D.1.1-06 :						
		F5 :						
		0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15		34,70700				
333	28323135R	fólie izolační zemní drenážní, ochranná; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; HDPE	m2	39,91305		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						
		F5 :						
		0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15*1,15		39,91305				
334	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%			0,00	800-711	RTS 20/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
335	712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	1 298,07450		0,00	800-711	RTS 20/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Oplechování atiky a řešení prostupů ve střešním plášti je součástí systémového řešení střešního pláště :</p> <p>PVC folie s požární odolností, mechanicky kotvená k podkladu, :</p> <p>počet kotev nutno provést v souladu s příslušnou normou :</p> <p>a technologickými předpisy :</p> <p>D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :</p> <p>S1 :</p> <p>vrchy atik :</p> <p>0,49*(49,5*2+24,9*2) 72,91200</p> <p>vnitřní strany atik :</p> <p>0,6*(48,9*2+24,9*2+7,2+19,2*2+4,8*2+7,775*2) 131,01000</p> <p>čistá plocha střechy :</p> <p>(48,9*24,9-4,8*7,775-7,2*19,2)*1,05 1 094,15250</p>						
336	712373121R00	<p>Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,</p> <p>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.</p> <p>D.1.1-07 :</p> <p>S4 :</p> <p>18,0 18,00000</p>	m2	18,00000		0,00	800-711	RTS 20/ I
337	712391171R00	<p>Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie</p> <p>Oplechování atiky a řešení prostupů ve střešním plášti je součástí systémového řešení střešního pláště :</p> <p>PVC folie s požární odolností, mechanicky kotvená k podkladu, :</p> <p>počet kotev nutno provést v souladu s příslušnou normou :</p> <p>a technologickými předpisy :</p> <p>D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :</p>	m2	1 316,07450		0,00	800-711	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1 :						
		vrchy atik :						
		0,49*(49,5*2+24,9*2)		72,91200				
		vnitřní strany atik :						
		0,6*(48,9*2+24,9*2+7,2+19,2*2+4,8*2+7,775*2)		131,01000				
		čistá plocha střechy :						
		(48,9*24,9-4,8*7,775-7,2*19,2)*1,05		1 094,15250				
		D.1.1-07 :						
		S4 :						
		18,0		18,00000				
338	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	27,37350		0,00	800-711	RTS 20/ I
		vč. hraničních řezů :						
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		S2 :						
		(2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05*1,5		27,37350				
339	712/01_KB_S2	Dem + ZM střešního pláště plochy do 0,5m2, kompletně dle skladby S2	ks	18,00000		0,00		Vlastní
		PVC folie s požární odolností, mechanicky kotvená k podkladu, :						
		počet kotev nutno provést v souladu s příslušnou normou :						
		a technologickými předpisy :						
		Netkaná textilie 300g/m2 , PES nebo PP, s přesahem 200 mm :						
		Tepelná izolace - desky polystyrén EPS 100 S (2x 100mm) :						
		desky jsou kladeny s vystřídáním :						
		Doplnění stávající parozábrany - hydroizolační asfaltový SBS :						
		modifikovaný pás tl. 4 mm s vložkou z polyesterové rohože :						
		a s minerálním posypem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Tepelná izolace - desky polystyrén EPS 100 S :</p> <p>Spádová vrstva perlitbeton -PTB 300 :</p> <p>D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :</p> <p>18</p>		18,00000				
340	712/01_KB_S3	<p>Dem + ZM střešního pláště plochy do 0,5m2, kompletně dle skladby S3</p> <p>PVC folie s požární odolností, mechanicky kotvená k podkladu, :</p> <p>počet kotev nutno provést v souladu s příslušnou normou :</p> <p>a technologickými předpisy :</p> <p>Netkaná textilie 300g/m2 , PES nebo PP, s přesahem 200 mm :</p> <p>Tepelná izolace - desky polystyrén EPS 100 S (2x 50mm) :</p> <p>desky jsou kladeny s vystřídáním :</p> <p>Doplnění stávající parozábrany - hydroizolační asfaltový SBS :</p> <p>modifikovaný pás tl. 4 mm s vložkou z polyesterové rohože :</p> <p>a s minerálním posypem :</p> <p>Spádová vrstva perlitbeton -PTB 300 :</p> <p>D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :</p> <p>9</p>	ks	9,00000		0,00		Vlastní
341	712371801RN0	<p>Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC natavením</p> <p>D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :</p> <p>(1,0*(1,35+1,25+1,0+3,0+1,0+6,475+1,0+4,175+0,35+2,6+1,4+2,7+1,8+3,7+1,7+5,4))*1,15</p> <p>1,0*(1,0+6,65)*1,15</p> <p>2,25*2,0*1,15</p> <p>0,8*(4,0+1,3+1,6)*1,15</p> <p>1,0*(12,0+4,2+2,7)*1,15</p> <p>0,7*1,4*2*1,15</p>	m2	183,52275		0,00		Vlastní
				44,73500				
				8,79750				
				5,17500				
				6,34800				
				21,73500				
				2,25400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,0*6,6+0,95*2,8+1,0*33,075)*1,15		56,27525				
		1,0*(3,1+0,2+3,1)*1,15		7,36000				
		1,2*0,6*1,15		0,82800				
		1,25*0,25*40*1,15		14,37500				
		2,6*0,3*10*1,15		8,97000				
		2,9*0,2*10*1,15		6,67000				

342	712330010RAC	Povlaková krytina střech sklonu do 10° do asfaltu 1 x lak asfaltový penetrační, 2 x nátěr asfaltový, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, vložka polyesterové rouno, tl. 5 mm, 1 x nátěr asfaltový pomocný za horka	m2	18,24900		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
-----	--------------	---	----	----------	--	------	--------	-----------

nátěr penetrační, nátěr asfaltový za horka, nátěr asfaltový pomocný, povlaková krytina střech plochých sklonu do 10° do horkého asfaltu.

D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :

S2 :

(2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05

18,24900

343	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	1 724,53684		0,00	SPCM	RTS 20/ I
-----	------------	---	----	-------------	--	------	------	-----------

D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :

S1 :

vrchy atik :

0,49*(49,5*2+24,9*2)*1,15

83,84880

vnitřní strany atik :

0,6*(48,9*2+24,9*2+7,2+19,2*2+4,8*2+7,775*2)*1,15

150,66150

čistá plocha střechy :

(48,9*24,9-4,8*7,775-7,2*19,2)*1,05*1,15

1 258,27538

výměra - viz položka 712371801RN0 :

183,52275*1,15

211,05116

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-07 :						
		S4 :						
		18,0*1,15		20,70000				
344	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	1 513,48567		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		S1 :						
		vrchy atik :						
		0,49*(49,5*2+24,9*2)*1,15		83,84880				
		vnitřní strany atik :						
		0,6*(48,9*2+24,9*2+7,2+19,2*2+4,8*2+7,775*2)*1,15		150,66150				
		čistá plocha střechy :						
		(48,9*24,9-4,8*7,775-7,2*19,2)*1,05*1,15		1 258,27538				
		D.1.1-07 :						
		S4 :						
		18,0*1,15		20,70000				
345	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			0,00	800-711	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
346	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	100,60000		0,00	800-713	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		85,0		85,00000				
		15,6		15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
347	713101113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	27,37350		0,00	800-713	RTS 20/ I
		vč. hraničních řezů : D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : S2 : (2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05*1,5		27,37350				
348	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 076,90000		0,00	800-713	RTS 20/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K3 - KD : 488,1 K3a - KD : 9,1 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K4 - KD : 355,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K5 - KD : 45,3 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K6 - KD : 164,8 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 _ PVC : 14,0		488,10000 9,10000 355,60000 45,30000 164,80000 14,00000				
349	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	34,70700		0,00	800-713	RTS 20/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-06 :						
		F5 :						
		0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15		34,70700				
350	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	54,74700		0,00	800-713	RTS 20/ I
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		S2 :						
		(2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05*3		54,74700				
351	713151113R00	Montáž tepelné izolace střech perlitobetonem tloušťky přes 100 mm	m2	18,24900		0,00	800-713	RTS 20/ I
		při sklonu střechy do 6°						
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		S2 :						
		(2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05		18,24900				
352	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1 076,90000		0,00	800-713	RTS 20/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K3 - KD :						
		488,1		488,10000				
		K3a - KD :						
		9,1		9,10000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K4 - KD :						
		355,6		355,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K5 - KD :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		45,3 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K6 - KD : 164,8 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 _ PVC : 14,0		45,30000				
353	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	425,60000		0,00	800-713	RTS 20/ I
		odměřeno kreslicím programem : 425,6		425,60000				
354	713111114R00	Izolace tepelné stropů kladené do konstrukce	m2	31,28000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 : F8 : (13,3+13,9)*1,15		31,28000				
355	713111125K0	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením a kotvením, vč. dodávky kotev 8ks/m2	m2	35,16875		0,00		Vlastní
		D.1.1-14 : F1 : podhled : 0,4*(1,8)		0,72000				
		D.1.1-15 : F1 : podhled : 1,625*1,95		3,16875				
		D.1.1-09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F8 :						
		(13,3+13,9)*1,15		31,28000				
356	713191221XX	Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu	m2	55,69105		0,00		Vlastní
		D.1.1-07 :						
		0,1*2*1,15*(3,5+0,45+0,6*2)		1,18450				
		0,1*2*1,15*(1,6*2+2,3)		1,26500				
		0,1*2*1,15*(0,6+0,5)		0,25300				
		D.1.1-06 :						
		0,1*2*1,15*(0,2+0,1+0,2+0,7)*1,15		0,31740				
		D.1.1-06 :						
		0,15*2*1,15*(5,6+17,725+3,975*2+3,875*2+0,25-0,45+2,925+2,925+0,65+0,95+0,35+0,65+2,925*2+0,35+0,75*2+2,9+2,6)		20,86388				
		D.1.1-07 :						
		0,15*2*1,15*(4,85+3,525)		2,88938				
		0,15*2*1,15*(2,3+2,7+4,35)		3,22575				
		0,15*2*1,15*(0,8+1,4+0,325+2,175+0,15)		1,67325				
		0,15*2*1,15*(1,5+3,0+0,15*3+0,175+0,3+1,1+0,75+1,65+1,5)		3,59663				
		0,15*2*1,15*(3,825+0,2+0,45+1,35+0,8*2+3,425+6,615-0,66)		5,79773				
		0,15*2*1,15*(7,975+6,3-0,4+3,525*2+6,475+4,065+2,175)		11,60580				
		0,15*1,15*(0,8+1,75+4,65-0,4)		1,17300				
		0,15*2*1,15*(0,25+3,75)		1,38000				
		0,15*2*1,15*(0,55+0,45+0,35)		0,46575				
357	28375601R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,440 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	14,28000		0,00	SPCM	RTS 20/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P2 _ PVC : 14,0*1,02			14,28000			
358	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	5,58419		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		vč. hraničních řezů : D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : S2 : (2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05*0,1*3*1,02		5,58419				
359	28375769.AR	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	21,68316		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K3 - KD : 488,1*0,02*1,02 K3a - KD : 9,1*0,02*1,02 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K4 - KD : 355,6*0,02*1,02 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K5 - KD : 45,3*0,02*1,02 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K6 - KD : 164,8*0,02*1,02		9,95724 0,18564 7,25424 0,92412 3,36192				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
360	283759205R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,630 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	31,90560		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-09 : F8 : (13,3+13,9)*1,15*1,02		31,90560				
361	283759210R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	3,96652		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-14 : F1 : podhled : 0,4*(1,8)*1,02		0,73440				
		D.1.1-15 : F1 : podhled : 1,625*1,95*1,02		3,23213				
362	28376117R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch ražený; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	35,40114		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-06 : F5 : 0,6*(6,2+25,5-1,95+2,25+1,8+13,05+3,45)*1,15*1,02		35,40114				
363	58172220R	perlit expandovaný frakce 0,0 až 1,0 mm; sypná hmotnost 75 kg/m3 + 15 kg; balení 125 l	m3	5,58419		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		vč. hraničních řezů : D.1.1-08, D.1.1-10, 12 : S2 : (2,2*2,5+1,3*2,0+1,7*3,4+2,5*1,4)*1,05*1,02*0,3		5,58419				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
364	63151371.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	102,61200		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		85,0*1,02			86,70000			
		15,6*1,02			15,91200			
365	63151374.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	31,90560		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		F8 :						
		(13,3+13,9)*1,15*1,02			31,90560			
366	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-713	RTS 20/ I
Díl: 714 Izolace akustické a protitřesové 0,00								
367	71411-F10	Montáž a dodávka akust. obkladů stěn, kompletně dle skladby F10	m2	173,89500		0,00		Vlastní

Akustický obklad stěn míst. 303 - strojovny VZT:

- kaširovaná minerální difuzně otevřená izolace z minerální vlny na bázi skla tl. 50 mm. Kašírování z netkané černé sklotextilie. Deska je v celém průřezu hydrofobizována.

- střední činitel zvukové pohltivosti (?stř = 0,8).

- záklop z pozinkovaného válcovaného tahokovu - oka 16/8 mm na nosné svislé profily C např pro SDK (pozink).

D.1.1-06 :

2,95*(12,9*2+6,575*2+0,65*6+0,35*2)

128,47250

-1,8*2,0

-3,60000

2,95*(6,575*2+2,4*2)

52,95250

-(0,9*2,0+1,775*1,2)

-3,93000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
368	714472101R00	Antivibrační podložka pod základy strojů a technologických zařízení tl 25mm	m2	1,15000		0,00		Vlastní
		D.1.1-06 : 1,0*1,15		1,15000				
369	998714203R00	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-714	RTS 20/ I
Díl: 751 Ocelové konstrukce 0,00								
370	767_01_OK	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	2 474,00000		0,00		Vlastní
		D.1.2-2 : 468,0		468,00000				
		D.1.2-3 : strop +7,885 : 1151		1 151,00000				
		strop +7,885 : 855		855,00000				
371	767_01_PZ	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárové zinkování	kg	5 242,00000		0,00		Vlastní
		D.1.2-4 : 3414		3 414,00000				
		D.1.2-5 : 1248		1 248,00000				
		D.1.2-6 : 580		580,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
372	767_01a	D + M OK prvky nosných kčí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd...	kg	7 716,00000		0,00		Vlastní
		D.1.2-2 :						
		468,0		468,00000				
		D.1.2-3 :						
		strop +7,885 :						
		1151		1 151,00000				
		strop +7,885 :						
		855		855,00000				
		D.1.2-6 :						
		580		580,00000				
		D.1.2-4 :						
		3414		3 414,00000				
		D.1.2-5 :						
		1248		1 248,00000				
373	767_01as	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce do 10kg	kg	3,12900		0,00		Vlastní
		D.1.1-07 :						
		2,98*1,05		3,12900				
374	767_NP	D + M napínáků DN 20	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		D.1.2-6 :						
		2		2,00000				
375	767_PR	D + M pororoštu SP 330-34/38-3 vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	m2	45,67400		0,00		Vlastní
		D.1.2-4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1 :						
		1,5*2,35*4		14,10000				
		P2 :						
		1,5*2,55*4		15,30000				
		P3 :						
		1,7*2,35		3,99500				
		P4 :						
		1,7*2,55		4,33500				
		P5 :						
		0,8*0,27*5		1,08000				
		D.1.2-5 :						
		P1 :						
		1,5*1,0*4		6,00000				
		P2 :						
		0,8*0,27*4		0,86400				
376	767_TP_40/183/07	D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	m2	115,00000		0,00		Vlastní
		D.1.2-3 :						
		115,0		115,00000				
377	767_TP_40/183/08	D + M trapezového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	m2	40,00000		0,00		Vlastní
		D.1.2-2 :						
		40,0		40,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
378	762441112RT4	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	74,40000		0,00	800-762	RTS 20/ I
		S1 : vrchy atik : vč. podkladních špalíků : (49,5*2+24,9*2)*0,5		74,40000				
379	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	18,80000		0,00	800-762	RTS 20/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. D.1.2-6 : 2,35*8		18,80000				
380	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	0,15566		0,00	800-762	RTS 20/ I
		D.1.2-6 : 2,35*8*0,06*0,12*1,15		0,15566				
381	763611232R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	18,00000		0,00	800-763	RTS 20/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu D.1.1-07 : S4 : 18,0		18,00000				
382	763615232RXX	M.obložení podhledů, desky nad tl.18mm,P+D,šroubov, na kovové, pozinkované konstrukci (vč. dodávky kce)	m2	49,28000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 : F8 : (13,3+13,9)*1,15		31,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-07 :						
		S4 :						
		18,0		18,00000				
383	59590783R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 24,0 mm; povrch. úprava základní nátěr; dvouvrstvý; oboustranný	m2	20,70000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-07 :						
		S4 :						
		18,0*1,15		20,70000				
384	60596002R	hranol	m3	0,15566		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.2-6 :						
		2,35*8*0,06*0,12*1,15		0,15566				
385	60726123R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	56,67200		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		F8 :						
		(13,3+13,9)*1,15*1,15		35,97200				
		D.1.1-07 :						
		S4 :						
		18,0*1,15		20,70000				
386	998762204R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-762	RTS 20/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
387	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	148,80000		0,00	800-764	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S1 : vrchy atík : (49,5*2+24,9*2)		148,80000				
388	K_01	D + M Oplechování vnějšího parapetu z Pz plechu r.š. 185mm, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	141,90000		0,00		Vlastní
389	K_02	D + M Podokapní žlab hranatý z Pz plechu r.š. 330mm, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	6,40000		0,00		Vlastní
390	K_03	D + M Svodné potrubí z Pz plechu DN 100, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	4,50000		0,00		Vlastní
391	K_04	D + M Oplechování soklu spojovacího krčku z Pz plechu r.š. 350mm, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	4,60000		0,00		Vlastní
392	K_05	D + M Svodné potrubí z Pz plechu DN 100, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	7,30000		0,00		Vlastní
393	K_06	D + M Oplechování soklu a atiky z Pz plechu r.š. 705mm, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	49,50000		0,00		Vlastní
394	K_07	D + M Oplechování zásobovací rampy z Pz plechu r.š. 225mm, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	26,20000		0,00		Vlastní
395	K_08	D + M Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 385mm, kompletně dle výkresu výrobky klempířské	bm	7,30000		0,00		Vlastní
396	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-764	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
397	T/01	D + M Dveře vnitřní 1kř 600/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	4,00000		0,00		Vlastní
398	T/02	D + M Dveře vnitřní 1kř 600/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	10,00000		0,00		Vlastní
399	T/03	D + M Dveře vnitřní 1kř 600/1970 vč. kování - EI 15/DP3-C, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	2,00000		0,00		Vlastní
400	T/04	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	3,00000		0,00		Vlastní
401	T/05	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	18,00000		0,00		Vlastní
402	T/06	D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 vč. kování EI30/DP3-C2, kompletně dle výkresu výrobky truhlářské	ks	1,00000		0,00		Vlastní
403	T/07	D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	15,00000		0,00		Vlastní
404	T/08	D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování - Rw = min 32 dB, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	3,00000		0,00		Vlastní
405	T/09	D + M Dveře vnitřní 1kř 900/1970 vč. kování EI30/DP3-C, kompletně dle výkresu výrobky truhlářské	ks	2,00000		0,00		Vlastní
406	T/10	D + M Dveře vnitřní 1kř 1000/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	2,00000		0,00		Vlastní
407	T/11	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
408	T/12	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	7,00000		0,00		Vlastní
409	T/13	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	2,00000		0,00		Vlastní
410	T/14	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování - EI15/DP3-C, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	1,00000		0,00		Vlastní
411	T/15	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	2,00000		0,00		Vlastní
412	T/16	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování - EI30/DP3-C2, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	1,00000		0,00		Vlastní
413	T/17	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+550/1970 vč. kování - EI30/DP3-C2, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	2,00000		0,00		Vlastní
414	T/18	D + M Dveře vnitřní 2kř 900+900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C2 - Rw = 32dB, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	1,00000		0,00		Vlastní
415	T/19.1	D + M Parapetu š. 55, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské 0,525+0,69*6	bm	4,66500 4,66500		0,00		Vlastní
416	T/19.2	D + M Parapetu š. 80, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské 0,65+0,69*2	bm	2,03000 2,03000		0,00		Vlastní
417	T/19.3	D + M Parapetu š. 180, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	bm	0,58000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
418	T/19.4	D + M Parapetu š. 205, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské 0,29*3	bm	0,87000		0,00		Vlastní
419	T/19.5	D + M Parapetu š. 400, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	bm	0,29000		0,00		Vlastní
420	T/20.1	D + M Parapetu š. 115, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské 2,35*3+2,4+3,35+4,75*2+5,8+8,35	bm	36,45000		0,00		Vlastní
421	T/20.2	D + M Parapetu š. 155, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské 0,9*2+1,2*3+1,8*2+1,95+2,65+2,7+3,0+4,35*2+4,5*3+5,4*2	bm	52,30000		0,00		Vlastní
422	T/20.3	D + M Parapetu š. 180, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské 0,9*2	bm	1,80000		0,00		Vlastní
423	T/20.4	D + M Parapetu š. 255, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské 1,2*2	bm	2,40000		0,00		Vlastní
424	T/21	D + M Obkladu stěn s policemi 7125/2700, kompletně dle výkresu výpisy truhlářské	ks	1,00000		0,00		Vlastní
425	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
426	T/1,2/Z100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 600/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	11,00000		0,00		Vlastní
427	T/1,2/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 600/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
428	T/10/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1000/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
429	T/11,13/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/2100mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
430	T/12/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	7,00000		0,00		Vlastní
431	T/14/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm - EI 15/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
432	T/15,16/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm - EI 30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
433	T/17/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/2100mm - EI30/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
434	T/18/SDK150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1800/1970mm - Rw = min 32dB, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
435	T/3/Z100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 600/1970mm - EI15/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
436	T/4,5/Z100	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
437	T/4,5/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	19,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
438	T/6/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI 15 DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
439	T/7/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	15,00000		0,00		Vlastní
440	T/8/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - Rw= min 32dB, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
441	T/9/Z150	D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - EI 30 DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
442	Z/01	D + M Vnější prosklená stěna z AL profilů 1950/2950 s dveřmi 1450/2100, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
443	Z/01a	D + M Vnější prosklená stěna z AL profilů 1800/2950 s dveřmi 1450/2100, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
444	Z/02	D + M Vnější prosklená stěna z AL profilů 2000/2750 s dveřmi 2000/2575, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	2,00000		0,00		Vlastní
445	Z/02a	D + M Pomocná ocelová kce pro Z/02, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	86,02000		0,00		Vlastní
		43,01*2		86,02000				
446	Z/03	D + M Vnější prosklená stěna z AL profilů 4200/2575 s dveřmi 1600/2100, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
447	Z/03a	D + M Pomocná ocelová kce pro Z/03, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	74,60000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
448	Z/04	D + M Vnitřní dveře z AL profilů 1550/2175, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	3,00000		0,00		Vlastní
449	Z/05	D + M Vnitřní dveře z AL profilů 1250/2075, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	4,00000		0,00		Vlastní
450	Z/06	D + M Vnitřní dveře z AL profilů 1550/2175, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
451	Z/07	D + M Vnitřní dveře z AL profilů 1100/2000 s pojezdem, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	2,00000		0,00		Vlastní
452	Z/08	D + M Vnitřní dveře z AL profilů 1200/2000 s pojezdem, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	7,00000		0,00		Vlastní
453	Z/09	D + M Vnitřní 2kř dveře z AL profilů 1550/2000 s pojezdem, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
454	Z/10	D + M ochrana rohů plech nerez, kompletně dle výpisu výroby zámečnické 190,24+365,44	kg	555,68000		0,00		Vlastní
				555,68000				
455	Z/11	D + M dveřní práh z nerez plechu, kompletně dle výkresu výroby zámečnické 0,6*3+0,8*14+0,9*6+1,05+1,15+1,4+1,45*9	bm	35,05000		0,00		Vlastní
				35,05000				
456	Z/12	D + M Vnitřní dveře z AL profilů 1050/2075, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
457	Z/14	D + M Žaluzie venkovní horizontální 2400/2400, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
458	Z/15	D + M Žaluzie venkovní horizontální 3600/2400, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ		
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
459	Z/16	D + M Žaluzie venkovní horizontální 3600/2400, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	8,00000		0,00		Vlastní
460	Z/17	D + M Žaluzie venkovní horizontální 3600/2250, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	4,00000		0,00		Vlastní
461	Z/18	D + M Žaluzie venkovní horizontální 2000/1100, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
462	Z/19	D + M Sprchové dveře otočné 1100/1850, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	3,00000		0,00		Vlastní
463	Z/20	D + M Madlo ve sprše dl. 300mm, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	3,00000		0,00		Vlastní
464	Z/21	D + M Výplňový kryt šachty 600/900, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	3,00000		0,00		Vlastní
465	Z/22	D + M Samočistící rohož na hrubé nečistoty 1650/1400, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
466	Z/23	D + M ochranné nerezové madlo otopných těles, kompletně dle výpisu výrobky zámečnické	kg	116,57000		0,00		Vlastní
467	Z/24	D + M Venkovní ocelové zábradlí rampy vč. 3ks pojezdových bran, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	1 155,82000		0,00		Vlastní
468	Z/25	D + M Ocelová svařovaná kce pro kondenzační jednotku - žár. pozink, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	12,80000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
469	Z/26	D + M Ocelová svařovaná kce pro trubní rozvody - žár. pozink, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	168,90000		0,00		Vlastní
		16,89*10		168,90000				
470	Z/27	D + M Ocelová svařovaná kce protrubní rozvody - žár. pozink, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	388,48000		0,00		Vlastní
		12,14*32		388,48000				
471	Z/28	D + M Ocelová svařovaná kce protrubní rozvody - žár. pozink, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	168,90000		0,00		Vlastní
		16,89*10		168,90000				
472	Z/29	D + M ocelový svařovaný žebřík, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	33,47000		0,00		Vlastní
		18,12+15,35		33,47000				
473	Z/30	D + M výlez do strojovny výtahu, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	57,49000		0,00		Vlastní
474	Z/31	D + M Ocelová svařovaná madlo, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	4,36000		0,00		Vlastní
475	Z/32.1	D + M dilatační lišta, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	bm	8,80000		0,00		Vlastní
476	Z/32.2	D + M dilatační lišta rohová, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	bm	8,80000		0,00		Vlastní
477	Z/33	D + M Ocelová svařovaná kce protrubní rozvody - žár. pozink, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	12,68000		0,00		Vlastní
		6,34*2		12,68000				
478	Z/34	D + M Ocelová svařovaná kce protrubní rozvody - žár. pozink, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	62,86000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,98*7		62,86000				
479	Z/35	D + M Ocelový pochůzí rošt ang. dvorku, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	33,54000		0,00		Vlastní
480	Z/36	D + M Ocelový svařovaný příčlový žebřík, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	112,70000		0,00		Vlastní
481	Z/37	D + M Ocelový pochůzí rošt ang. dvorku, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	33,54000		0,00		Vlastní
482	Z/38	D + M Ocelová kce přišroubovaná ke stávajícímu žebříku - žár. pozink, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	141,08000		0,00		Vlastní
		70,54*2		141,08000				
483	Z/39	D + M ocelová svařovaná kce pro svislé ukončení SDK polopříčky, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	kg	122,40000		0,00		Vlastní
		20,4*6		122,40000				
484	Z/R	D + M Přemístění, repase stávajících zámečnických výrobků, neuvedených v samostatných položkách, kompletně dle PD	sestava	1,00000		0,00		Vlastní
485	ZG/01	D + M Set na WC - kovový držák na štětku, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	9,00000		0,00		Vlastní
486	ZG/02	D + M Zásobník na toaletní papír, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	9,00000		0,00		Vlastní
487	ZG/03	D + M Závěsný zásobník papírových ručníků, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	20,00000		0,00		Vlastní
488	ZG/04	D + M Odpadkový koš nášlapný 23l, kompletně dle výkresu výrobky zámečnické	ks	19,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
489	ZG/05	D + M Zrcadlo 600/400, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	10,00000		0,00		Vlastní
490	ZG/06	D + M Odpadkový koš 5l, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	4,00000		0,00		Vlastní
491	ZG/07	D + M DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	21,00000		0,00		Vlastní
492	ZG/08	D + M Polička - drátěný program, kompletně dle výkresu výroby zámečnické	ks	3,00000		0,00		Vlastní
493	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 20/ I
Díl: 767_HP Hygienické podhledy 0,00								
494	Pol__0001	Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 s 500 mm)	ks	175,00000		0,00		Vlastní
495	Pol__0002	Neaktivní kazeta (485 s 500 mm)	ks	10,00000		0,00		Vlastní
496	Pol__0003	Aktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm)	ks	18,00000		0,00		Vlastní
497	Pol__0004	Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm)	ks	8,00000		0,00		Vlastní
498	Pol__0006	A-profil, hliník, L = 6,10 m	ks	6,00000		0,00		Vlastní
499	Pol__0007	B-profil, hliník, L = 6,00 m	ks	3,00000		0,00		Vlastní
500	Pol__0008	C-profil, hliník, L = 6,05 m	ks	22,00000		0,00		Vlastní
501	Pol__0009	D-profil, 50 mm	ks	50,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
502	Pol__0010	D-profil, 200 mm	ks	5,00000		0,00		Vlastní
503	Pol__0011	Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m	ks	9,00000		0,00		Vlastní
504	Pol__0012	Úhel ke spojení D a B-profilů	ks	50,00000		0,00		Vlastní
505	Pol__0013	Úhel ke spojení A a B-profilů	ks	12,00000		0,00		Vlastní
506	Pol__0014	Speciální odlučovač oboustranný, L = 3,50 m	ks	3,00000		0,00		Vlastní
507	Pol__0015	Závěsné pero	ks	200,00000		0,00		Vlastní
508	Pol__0016	Závěsný drát, L = 2000 mm	ks	200,00000		0,00		Vlastní
509	Pol__0017	LED světelná kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm	ks	8,00000		0,00		Vlastní
510	Pol__0018	LED zářivka 24 W	ks	32,00000		0,00		Vlastní
511	Pol__0019	Makrolon 2,00 m	ks	8,00000		0,00		Vlastní
512	Pol__0020	Talířový ventil	ks	8,00000		0,00		Vlastní
513	Pol__0021	Malá kulisa na vzduchotěsnou přepážku	ks	5,00000		0,00		Vlastní
514	Pol__0022	Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku	ks	25,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
515	Pol__0023	Malá kulisa s drážkou	ks	50,00000		0,00		Vlastní
516	Pol__0024	Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm)	ks	6,00000		0,00		Vlastní
517	Pol__0025	Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm)	ks	4,00000		0,00		Vlastní
518	Pol__0026	instalační materiál rastrový stropní systém (silikony, nýty, šrouby, kotvy...)	m2	53,76000		0,00		Vlastní
519	Pol__0028	doprava	ks	1,00000		0,00		Vlastní
520	X193256T10	montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
521	Pol__0005	Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 125 mm)	ks	4,00000		0,00		Vlastní
Díl: 767_P		Podhledy skládané				0,00		
522	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	1 170,90000		0,00	800-767	RTS 20/ I

vč. dodávky nosného roštu :

D.1.1-09 :

kazeta typ 1 :

4,6+76,6+18,2+7,0+12,3+5,5+3,9+11,9+15,0+7,3+15,5+29,3+74,7+10,6+2,0+1,4+22,4+12,0+59,3

389,50000

SDK typ C :

109 :

-2,0

-2,00000

116 :

-1,5

-1,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kazeta typ 3 :						
		14,4+28,7+14,7+6,4+4,9		69,10000				
		D.1.1-10 :						
		kazeta typ 1 :						
		6,4+3,3+95,7-6,2+23,7+15,5+3,2+3,4		145,00000				
		kazeta typ 3 :						
		6,2+10,1+22,9+19,2+18,3+32,6+119,6+11,2+14,8+6,7		261,60000				
		kazeta typ 4 :						
		13,9+15,2+16,7+118,3+71,8+29,8		265,70000				
		SDK B :						
		-18,0		-18,00000				
		D.1.1-05 :						
		kazeta typ 3 :						
		010 :						
		61,5		61,50000				

523	595959601	Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 1	m2	610,65000		0,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	-----------	--	------	--	---------

		D.1.1-09 :						
		kazeta typ 1 :						
		(4,6+76,6+18,2+7,0+12,3+5,5+3,9+11,9+15,0+7,3+15,5+29,3+74,7+10,6+2,0+1,4+22,4+12,0+59,3)*1,15		447,92500				
		SDK typ C :						
		109 :						
		-2,0*1,15		-2,30000				
		116 :						
		-1,5*1,15		-1,72500				
		D.1.1-10 :						
		kazeta typ 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,4+3,3+95,7-6,2+23,7+15,5+3,2+3,4)*1,15		166,75000				
524	595959602	Kazeta 600/1200 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 2	m2	141,62250		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 767584529R00 : 123,15*1,15		141,62250				
525	595959603	Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 3	m2	451,03000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 : kazeta typ 3 : (14,4+28,7+14,7+6,4+4,9)*1,15 (6,2+10,1+22,9+19,2+18,3+32,6+119,6+11,2+14,8+6,7)*1,15 61,5*1,15		79,46500 300,84000 70,72500				
526	595959604	Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-10 - TYP 4	m2	284,85500		0,00		Vlastní
		kazeta typ 4 : (13,9+15,2+16,7+118,3+71,8+29,8)*1,15 SDK B : -18,0*1,15		305,55500 -20,70000				
527	767264098RT1	Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	3,40000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 : 2,0+1,4		3,40000				
528	767264098RT2	Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	23,30000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 : kazeta typ 1 : 4,6+3,9		8,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kazeta typ 3 : 4,9		4,90000				
		D.1.1-10 : kazeta typ 1 : 3,3+3,2+3,4		9,90000				
529	767264098RT3	Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	45,50000		0,00		Vlastní
		D.1.1-09 : kazeta typ 1 : 7,0+5,5+7,3		19,80000				
		kazeta typ 3 : 6,4		6,40000				
		D.1.1-10 : kazeta typ 1 : 6,4		6,40000				
		kazeta typ 3 : 6,2+6,7		12,90000				
530	767584529R00	Montáž podhledů kazetových, 60x120 cm	m2	123,15000		0,00		Vlastní
		vč. dodávky nosného roštu :						
		D.1.1-10 : kazeta typ 2 : 128,0+90,1		218,10000				
		SDK A :						
		-0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)		-22,27000				
		-(1,0*3,6+1,2*3,6+1,2*7,675*2+3,0*7,675+0,4*2,25)		-50,26500				
		-(0,95*6,4+0,825*(4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+3,0))		-22,41500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
531	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 20/ I
Díl: 767_ZS		Záchytné bezpečnostní střešní systémy				0,00		
532	M_02	Revize a předání do užívání	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
533	MON	Montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Celkem						
534	Pol__0005	Tahové zkoušky	ks	1,00000		0,00		Vlastní
535	TSL-500-BSR10-A	U1 - Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 500 mmPrůměr sloupku 42 mm, rozměr, základny 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrných mechanických	ks	10,00000		0,00		Vlastní
		kotev, případně chemické kotvy. V případě starých dutinových panelů, budou použity síťované hmoždinky. Pro beton třídy C20/25 a vyšší.						
536	TSL-600-BSR10-A	U1 - Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 600 mmPrůměr sloupku 42 mm, rozměr, základny 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrných mechanických	ks	12,00000		0,00		Vlastní
		kotev, případně chemické kotvy. V případě starých dutinových panelů, budou použity síťované hmoždinky. Pro beton třídy C20/25 a vyšší.						
537	TSL-700-BSR10-A	U1 - Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 700 mmPrůměr sloupku 42 mm, rozměr, základny 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrných mechanických	ks	4,00000		0,00		Vlastní
		kotev, případně chemické kotvy.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

V případě starých dutinových panelů, budou použity síťované hmoždinky. Pro beton třídy C20/25 a vyšší.

538	TSL-800-BSR10-A	U1 - Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 800 mm Průměr sloupku 42 mm, rozměr, základny 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrných mechanických	ks	1,00000		0,00		Vlastní
-----	-----------------	--	----	---------	--	------	--	---------

kotev, případně chemické kotvy.

V případě starých dutinových panelů, budou použity síťované hmoždinky. Pro beton třídy C20/25 a vyšší.

Díl: 768	Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)					0,00		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

539	P_01	D + M okno plastové vnější 900/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
-----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

540	P_02	D + M okno plastové vnější 1200/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

541	P_03	D + M okno plastové vnější 1800/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	2,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

542	P_04	D + M okno plastové vnější 1950/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

543	P_05	D + M okno plastové vnější 3000/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

544	P_06	D + M okno plastové vnější 4250/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

545	P_07	D + M okno plastové vnější 4500/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	2,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

546	P_08	D + M okno plastové vnější 5400/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	4,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

547	P_09	D + M okno plastové vnější 5400/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

548	P_10	D + M okno plastové vnější 6000/2000mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	4,00000		0,00		Vlastní
-----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
549	P_11	D + M okno plastové vnější 6000/2000mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
550	P_13	D + M okno plastové vnější 4800/2400mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
551	P_14	D + M okno plastové vnější 6000/2250mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	5,00000		0,00		Vlastní
552	P_15	D + M okno plastové vnější 4800/2250mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	2,00000		0,00		Vlastní
553	P_16	D + M okno plastové vnější 1200/1200mm, - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	2,00000		0,00		Vlastní
554	P_17	D + M dveře plastové vnější 900/1650mm - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	2,00000		0,00		Vlastní
555	P_18	D + M dveře plastové vnější 1000/2050mm - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
556	P_19	D + M dveře plastové vnější 1750/2100+850mm - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
557	P_20	D + M PVC lamelová clona 2300/2200 - kompletně dle výpisu výrobků plastových	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
558	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	470,04200		0,00	800-771	RTS 20/ I

D.1.1-05 :

11,6*2+5,325*2+0,225*2+0,452+0,3*2

35,35200

D.1.1-07 :

3,94*2+4,35*2+1,550*2+2,825*2*2+1,425*2*2

36,68000

D.1.1-06 :

vnější :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,425*2+0,3*4+0,17*4+2,4*2+2,25+2,5*2+29,6+2,5+1,2+0,17*4 int :		50,76000				
		2,1*2+35,85*2+11,45*2+35,525*2+1,075*2+3,15*2+4,1*2+9,1*2-2,1*2		200,50000				
		5,4*2+2,1*2-1,45*2+5,925*2+2,7*2+5,35*2+1,05*2-0,8*2+2,25*2+3,075*2		51,20000				
		1,2*2+3,125*2+12,9*2+6,575*2+0,65*6+0,35*2+2,15*2+6,575*2		69,65000				
		3,9*2+2,45*2+3,6*2+3,0*2		25,90000				
559	771575107RU7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : a - 200/200 - 15mm - R10 : K4 - KD : 11,5+4,6+76,6+15,0+15,5+29,3+74,4+10,6+22,4 K6 - KD : 85,0+15,6+14,4+28,7+14,7+6,4 212, 236 : 23,7+22,9 b - 200/200 - 9mm - R12 : 1,4+4,9 d - 200/200 - 9mm - normal : 108, 112-115, 118, 125, 130, 161, 160 : 2,0+1,4+7,3+9,5+3,9+1,6+1,9+1,9+1,6+7,0 203-208, 219-222, 224, 225, 228, 231 : 6,4+1,2+1,1+3,3+1,3+1,3+3,4+1,5+3,2+2,3+3,4+4,2+3,8+4,2 e - 200/200 - 9mm - reliéf : 109, 110, 111, 116, 117 : 12,3+1,4+1,4+5,5+1,4 c - 200/200 - 9mm - reliéf :	m2	1 185,70000		0,00	800-771	RTS 20/ I
				259,90000				
				164,80000				
				46,60000				
				6,30000				
				38,10000				
				40,60000				
				22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		211, 232-235, 239-245, 247-250 : 95,7+13,9+15,2+16,7+10,1+19,2+18,3+118,3+71,8+29,8+32,6+119,6+11,2+14,8+8,7+11,5-25,6		581,80000				
		200/200 - 15mm - reliéf : 25,6		25,60000				
560	771575109RU7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	150,10000		0,00	800-771	RTS 20/ I
		300/300 - K2 : 103, 166 : 22,7+12,0 201, 216 : 23,1+15,5 K8 : D.1.1-06 : K8 - KD : 63,5+13,3		34,70000 38,60000 76,80000				
561	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	63,60000		0,00	800-771	RTS 20/ I
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : a - 200/200 - 15mm - R10 : K4 - KD : 4,6 b - 200/200 - 9mm - R12 : 1,4+4,9 d - 200/200 - 9mm - normal : 108, 112-115, 118, 125, 130, 161, 160 :		4,60000 6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,0+1,4+3,9+1,6+1,9+1,9+1,6 203-208, 219-222, 224, 225, 228, 231 : 1,2+1,1+3,3+1,3+1,3+3,4+1,5+3,2+2,3+3,4+4,2+3,8+4,2 e - 200/200 - 9mm - reliéf : 109, 110, 111, 116, 117 : 1,4+1,4+1,4		14,30000 34,20000 4,20000				
562	771_02	Doplnění keranického soklu	bm	50,00000		0,00		Vlastní
		D.1.1-05-08 : 50		50,00000				
563	771101210RTX	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace	m2	1 335,80000		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 771575107RU7 : 1185,7 výměra - viz položka 771575109RU7 : 150,1		1 185,70000 150,10000				
564	7711012xxx	Srovnání podkladu pod dlažby - schodiště, stěrka tl. do 10mm	m2	23,37000		0,00		Vlastní
		D.1.1-05-07 : 201, 103, 007 : (22+19)*1,2*(0,3+0,175)		23,37000				
565	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	470,04200		0,00		RTS 20/ I
		D.1.1-05 : 11,6*2+5,325*2+0,225*2+0,452+0,3*2 D.1.1-07 : 3,94*2+4,35*2+1,550*2+2,825*2*2+1,425*2*2		35,35200 36,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-06 :						
		vnější :						
		1,425*2+0,3*4+0,17*4+2,4*2+2,25+2,5*2+29,6+2,5+1,2+0,17*4		50,76000				
		int :						
		2,1*2+35,85*2+11,45*2+35,525*2+1,075*2+3,15*2+4,1*2+9,1*2-2,1*2		200,50000				
		5,4*2+2,1*2-1,45*2+5,925*2+2,7*2+5,35*2+1,05*2-0,8*2+2,25*2+3,075*2		51,20000				
		1,2*2+3,125*2+12,9*2+6,575*2+0,65*6+0,35*2+2,15*2+6,575*2		69,65000				
		3,9*2+2,45*2+3,6*2+3,0*2		25,90000				
566	771275105RTX	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, tmel, spárovací hmota	m2	23,37000		0,00		Vlastní
		D.1.1-05-07 :						
		201, 103, 007 :						
		(22+19)*1,2*(0,3+0,175)		23,37000				
567	771950030RHD	Doplnění dlažby, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolní dlažby, včetně dodávky dle původní dlažby, spárovací hmoty , lepícího tmele	m2	15,51750		0,00		Vlastní
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		práh dveří :						
		0,25*0,9*1,15*2		0,51750				
		D.1.1-02 :						
		lokální úpravy podlah místností 127, 147, 148, 150, 167 :						
		5,0		5,00000				
		D.1.1-05-08 :						
		10		10,00000				
568	59631380RX	Dlaždice schodová - dle výpisu skladeb	m2	26,87550		0,00		Vlastní
		D.1.1-05-07 :						
		201, 103, 007 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(22+19)*1,2*(0,3+0,175)*1,15		26,87550				
569	597623000_a	neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 298 x 298 mm, tl. 9 mm, standardní povrch (mat), odolné proti mechanickému namáhání a proti obruš	m2	84,29500		0,00		Vlastní
		103, 166 :						
		(22,7+12,0)*1,15		39,90500				
		201, 216 :						
		(23,1+15,5)*1,15		44,39000				
570	597623000_b	neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 198 x 198 mm, protiskluznost skupiny R10, standardní povrch (mat), odolné proti mechanickému namáhání a proti obruš	m2	596,19450		0,00		Vlastní
		a - 200/200 - 15mm - R10 :						
		K4 - KD :						
		11,5+4,6+76,6+15,0+15,5+29,3+74,4+10,6+22,4		259,90000				
		K6 - KD :						
		85,0+15,6+14,4+28,7+14,7+6,4		164,80000				
		212, 236 :						
		23,7+22,9		46,60000				
		sokl :						
		47,13		47,13000				
		prořez 15% :						
		518,43*0,15		77,76450				
571	597623000_c	neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 198 x 198 mm, protiskluznost skupiny R12, standardní povrch (mat), odolné proti mechanickému namáhání a proti obruš	m2	734,51500		0,00		Vlastní
		c - 200/200 - 9mm - R12 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,4+4,9)*1,15		7,24500				
		c - 200/200 - 9mm - reliéf :						
		211, 232-235, 239-245, 247-250 :						
		581,8*1,15		669,07000				
		sokl :						
		58,2		58,20000				
572	597623000_c1	neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 198 x 198 mm, protiskluznost skupiny R12, 15mm - standardní povrch (mat), odolné proti mechanickému namáhání a proti ohrusu	m2	32,38400		0,00		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		200/200 - 15mm - reliéf :						
		25,6*1,15		29,44000				
		2,56*1,15		2,94400				
573	597623000_d	neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 198 x 198 mm,, standardní povrch (mat), odolné proti mechanickému namáhání a proti ohrusu	m2	98,37500		0,00		Vlastní
		d - 200/200 - 9mm - normal :						
		108, 112-115, 118, 125, 130, 161, 160 :						
		2,0+1,4+7,3+9,5+3,9+1,6+1,9+1,9+1,6+7,0		38,10000				
		203-208, 219-222, 224, 225, 228, 231 :						
		6,4+1,2+1,1+3,3+1,3+1,3+3,4+1,5+3,2+2,3+3,4+4,2+3,8+4,2		40,60000				
		prořez 15% :						
		78,7*0,15		11,80500				
		sokl :						
		7,87		7,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
574	597623000_e	neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 198 x 198 mm, tl. 9 mm, protiskluznost B	m2	25,30000		0,00		Vlastní
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : e - 200/200 - 9mm - reliéf : 109, 110, 111, 116, 117 : (12,3+1,4+1,4+5,5+1,4)*1,15 25,30000								
575	597623000_ext	neglazované vysoce slinuté keramické dlaždice, rozměr 298 x 298 mm, R12, B, mrazuvzdorné	m2	94,15740		0,00		Vlastní
K8 : D.1.1-06 : K8 - KD : 76,8*1,15 88,32000 vnější : (1,425*2+0,3*4+0,17*4+2,4*2+2,25+2,5*2+29,6+2,5+1,2+0,17*4)/100*10*1,15 5,83740								
576	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-771	RTS 20/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00								
577	776491001K	Montáž klínku	m	368,90000		0,00		Vlastní
P1 _ PVC, P2 _ PVC : odměřeno kreslicím programem : 368,9 368,90000								
578	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu	m	368,90000		0,00		Vlastní
P1 _ PVC, P2 _ PVC : odměřeno kreslicím programem :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		368,9		368,90000				
579	776520010RAI	Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	403,70000		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 _ PVC : 389,7 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 _ PVC : 14,0		389,70000				
580	776520030RAI	Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	28,90000		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah. kalkulovat vč. soklu : D.1.1-07 : 217 : 14,5 D.1.1-06 : 123 : 14,4		14,50000				
581	28412275XXX	Podlahovina PVC (elektrostaticky vodivé) - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	33,23500		0,00		Vlastní
		D.1.1-07 : 217 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,5*1,15		16,67500				
		D.1.1-06 :						
		123 :						
		14,4*1,15		16,56000				
582	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah)	m	424,23500		0,00		Vlastní
		P1 _ PVC, P2 _ PVC :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		368,9*1,15		424,23500				
583	PVC	Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	454,60820		0,00		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P1 _ PVC :						
		389,7		389,70000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P2 _ PVC :						
		14,0		14,00000				
		sokl :						
		P1 _ PVC, P2 _ PVC :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		368,9/100*12*1,15		50,90820				
584	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-775	RTS 20/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				0,00		
585	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	33,11800		0,00	800-775	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B2, B2a - epoxid :						
		61,5		61,50000				
		D.1.1-05 :						
		B2 :						
		-(4,6)*0,8*1,15		-4,23200				
		-(3,0*2+5,1*2+10,6*2+1,1*2+1,6*2)*0,8*1,15/2		-19,68800				
		-(1,0*2+3,85*2)*1,15/2*0,8		-4,46200				
586	777615299R00	Eppoxidový povlak podlah betonových, kompletní skladba dle B2 a 2Ba	m2	61,50000		0,00		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B2, B2a - epoxid :						
		61,5		61,50000				
587	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-773	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
588	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	376,63355		0,00	800-771	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 781415015RU2 :						
		1461,8471975*0,25		365,46180				
		výměra - viz položka 781415016RU1 :						
		44,687*0,25		11,17175				
589	781415015RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	1 461,84720		0,00	800-771	RTS 20/ I
		D.1.1-06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109-111 :						
		SZ :						
		2,0*(2,25*2+3,35*2+0,15-0,725*2+3,35*2+1,3*2+2,35*2)				47,80000		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		-0,25*(5,4-0,95)				-1,11250		
		0,25*0,15				0,03750		
		112-115 :						
		SZ :						
		2,0*(1,1*8+1,55*4+1,275*4)				40,20000		
		-1,2*1,1*2				-2,64000		
		-(0,6*2,0*6)				-7,20000		
		SDK :						
		1,2*1,1*2				2,64000		
		116-117 :						
		SZ :						
		2,0*(2,3*4-0,7*2+0,325*2+1,8*2+0,15*2+1,125*2)				29,20000		
		-0,6*2,0				-1,20000		
		130 :						
		SZ :						
		2,0*(3,65*2+2,0*2)				22,60000		
		-1,2*(1,0+0,3)				-1,56000		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		SDK :						
		1,2*(1,0+0,3)				1,56000		
		136 :						
		NZ :						
		2,55*(3,675*2+3,875*2-0,45-0,3)				36,59250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,0*2,0)*2				-4,00000		
		SZ :						
		2,55*(0,45+0,3)				1,91250		
		139 :						
		NZ :						
		2,55*(9,675+3,675+0,15+0,8+2,925*2)				51,38250		
		-(1,1*2,0*2+1,0*2,0)				-6,40000		
		143 :						
		NZ :						
		2,55*(4,6+3,78+2,925*2+0,75-0,45)				37,05150		
		-1,1*2,0				-2,20000		
		SZ :						
		2,55*0,45				1,14750		
		144 :						
		NZ :						
		2,55*(2,175*2+2,85)				18,36000		
		-1,1*2,0				-2,20000		
		157 :						
		SZ :						
		2,55*(1,95*2+2,55)				16,44750		
		-1,05*2,0				-2,10000		
		160, 161 :						
		SZ :						
		2,0*(2,0*2+1,5*2+0,95*4)				21,60000		
		-1,2*0,95				-1,14000		
		-0,6*2,0*3				-3,60000		
		-0,25*0,85				-0,21250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*0,15		0,03750				
		SDK :						
		1,2*0,95		1,14000				
		D.1.1-07 :						
		203-208 :						
		SDK :						
		1,2*(0,9+0,925+0,95*2)		4,47000				
		SZ :						
		-4,47		-4,47000				
		2,0*(2,15*2+2,95*2+1,35*2+1,25*2+0,95*4+1,35*4+0,9*2+0,925*2+1,925*2+1,75*2)		71,20000				
		-(0,6*2,0*8+0,8*2,0*2)		-12,80000				
		211 - 2600mm :						
		SZ :						
		2,6*(14,675*2+2,1+20,45*2+2,1*2+1,35*2+1,2*2+1,275)		215,60500				
		-2,6*(2,1+1,35*2+1,2*2+1,275+7,975*2)		-63,50500				
		-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2+1,45*2,1+1,24*2,1+0,6*2,0+0,9*2,0*3+0,8*2,0*3+1,2*2,0*3)		-31,04900				
		NZ :						
		2,6*(2,1+1,35*2+1,2*2+1,275+7,975*2)		63,50500				
		-(1,2*2,0+1,35*2,6+1,1*2,0+1,2*2,1+1,2*2,0)		-13,03000				
		212 :						
		SDK :						
		2,8*(6,615-0,69)		16,59000				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		SZ :						
		2,8*(0,69+6,615)		20,45400				
		0,85*3,425		2,91125				
		NZ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,8*(3,425)		9,59000				
		-1,2*2,0		-2,40000				
		216 :						
		SZ :						
		2,8*(2,375+6,615*2)		43,69400				
		0,85*2,375		2,01875				
		-0,9*2,0		-1,80000				
		214, 215 - 1400mm :						
		SDK :						
		1,4*1,4		1,96000				
		SZ :						
		1,4*1,4		1,96000				
		219-224 :						
		SDK :						
		2,0*(2,3)		4,60000				
		1,2*(1,15+1,2*3+2,3)		8,46000				
		NZ :						
		2,0*(2,3+0,8*2+0,5)		8,80000				
		-0,6*2,0*3		-3,60000				
		SZ :						
		2,0*(2,3*2+1,2*3+0,3+1,34*2+2,0*2-0,5+2,675+0,325+1,15*2+1,3*2)		45,16000				
		-(0,6*2,0*4)		-4,80000				
		0,85*(0,95+2,3)		2,76250				
		-1,2*(1,15+1,2*3+2,3)		-8,46000				
		226, 229,230 :						
		SZ :						
		1,4*(1,2+1,2+2,6)		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NZ :						
		1,4*(0,45+0,95)				1,96000		
		231 :						
		SZ :						
		2,0*(3,35*2+1,29*2-0,6)				17,36000		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		NZ :						
		2,0*0,6				1,20000		
		232-236 :						
		236 :						
		NZ :						
		2,8*(6,475+1,7+3,525-0,4)				31,64000		
		-1,2*2,0				-2,40000		
		SZ :						
		2,8*(6,475-1,7+3,525+0,4+0,25*2)				25,76000		
		235 :						
		NZ :						
		2,8*(4,65*2+2,175-0,4)				31,01000		
		-0,8*2,0				-1,60000		
		SZ :						
		2,8*(0,4+2,175)				7,21000		
		234 :						
		SZ :						
		2,8*3,525				9,87000		
		-1,2*2,0				-2,40000		
		NZ :						
		2,8*(4,65+0,46+0,325*2)				16,12800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,1*(0,7+4,65-0,45)		10,29000				
		233 :						
		SZ :						
		2,8*(3,2)		8,96000				
		-1,2*2,0		-2,40000				
		NZ :						
		2,8*(0,45+0,325*2)		3,08000				
		1,2*(0,7*2+0,15*5+4,65*2-0,45)		13,20000				
		232 :						
		SZ :						
		2,8*(2,94-0,6+2,1+0,4*2)		14,67200				
		1,0*2,2		2,20000				
		-1,2*2,0		-2,40000				
		NZ :						
		2,8*(0,6+0,3*2+0,4)		4,48000				
		1,2*(0,7+4,65)		6,42000				
		250 :						
		NZ :						
		2,0*(3,25-0,4+3,525)		12,75000				
		-0,9*2,0		-1,80000				
		SZ :						
		2,0*(3,525+0,4+3,25)		14,35000				
		239 - 2500mm :						
		NZ :						
		2,5*(6,0*2+3,525*2-1,5-0,9)		41,62500				
		-(1,2*2,0)		-2,40000				
		240, 247, 245 - 2700mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		240 :						
		SZ :						
		2,7*(6,05*2+3,0-1,5-1,65)				32,26500		
		-2,0*(1,2+0,525+0,225)				-3,90000		
		-2,0*1,1				-2,20000		
		NZ :						
		2,0*(1,2+0,525+0,225)				3,90000		
		2,7*(3,0+1,5+1,65)				16,60500		
		-1,1*2,0				-2,20000		
		247 :						
		SZ :						
		2,7*(4,05+0,4)				12,01500		
		NZ :						
		2,7*(4,05+2,3+2,7)				24,43500		
		-(1,2*2,0*2)				-4,80000		
		245 :						
		SZ :						
		2,7*(0,4+0,4+0,69+3,4+4,09+0,7+3,35+1,65+0,4+1,8+0,69*2+0,4+0,69+0,25+0,69*4)				60,37200		
		0,95*(6,0+4,8+6,0)				15,96000		
		-1,24*2,17				-2,69080		
		NZ :						
		2,7*(4,35+0,675+0,625+1,2+0,15+0,25+3,75+0,9+0,4*2+0,5)				35,64000		
		-(1,5*2,0+1,2*2,0)				-5,40000		
		248 - 2650mm :						
		NZ :						
		2,65*(2,175+2,675+2,7+5,4-0,55)				32,86000		
		-(0,9*2,0*2+1,45*2,0+1,2*2,0)				-8,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SZ :						
		2,65*(1,65+0,55+0,6+0,8+1,4+0,325)				14,11125		
		-(1,4*2,15)				-3,01000		
		241-244 - 2800mm :						
		244 :						
		NZ :						
		2,8*(3,75+0,25*2)				11,90000		
		-1,5*2,0				-3,00000		
		-1,0*2,05				-2,05000		
		SZ :						
		1,0*5,85				5,85000		
		2,8*(2,25+5,7+6,45-0,25*2)				38,92000		
		-1,0*2,05				-2,05000		
		-1,55*2,0				-3,10000		
		241-243 :						
		NZ :						
		2,8*(0,3*2+0,4+0,3+0,7+0,5+0,8+0,75+0,4+0,75+2,175+0,15+8,1+0,4*2+0,4+2,325+2,675+1,5)				65,31000		
		1,2*2,1+1,0*2,05				4,57000		
		-(1,45*2,0+0,8*2,0+1,1*2,0)				-6,70000		
		2,1*(2,35+1,7)				8,50500		
		SDK :						
		1,4*(3,5*6+0,15*6)				30,66000		
		1,0*6,0				6,00000		
		SZ :						
		2,8*(3,8+6,0+0,8+1,0+1,85+1,55+0,69*3+0,4*4+1,5+1,2+1,4+0,4+2,4+0,375)				72,64600		
		-(1,2*2,1+1,0*2,05)				-4,57000		
		-(1,45*2,15+1,55*2,0)				-6,21750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		249 :						
		NZ :						
		2,8*(3,525+1,85)			15,05000			
		-0,9*2,0			-1,80000			
		SZ :						
		2,8*(1,85+3,525)			15,05000			
		nezměřitelné 5% :						
		1413,51495/100*5			70,67575			
590	781415016RU1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	44,68700		0,00	800-771	RTS 20/ I
		D.1.1-07 :						
		209 - 2800mm :						
		210 - 2800mm :						
		NZ :						
		2,7*(6,59+3,5+1,35+0,65+0,1+0,525+1,65+0,175+1,1+0,15+0,75-0,69)			42,79500			
		-(1,2*2,0+1,1*2,0+0,8*2,0)			-6,20000			
		SZ :						
		2,8*(1,15+0,4*2+0,25+0,69)			8,09200			
591	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	376,63355		0,00	800-771	RTS 20/ I
		výměra - viz položka 781415015RU2 :						
		1461,8471975*0,25			365,46180			
		výměra - viz položka 781415016RU1 :						
		44,687*0,25			11,17175			
592	781675112RV2	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m	139,12125		0,00	800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-06 :						
		(4,5*2+1,2+5,4*5+3,0+1,95+4,35+1,775)*1,15		55,51625				
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		1,2*2*1,15		2,76000				
		D.1.1-07 :						
		(6,0+6,0*5+4,8*2+3,8*3+4,65*2+1,7*2+0,6)*1,15		80,84500				
593	5976010XX	Lišta nerez pro obklady	m	433,12858		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 781415015RU2 :						
		1461,8471975*0,25*1,15		420,28107				
		výměra - viz položka 781415016RU1 :						
		44,687*0,25*1,15		12,84751				
594	597813200RX	Obkládačka - 200/200 -dle výpisu skladeb	m2	1 705,12269		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 781415015RU2 :						
		1461,8471975*1,15		1 681,12428				
		výměra - viz položka 781675112RV2 :						
		139,12125*0,15*1,15		23,99842				
595	597813500RX	Obkládačka - 500/500 -dle výpisu skladeb	m2	51,39005		0,00		Vlastní
		209 - 2800mm :						
		210 - 2800mm :						
		NZ :						
		2,7*(6,59+3,5+1,35+0,65+0,1+0,525+1,65+0,175+1,1+0,15+0,75-0,69)*1,15		49,21425				
		-(1,2*2,0+1,1*2,0+0,8*2,0)*1,15		-7,13000				
		SZ :						
		2,8*(1,15+0,4*2+0,25+0,69)*1,15		9,30580				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
596	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-771	RTS 20/ I

Díl: 783		Nátěry						0,00	
597	783893233R00	Nátěr betonových povrchů vodotěsný antikorozní, podlah, trojnásobný	m2	156,20000			0,00	800-783	RTS 20/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

B3 :

9,7

9,70000

D.1.1-08 :

B3 - nátěr :

7,9+22,1+116,5

146,50000

598	783541111	Uzáirací protiprašný nátěr nad podhledy	m2	1 814,14929		0,00		Vlastní
-----	-----------	---	----	-------------	--	------	--	---------

výměra - viz položka 767584502R00 :

1170,9

1 170,90000

výměra - viz položka 767584529R00 :

123,15

123,15000

D.1.1-09 :

A :

1,9+1,6+1,9+1,6+13,2

20,20000

D.1.1-10 :

SDK A :

0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)

22,27000

(1,0*3,6+1,2*3,6+1,2*7,675*2+3,0*7,675+0,4*2,25)

50,26500

(0,95*6,4+0,825*(4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+3,0))

22,41500

1,2+1,1+1,3+1,3+2,3+1,7+4,2

13,10000

D.1.1-09 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C :						
		2,0+1,5+1,4+1,4+1,4				7,70000		
		D.1.1-10 :						
		B :						
		18,0				18,00000		
		D.1.1-10 :						
		B :						
		1,215*5,2+0,25*0,4+1,09*(8,325+6,0+5,8+11,65+3,0+9,84)				55,04835		
		D.1.1-05 :						
		010 - 10% omítka, 100% štuk, malba :						
		0,35*(11,6*2+5,325*2)*1,05				12,43988		
		D.1.1-06 :						
		105 :						
		0,5*(2,1*2+2,1*2)				4,20000		
		107 :						
		0,5*(6,575*2+2,75*2)				9,32500		
		108 :						
		0,5*(3,075*2+2,25*2)				5,32500		
		109-111 :						
		0,5*(2,25*2+0,15*2+2,35*2+2,625*2+1,3*2+3,35*2)				12,02500		
		112-117 :						
		0,5*(1,1*8+1,55*4+1,425*2+1,8*2+1,125*2+0,15*2+2,3*2)				14,30000		
		118 :						
		0,5*(3,125*2+1,2*2)				4,32500		
		119 :						
		0,5*(3,6*2+0,65*2+3,35*2)				7,60000		
		160, 161 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(0,95*4+1,5*2+2,0*2)		5,40000				
	106 :	0,5*(35,85+2,1+9,2+2,1)		24,62500				
		0,5*(7,1*2+2,125)		8,16250				
	135 :	0,5*(4,1+3,15)		3,62500				
	146 :	0,5*(1,575+2,25+3,425+0,5)		3,87500				
	151 :	0,5*(35,525+2,1*2+9,95)		24,83750				
	155 :	0,5*(4,175*2+2,55*2)		6,72500				
	165 :	0,5*(4,075*2+5,4*2)		9,47500				
	166 :	0,5*(3,6+3,0+3,35)		4,97500				
	169 :	0,35*(9,3*2+6,5*2)		11,06000				
	130 :	0,5*(3,65*2+2,0*2)		5,65000				
	203-208 :	0,3*(1,925*2+2,95*2+2,15*2+1,75*2+0,925*2+0,9*2+1,35*4+1,225*2+1,35*2+0,95*4)		10,66500				
	221, 222,224 :	0,3*(2,25*2+2,825*2+1,15*4)		4,42500				
	231 :	0,3*(1,29*2+3,25*2)		2,72400				
	209, 210 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*(20,2*2+8,865*2+0,4*21)		19,95900				
		216 :						
		0,5*(6,615*2+2,375*2)		8,99000				
		nezměřitelné 5% :						
		1727,76123/100*5		86,38806				
599	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	86,48475		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		D.1.1-08, D.1.1-10, 12 :						
		2,85*(4,2*2+5,25*2)*1,15		61,94475				
		D.1.1-05 :						
		4,0+0,6*0,9		4,54000				
		D.1.1-06 :						
		20		20,00000				
Díl: 784		Malby				0,00		
600	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	1 200,75353		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		D.1.1-09 :						
		A :						
		1,9+1,6+1,9+1,6+13,2		20,20000				
		odskok :						
		0,55*(2,75+3,6+2,25+0,95+3,45)		7,15000				
		D.1.1-10 :						
		SDK A :						
		0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)		22,27000				
		(1,0*3,6+1,2*3,6+1,2*7,675*2+3,0*7,675+0,4*2,25)		50,26500				
		(0,95*6,4+0,825*(4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+3,0))		22,41500				
		1,2+1,1+1,3+1,3+2,3+1,7+4,2		13,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odskok :						
		0,85*(3,0+4,8+1,2+4,8+1,2+4,8+1,2+4,2+1,0)			22,27000			
		0,85*3,425			2,91125			
		0,85*2,375			2,01875			
		0,85*5,4			4,59000			
		0,85*10,8			9,18000			
		0,85*(6,2+6,29)			10,61650			
		D.1.1-05 :						
		odskok :						
		0,2*(2,4+1,4+3,6+2,1+3,8)			2,66000			
		0,35*3,6*2			2,52000			
		(2,25-2,08)*1,2			0,20400			
		(2,1-2,08)*0,6			0,01200			
		0,55*(0,6+1,725)			1,27875			
		0,15*1,725			0,25875			
		D.1.1-09 :						
		C :						
		2,0+1,5+1,4+1,4+1,4			7,70000			
		odskok :						
		0,55*(2,25+2,35)			2,53000			
		D.1.1-10 :						
		B :						
		18,0			18,00000			
		odskok :						
		0,85*(5,8+6,0+8,325)			17,10625			
		D.1.1-05 :						
		002-006, 008 - 10% omítka, malba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,3*0,1		0,33000				
		D.1.1-08 :						
		301-303 - 10% omítka, malba :						
		(7,9+22,1+116,5)*0,1		14,65000				
		D.1.1-06 :						
		10% omítka, malba :						
		104 - S :						
		34,4*0,1		3,44000				
		121, 122 + S :						
		(15,6+38,5)*0,1		5,41000				
		123+S :						
		14,4*0,1		1,44000				
		124+S :						
		(21,8*1,31)*0,1		2,85580				
		127+S :						
		79,0*0,1		7,90000				
		147+S :						
		18,4*0,1		1,84000				
		148+S :						
		3,3*0,1		0,33000				
		150+S :						
		13,2*0,1		1,32000				
		154+S :						
		13,6*0,1		1,36000				
		159+S :						
		21,6*0,1		2,16000				
		163+S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,6*0,1		1,56000				
		167+S :						
		9,7*0,1		0,97000				
		168+S :						
		54,4*0,1		5,44000				
		D.1.1-07 :						
		10% omítka, malba :						
		217-s :						
		14,5*0,1		1,45000				
		218-s :						
		32,3*0,1		3,23000				
		223-S :						
		3,3*0,1		0,33000				
		246-s :						
		3,2*0,1		0,32000				
		251,252-S :						
		6,7*2*0,1		1,34000				
		nezměřitelné 5% :						
		858,95/100*5*0,1		4,29475				
		D.1.1-06 :						
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		102,103, 105, 107-119, 125, 160-162 :						
		102+s :						
		11,5		11,50000				
		103+S :						
		22,7*1,31		29,73700				
		125+S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,5		9,50000				
		162+S :						
		17,2		17,20000				
		D.1.1-07 :						
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		201 - S :						
		23,1		23,10000				
		214-S :						
		15,4		15,40000				
		215-s :						
		22,0		22,00000				
		219,220 -S :						
		3,4+1,5		4,90000				
		226-S :						
		24,8		24,80000				
		227-s :						
		11,5		11,50000				
		229-S :						
		15,2		15,20000				
		230-s :						
		17,6		17,60000				
		202-S :						
		31,8		31,80000				
		nezměřitelné 5% :						
		325,1395/100*5		16,25698				
		stěny :						
		D.1.1-05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		010 - 10% omítka, 100% štuk, malba :						
		2,65*(11,6*2+5,325*2)*1,05				94,18763		
		D.1.1-05 :						
		002-006, 008 - 10% omítka, malba :						
		2,65*(1,95*2+3,2*2+1,8*4+4,95*2+2,7*2+3,35*2+3,6*2+1,8*4+6,1*2+(12,3*6,0)-2)*1,05*0,1				38,37068		
		301-303 - 10% omítka, malba :						
		2,4*(3,4*2+11,2*2+0,8*2+6,1*2)*0,1				10,32000		
		2,4*(7,115*2+4,2*2)*0,1				5,43120		
		104, 121-124, 127, 130, 133, 134, 147-150, 154, 158, 159, 163, 167, 168 - 10% omítka, malba :						
		104 - S :						
		2,95*(5,3*2+6,575*2+0,35*2)*0,1				7,21275		
		121, 122 + S :						
		2,95*(6,575*2+5,85+2,4+0,325*2+0,65*2)*0,1				6,88825		
		123+S :						
		2,95*(6,375*2+2,2*2)*0,1				5,05925		
		124+S :						
		2,95*(1,0*2+5,6*2+3,9*2)*0,1				6,19500		
		127+S :						
		2,95*(5,6*2+0,4*2+3,75*2+1,85*2+0,65*2+6,65*2+0,65*1+0,55+0,65)*0,1				11,69675		
		130 :						
		0,45*(3,65*2+2,0*2)*0,1				0,50850		
		133, 134 :						
		3,65*(4,95*2+2,7*2)*0,1				5,58450		
		147+S :						
		2,95*(2,8*2+6,5*2)*0,1				5,48700		
		148+S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,95*(1,25*2+2,5*2)*0,1		2,21250				
	149 :	3,65*(1,8*4)*0,1		2,62800				
	150+S :	2,95*(3,75*2+3,5*2)*0,1		4,27750				
	D :	-2,95*(0,65+0,5)*0,1		-0,33925				
	154+S :	2,95*(3,25*2+3,975*2)*0,1		4,26275				
	158 :	3,65*(1,8*4)*0,1		2,62800				
	159+S :	2,95*(6,5*2+3,35*2-0,25-0,25)*0,1		5,66400				
	163+S :	2,95*(5,4*2+2,825*2)*0,1		4,85275				
	167+S :	2,95*(3,45*2+2,825*2)*0,1		3,70225				
	168+S :	2,95*(6,575*2+0,65*2+8,325*2)*0,1		9,17450				
	10% omítka, malba :	217, 218, 223, 246, 251, 252 :						
	217-s :	3,25*(2,2*2+6,615*2)*0,1		5,72975				
	218-s :	3,25*(3,94*2+8,15*2+0,35*2)*0,1		8,08600				
	223-S :	3,25*(1,8*4)*0,1		2,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		246-s :						
		3,25*1,8*4*0,1			2,34000			
		251,252-S :						
		3,25*(4,95*2+2,7*2)*0,1			4,97250			
		plochy na nových omítkách :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		389,56			389,56000			
601	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	1 674,85380		0,00	AP-PSV	RTS 20/ I
		Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.						
		D.1.1-05 :						
		002-006, 008 - 10% omítka, malba :						
		2,65*(1,95*2+3,2*2+1,8*4+4,95*2+2,7*2+3,35*2+3,6*2+1,8*4+6,1*2+(12,3*6,0)-2)*1,05*0,1			38,37068			
		301-303 - 10% omítka, malba :						
		2,4*(3,4*2+11,2*2+0,8*2+6,1*2)*0,1			10,32000			
		2,4*(7,115*2+4,2*2)*0,1			5,43120			
		104, 121-124, 127, 130, 133, 134, 147-150, 154, 158, 159, 163, 167, 168 - 10% omítka, malba :						
		104 - S :						
		2,95*(5,3*2+6,575*2+0,35*2)*0,1			7,21275			
		121, 122 + S :						
		2,95*(6,575*2+5,85+2,4+0,325*2+0,65*2)*0,1			6,88825			
		123+S :						
		2,95*(6,375*2+2,2*2)*0,1			5,05925			
		124+S :						
		2,95*(1,0*2+5,6*2+3,9*2)*0,1			6,19500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127+S :						
		$2,95 \cdot (5,6 \cdot 2 + 0,4 \cdot 2 + 3,75 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2 + 0,65 \cdot 2 + 6,65 \cdot 2 + 0,65 \cdot 1 + 0,55 + 0,65) \cdot 0,1$				11,69675		
		130 :						
		$0,45 \cdot (3,65 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) \cdot 0,1$				0,50850		
		133, 134 :						
		$3,65 \cdot (4,95 \cdot 2 + 2,7 \cdot 2) \cdot 0,1$				5,58450		
		147+S :						
		$2,95 \cdot (2,8 \cdot 2 + 6,5 \cdot 2) \cdot 0,1$				5,48700		
		148+S :						
		$2,95 \cdot (1,25 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) \cdot 0,1$				2,21250		
		149 :						
		$3,65 \cdot (1,8 \cdot 4) \cdot 0,1$				2,62800		
		150+S :						
		$2,95 \cdot (3,75 \cdot 2 + 3,5 \cdot 2) \cdot 0,1$				4,27750		
		D :						
		$-2,95 \cdot (0,65 + 0,5) \cdot 0,1$				-0,33925		
		154+S :						
		$2,95 \cdot (3,25 \cdot 2 + 3,975 \cdot 2) \cdot 0,1$				4,26275		
		158 :						
		$3,65 \cdot (1,8 \cdot 4) \cdot 0,1$				2,62800		
		159+S :						
		$2,95 \cdot (6,5 \cdot 2 + 3,35 \cdot 2 - 0,25 - 0,25) \cdot 0,1$				5,66400		
		163+S :						
		$2,95 \cdot (5,4 \cdot 2 + 2,825 \cdot 2) \cdot 0,1$				4,85275		
		167+S :						
		$2,95 \cdot (3,45 \cdot 2 + 2,825 \cdot 2) \cdot 0,1$				3,70225		
		168+S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,95*(6,575*2+0,65*2+8,325*2)*0,1		9,17450				
		10% omítka, malba :						
		217, 218, 223, 246, 251, 252 :						
		217-s :						
		3,25*(2,2*2+6,615*2)*0,1		5,72975				
		218-s :						
		3,25*(3,94*2+8,15*2+0,35*2)*0,1		8,08600				
		223-S :						
		3,25*(1,8*4)*0,1		2,34000				
		246-s :						
		3,25*1,8*4*0,1		2,34000				
		251,252-S :						
		3,25*(4,95*2+2,7*2)*0,1		4,97250				
		do 0,9 :						
		165,28513/0,1*0,9		1 487,56617				
		D.1.1-05 :						
		0,65*(11,6*2+5,325*2)		22,00250				
602	784950050RDZ	Omyvatelná + desinfikovatelná malba stěn - odolná, vč. přípravy povrchu - parametry dle PD	m2	1 772,63795		0,00		Vlastní
		speciální čistitelnou a desinfikovatelnou, paropropustnou interiérovou barvou v matném provedení pro zdravotnické provozy (čisté prostory) s antimikrobiálními účinky na bázi aktivního stříbra umožní pravidelnou údržbu a čistitelnost, eliminující mikroorganismy na stěnách a stropích (SDK) pomocí speciálních přísad. Podklad bude přetmelen, přebroušen a napenetrován						
		D.1.1-05 :						
		2,0*(11,6*2+5,325*2)		67,70000				
		D.1.1-10 :						
		B :						
		1,215*5,2+0,25*0,4+1,09*(8,325+6,0+5,8+11,65+3,0+9,84)		55,04835				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-05 :						
		007 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		30,5*1,31				39,95500		
		10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		225-s :						
		4,2				4,20000		
		228-s :						
		3,8				3,80000		
		D.1.1-05 :						
		007 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		30,5*1,31				39,95500		
		D.1.1-06 :						
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		102,103, 105, 107-119, 125, 160-162 :						
		102+s :						
		11,5				11,50000		
		103+S :						
		22,7*1,31				29,73700		
		125+S :						
		9,5				9,50000		
		162+S :						
		17,2				17,20000		
		D.1.1-07 :						
		10% omítka, 100% štuk, malba :						
		201 - S :						
		23,1				23,10000		
		214-S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,4		15,40000				
		215-s :						
		22,0		22,00000				
		219,220 -S :						
		3,4+1,5		4,90000				
		226-S :						
		24,8		24,80000				
		227-s :						
		11,5		11,50000				
		229-S :						
		15,2		15,20000				
		230-s :						
		17,6		17,60000				
		202-S :						
		31,8		31,80000				
		nezměřitelné 5% :						
		325,1395/100*5		16,25698				
		stěny :						
		D.1.1-05 :						
		010 - 10% omítka, 100% štuk, malba :						
		2,65*(11,6*2+5,325*2)*1,05		94,18763				
		D.1.1-06 :						
		106, 128, 135, 146, 151, 155, 165, 166,159 - 10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		106 :						
		2,45*(35,85+2,1+9,2+2,1)		120,66250				
		128 :						
		2,45*(7,1*2+2,125)		39,99625				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		135 :						
		2,45*(4,1+3,15)				17,76250		
		146 :						
		2,45*(1,575+2,25+3,425+0,5)				18,98750		
		151 :						
		2,45*(35,525+2,1*2+9,95)				121,70375		
		155 :						
		2,45*(4,175*2+2,55*2)				32,95250		
		165 :						
		2,45*(4,075*2+5,4*2)				46,42750		
		166 :						
		2,45*(3,6+3,0+3,35)				24,37750		
		169 :						
		2,6*(9,3*2+6,5*2)				82,16000		
		10% omítka, 100% štuk, omyvatelný nátěr :						
		216, 225, 228 :						
		216 :						
		2,85*(6,615*2+2,375*2)				51,24300		
		-(2,125*2,4+0,9*2,0)				-6,90000		
		225-s :						
		3,25*(1,425*2+2,825*2)				27,62500		
		-0,9*2,0				-1,80000		
		228-s :						
		3,25*(2,825*2+1,425*2+0,45*2)				30,55000		
		plochy na nových omítkách :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		611,55				611,55000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 788 Zastiňující zařízení 0,00								
603	Č/01	D + M žaluzie vnitřní horizontální 2700/1200, kompletně dle výpisu výrobky čalounické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
604	Č/02	D + M žaluzie vnitřní horizontální 5400/1200, kompletně dle výpisu výrobky čalounické	ks	2,00000		0,00		Vlastní
605	Č/03	D + M žaluzie vnitřní horizontální 1800/1200, kompletně dle výpisu výrobky čalounické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
606	Č/04	D + M žaluzie vnitřní horizontální 3000/1200, kompletně dle výpisu výrobky čalounické	ks	1,00000		0,00		Vlastní
607	Č/05	D + M žaluzie vnitřní horizontální 6000/2400, kompletně dle výpisu výrobky čalounické	ks	2,00000		0,00		Vlastní
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00								
608	M33_01	D + M výtahu - osobní (zásobovací výtah) 630kg, - kompletně dle PD	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		2		2,00000				
609	M33_02	D + M výtahu osobonákladní - nosnost 2000kg, - kompletně dle PD	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 0,00								
610	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	757,87840		0,00	801-3	RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,17,125,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,238,239,240,
241,242, :
243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,
269,270,271, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,291,292,293,294,309,310,311,312, : 313,314,316,317,318,338,347,387,567, : Součet: : 757,87840				757,87840		
611	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,17,125,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,238,239,240,241,242, : 243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, : 272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,291,292,293,294,309,310,311,312, : 313,314,316,317,318,338,347,387,567, : Součet: : 227,36352	t	227,36352		0,00	801-3	RTS 20/ I
						227,36352		
612	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,17,125,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,238,239,240,241,242, : 243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, : 272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,291,292,293,294,309,310,311,312, : 313,314,316,317,318,338,347,387,567, : Součet: : 757,87840	t	757,87840		0,00	801-3	RTS 20/ I
						757,87840		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
613	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14 399,68962		0,00	801-3	RTS 20/ I
		<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>1,2,3,17,125,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,238,239,240,241,242, :</p> <p>243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, :</p> <p>272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,291,292,293,294,309,310,311,312, :</p> <p>313,314,316,317,318,338,347,387,567, :</p> <p>Součet: : 14399,68962</p> <p style="text-align: right;">14 399,68962</p>						
614	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	757,87840		0,00	801-3	RTS 20/ I
		<p>Včetně případného složení na staveništní deponii.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>1,2,3,17,125,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,238,239,240,241,242, :</p> <p>243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, :</p> <p>272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,291,292,293,294,309,310,311,312, :</p> <p>313,314,316,317,318,338,347,387,567, :</p> <p>Součet: : 757,87840</p> <p style="text-align: right;">757,87840</p>						
615	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3 789,39200		0,00	801-3	RTS 20/ I
		<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>1,2,3,17,125,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,238,239,240,241,242, :</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N013 NEMOCNICE BŘECLAV - STRAVOVACÍ PROVOZ	
O:	SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO PROVOZU
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, : 272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,291,292,293,294,309,310,311,312, : 313,314,316,317,318,338,347,387,567, : Součet : 3789,39200				3 789,39200		
616	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,17,125,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,238,239,240,241,242, : 243,244,245,246,247,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, : 272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,289,291,292,293,294,309,310,311,312, : 313,314,316,317,318,338,347,387,567, : Součet : 757,87840	t	757,87840		0,00	801-3	RTS 20/ I
						757,87840		
Celkem							0,00	