

LEGENDA PRVKŮ

OZN	NÁZEV PRVKU	PROFIL		DÉLKA	POČET KS
		Š	V		
a	ROZPĚRA	120mm	160mm	4 200 mm	1 KS
b	SLOUPEK	120mm	120mm	1 100 mm	2 KS
c	VAZNICE	120mm	160mm	2 200 mm	1 KS
d	NÁROŽNÍ KROKEV	120mm	140mm	3 000 mm	3 KS
e	KROKEV	120mm	140mm	1 800 mm	2 KS
f	KROKEV	120mm	140mm	1 500 mm	2 KS
g	KROKEV	120mm	140mm	1 200 mm	2 KS
h	KROKEV	120mm	160mm	900 mm	2 KS
ch	ÚŽLABNÍ KROKEV	120mm	160mm	4 000 mm	2 KS
i	SLOUPEK	80mm	120mm	900 mm	2 KS
j	FOŠNA	50mm	160mm	2 100 mm	1 KS




SKLADBY

- (S1) - STŘEŠNÍ KRYTINA Z PÁLENÝCH TAŠEK PRO MIN. SKLON 20°(DLE STÁVAJÍCÍ KRYTINY)
- LATOVÁNÍ 60/40
- KONTRALATĚ 60/40
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE
- BEDNĚNÍ Z OSB DESEK tl. 15 mm
- DŘEVĚNÉ KROKVE

- (S2) - TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO tl. 1,5 mm
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍLNAVOSTI
- LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
- POLYSTYRĚN LEPENÝ NA PĚNU tl. 60 mm
- OSB DESKA tl. 15 mm

POZNÁMKA

Pozn.1:
NA STŘEŠE SE VYTVOŘÍ NOVÝ VÍKÝŘ, PRO ÚČEL NASÁVÁNÍ VZDUCHU KE VZT JEDNOTCE
VÍKÝŘ BUDE OSAZEN PROTIDEŠTOVOU ŽALUZIÍ



D1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zodpovědný projektant:		Vypracoval :		UNIPROJEKT s.r.o Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz
Ing. Žák		Ing. Veronika Dvořáková		
Obec : Tišnov		Kraj : Jihomoravský		
Investor : Nemocnice Tišnov, přísl. organizace, Purkyňova 279, 66601 Tišnov		Číslo zakázky: 23032		
Akce : MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.		Stupeň projektu: DSP,DPS		
Katastrální území Tišnov [767379]		Datum : 21.09.2023		
		Měřítko : 1:50		
		Formát : 6x A4		
Stavební část : SCHÉMA PŮDNIHO PROSTORU		Číslo výkresu. : 23		