

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERENCE 2024 –

III/43314 CHVALKOVICE NA HANÉ – ŽELEČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp.zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

BITUNOVA spol. s r.o.

sídlem Jihlava, Havlíčkova 4923/60a, PSČ 586 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Karlem Seckým, jednatelem a Bc. Radkem Kudličkou, MBA, jednatelem

IČO: 494 33 601
sp. zn. C 10746

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při frézování lokálních výsprav v předepsané tloušťce byla dosažena konstrukce penetračního makadamu. Tato místa vykazovala uvolněné a nepevněné kamenivo, které muselo být vyspraveno vyrovnávkou z asfaltobetonu vč. spojovacího postříku. Teprve následně mohla být provedena celková pokládka vyrovnávací vrstvy. Tímto vzniklo větší množství asfaltových výsprav oproti zadávací dokumentaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III, odst. 1 a zní takto:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

5 645 214,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je :
Příloha č. 1- Vyčíslení více prací

V Jihlavě, dne

V Brně, dne

Ing. Karel
Secký

Digitálně podepsal Ing.
Karel Secký
Datum: 2024.09.20
10:25:47 +02'00'

Radek
Kudlička

Digitálně podepsal Radek
Kudlička
Datum: 2024.09.23 10:13:34
+02'00'

Ing. Karel Secký

Bc. Radek Kudlička, MBA

jednatelé společnosti

BITUNOVA spol. s r.o.



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

24.09.2024 08:30:25

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE PRACÍ

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.k.
 Zhotovitel: BITUNOVA spol. s.r.o.

Soupis prací
 Stavba: III/43314 Chvalkovice na Hané - Želeč - Mikrokoberce 2024
 Rozpočet: SO 101 - III/43314 Chvalkovice na Hané - Želeč (od staničení km 0,832 - km 3,447)



SO 101 - VCP	228 289,50
--------------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Cena Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	572213	5	Komunikace					228 289,50
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					11 767,50
			Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, K pol. č. 574A43					
			0,15*3922,5=588,375 [A]					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					216 522,00
			pokládka na vyfrézované plochy, viz pol.č. 2					
			oprava výtlučků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele					
			zaměřeno na stavbě: do 30 % celk. plochy					
			0,15*3922,5=588,375 [A]					
			- dodání směsi v požadované kvalitě					
			- očištění podkladu					
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

Projekt : **MIKROKOBERCE 2024 - III/43314 CHVALKOVICE NA HANÉ - ŽELEČ**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	III/43314 Chvalkovice na Hané - Želeč	5 416 925,00	228 289,50	0,00	5 645 214,50
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 416 925,00	228 289,50	0,00	5 645 214,50

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		5 416 925,00	228 289,50	0,00	5 645 214,50