



KANAL. V ZEMI JE NAVRŽENA Z TRUB PVC-KG (OSMA). ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUB PPs-HT (OSMA), POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

INSTALACI PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. NUTNO DBÁT PŘEDEVŠÍM NA ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZACE POTRUBÍ!

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- >— SPLAŠKOVÁ KAN. (STÁVAJÍCÍ)
- x->— SPLAŠKOVÁ KAN. (DEMONTÁŽ)
- >— DEŠŤOVÁ KAN. (STÁVAJÍCÍ)
- K1** - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠK. KAN.

VODOVOD V ZEMI NAVRŽEN Z MATERIÁLU PE100 V TLAK. ŘADĚ SDR11. INSTALACI PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.

- . - . - . - PITNÁ VODA
- V1** - STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>ING. PETR KVOCH</div> <div>PROJEKTY, INŽENÝRING - ZTI</div> <div>IČ: 72869470, petrkvoch@seznam.cz</div> <div>Pobřežní 51/14, 50301 Hradec Králové</div> <div></div>			
ing. Petr Kvoch		ing. Petr Kvoch					
INVESTOR	GYMNÁZIUM VÍDEŇSKÁ, p. o., VÍDEŇSKÁ 55/47, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE			STUPEŇ PD	DPS		
MÍSTO STAVBY	VÍDEŇSKÁ 55/47, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE						
GYMNÁZIUM VÍDEŇSKÁ - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ						POČET FORM.	2A 4
						ČÍS.KOPIE	DATUM DOKONČENÍ
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE							03/2020
					MĚŘÍTKO		
PŮDORYS ZÁKLADŮ					1:50		
					ČÍSLO PŘÍLOHY		
					03		