



d INTERIÉROVÉ OMÍTKY
OPATŘENÍ STĚN INTERIÉROVOU OMÍTKOU SE PŘEDPOKLÁDÁ V MÍSTĚ DOJEZDU VÝTAHU DLE GRAFICKÉ ČÁSTI PŮDORYSU BEZ NÁVRHU KERAMICKÝCH OBKLADŮ A NA VŠECH POVRŠÍCH STROPŮ.
NÁVRH A POSTUP SANACE VYCHÁZÍ Z VHLKOSTNÍHO PRŮZKUMU A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

- ODSTRANĚNÍ STARÝCH MALEB NA PLOŠE 10 % PLOCHY STĚN A SLOUPŮ
- OTLUČENÍ INTERIÉROVÝCH OMÍTEK tl. 30 mm NA PLOŠE 60 % OMÍTKOVÝCH PLOCH AŽ NA PODKLAD A MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ POVRCHŮ

i1 VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDI TL. 800 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH PRO DVEŘE VÝTAHOVÉ ŠACHTY,
OTVOR ROZMĚRU 1200x3050 mm

- EXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL NEJEN VÝKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST
- ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ - DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A V PRŮBĚHU REALIZACE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍ UCELENÉ ČÁSTI OVĚŘENY VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVÁŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH ROZMĚŘŮ DODAVATEL UPRAVÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍCÍCH.
- PROJEKTANT PŘI NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDAL, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NENÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM, PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZHOTOVENOU STAVBU ZÁRUKU.

0,000 = 236,04 m n. m., výškový systém b.p.v.



Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
atelier@laplan.cz | ID datové schránky: f9umfsq

Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

název stavby
k.ú. Veverí [610372], č.p. 1384/1
místo
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno
stavebník

SO.05 - Výťah
.....
stavební objekt

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - b) Výkresová část

dokumentace pro provedení stavby
stupeň dokumentace

PŮDORYS 1.PP-BOURACÍ PRÁCE
název výkresu

01	00	11.08.2020	m	37	1908
číslo výkresu	revize	datum	kótováno	číslo zakázky	sada

Ing. Jan Krejsa
.....
projektant, HIP

Bc. Ondřej Rubeš
.....
vypracoval

Ing. arch. Martin Pavlun
.....
odpovědný projektant

