


Vypracoval	Zodp. proj.	Kontroloval	 Projektová a obchodní činnost tel.: 739 570 520	
M. POŠTOLKA	M. POŠTOLKA	M. POŠTOLKA		
Kraj: J M		OÚ: LETOVICE		
Investor: Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice			Č. zakázky	3779
Stavba: Dokončení únikové cesty typu B Akce: SOP 01 Budova nemocnice  Objekt: Soubor:			Datum	08/2024
			Stupeň	DPS
			Formát	A4
			Měřítko	–
			Arch. č.	3779/24
Část profese ELEKTROINSTALACE			Příloha číslo	02
Obsah: VÝKAZ VÝMĚR				

Výkaz výměr včetně montáže a zapojení					08/2024
NEMOCNICE LETOVICE - ÚPRAVA CHUC 4np					
ELEKTROINSTALACE					
Dokumentace pro provedení stavby DPS					
Č	NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
1	ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RPO dle výkresové dokumentace	1	ks		- Kč
2	ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS2 OSAZENÍ JISTIČE B/1-10A	1	ks		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ					
3	KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ ZAPUŠTĚNÁ	1	ks		- Kč
4	TRUBKA KOVOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm	115	m		- Kč
5	ZATAHOVACÍ VODIČ	85	m		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ					
6	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	45	m		- Kč
7	VODIČ CYY 6mm	15	m		- Kč
8	KABEL 1-CXKH-V 5Cx2,5mm B2s1d0	60	m		- Kč
9	KABEL 1-CXKH-V 3Cx2,5mm B2s1d0	50	m		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY					
10	PRŮRAZ DO 50mm	4	ks		- Kč
11	DRÁŽKA VE ZDIVU š.25mm	40	m		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
OSTATNÍ					
12	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY O JÍMACÍ TYČ PRO OCHRANU VÝUSTKŮ VZT	1	kpl		- Kč
13	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl		- Kč
14	KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ	8	hod		- Kč
15	ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE	3	ks		- Kč
16	REVIZE	16	hod		- Kč
	MEZISOUČET				- Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE					- Kč