



POZN.:
P.01 Vybourání otvoru pro osazení žlabu dle zakótovaných půdorysných rozměrů na výšku cca 60 mm (bude upřesněno v návaznosti na určení konečné čisté výšky podlahy v 1.NP) + vybourání otvoru DN 170 mm na celou výšku stropní kce nad 1.PP.
P.02 Vybourání otvoru pro osazení vpustí 220 x 220 x 140 mm (výška bude upřesněna v návaznosti na určení konečné čisté výšky podlahy v 1.NP) + vybourání otvoru DN 150 mm na celou výšku stropní kce nad 1.PP.
P.03 Drážka v podlaze 30x30 mm pro datové vedení (vedeno v chrániče průměru 20 mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (m ²)	POVRCHY				POZNÁMKA
			PODLAHA	OZN	STĚNY	STROP	
1.01	CHODBA	6,74	KER. DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV	ČÁSTEČNĚ SDK STROP	STÁVAJÍCÍ STAV
1.02	KANCELÁŘ VEDOUcí KUCHYNĚ	7,14	LINOLEUM		STÁVAJÍCÍ STAV	STÁVAJÍCÍ STAV	STÁVAJÍCÍ STAV
1.03	ŠATNA	13,59	LINOLEUM		KER. OBKLAD	SDK STROP	STÁVAJÍCÍ STAV
1.04	SUCHÝ SKLAD	8,89	LINOLEUM		STÁVAJÍCÍ STAV	STÁVAJÍCÍ STAV	STÁVAJÍCÍ STAV
1.05	KUCHYNĚ	29,77	KER. DLAŽBA		KER. OBKLAD	STÁVAJÍCÍ STAV	STÁVAJÍCÍ STAV
1.06	SKLAD NÁDOBÍ	4,05	LINOLEUM		STÁVAJÍCÍ STAV	STÁVAJÍCÍ STAV	STÁVAJÍCÍ STAV
1.07	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	4,10	KER. DLAŽBA		KER. OBKLAD	SDK STROP	STÁVAJÍCÍ STAV
1.08	WC	1,31	KER. DLAŽBA		KER. OBKLAD	SDK STROP	STÁVAJÍCÍ STAV
1.09	UMÝVÁRNA	4,59	KER. DLAŽBA		KER. OBKLAD	SDK STROP	

POZN.: POKUD JE V POLI NAPSANÝ STÁVAJÍCÍ STAV, TAK KONSTRUKCE NENÍ DOTČENA. POKUD JE ZDE UVEDENÝ KONKRÉTNÍ STAV, TAK BUDE VE STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI ODSTRANĚN/BOURÁN.

LEGENDA ZOBRAZENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE - DRÁŽKA PRO VPUSTI/ŽLABY A DATOVÉ VEDENÍ

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY VEŠKERÉ INSTALACE A ROZVODY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ, BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽE MATERIÁLU, INSTALACÍ A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY, VYHLÁŠKAMI, ČSN, OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PŘEDPISY A TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY. BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY S OHLEDEM NA OMEZENÍ PRAŠNOSTI, HLUČNOSTI A NEMŮŽE DOCHÁZET K NADMĚRNÉMU ZATÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
- PŘI VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU DO ZDIVA OSAZENY NOSNÉ PROFILY KTERÉ BUDOU TVOŘIT PŘEKLAD, VIZ. VÝKRESY NOVÉHO STAVU
- JAKÉKOLI ZMĚNY A NOVÉ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ BĚHEM PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAZÍTKO, PODPIS	
Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : +420 606 268 954 email: pekar@pparchitects.cz			
OBJEDNATEL			
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace, Koperníkova 803/2, 615 00 Brno			
ZHOTOVITEL		DATUM 05/2023 STUPEŇ DPS ČÍSLO PARÉ	
P.P. Architects s.r.o. Slovinská 693/29, 612 00 Brno			
NÁZEV AKCE			
Modernizace stravovacího provozu při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole ELPIS Brno, p. o.			
ČÁST		OZN. OBJEKTU PROJEKT. ČÁST SO-01 D.1.1 MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 02	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
ZPRACOVATEL ČÁSTI			
P.P.Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno			
VYPRACOVAL			
Ing. et Ing. Jakub Bulíček			
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU			
PŮDORYS 1NP - BOURACÍ PRÁCE			