


0,000 = 292,900 (B.p.V.)

VEDOUČÍ PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT		Ing.arch.Karel Spáčil ČKA 03 334 Podleší 949/2 624 00 Brno tel: 605 588 298	 KAREL SPÁČIL ARCHITEKT	
Ing. arch. K. Spáčil		Ing. Z.Remeš	Ing. Z.Remeš				
INVESTOR		Jihomoravský kraj					
MÍSTO STAVBY		Brno-Lesná, Ibsenova 1				FORMÁT	A4
ČÁST PD:		D.IO 01 Přeložka domovní kanalizace				DATUM	7/2024
STAVBA		MŠ, ZŠ A PŠ IBSENOVA BRNO - PŘÍSTAVBA PRO MŠ				ÚČEL	PDPS
						MĚŘÍTKO	-
OBSAH VÝKRESU					Č. VÝKRESU		
VÝKAZ VÝMĚR					D.IO 01.06		

Výkaz výměr

S:	IO 01 Přeložka domovní kanalizace
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
Díl:	1	Zemní práce				
1	132301212R01	Hloubení rýh a jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	102,00000		
2	Mimo RTS	Nakládání výkopku z hor.1-5 v množství do 100 m3	m3	11,70000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	90,30000		
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,10000		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	160,00000		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	160,00000		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. do 10000 m	m3	11,70000		
8	Mimo RTS	Rozebrání a sestavení komunikace ze zámk. dl.	m2	25,00000		
9	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	11,70000		
10	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	48,00000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
11	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,60000		
Díl:	8	Trubní vedení				
12	Mimo RTS	PVC SN8 DN 150	m	21,00000		
13	Mimo RTS	Š1	soubor	1,00000		
		Hloubka šachty 2,2m D1000 beton síla stěny 120mm				
		Šachtové dno kompak TBZ-Q.1 100/60/15 1ks				
		Šachtový konus TBR-Q.1 100-63/58/12 1ks				
		TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks				
		TBW-Q.1 63/4 1ks				
		Poklop litina D400 odvětráný				
14	Mimo RTS	Š2	soubor	1,00000		
		Hloubka šachty 3,2m D1000 beton síla stěny 120mm				
		Šachtové dno kompak TBZ-Q.1 100/60/15 1ks				
		Šachtový konus TBR-Q.1 100-63/58/12 1ks				
		TBS-Q.1 100/100/12 LS 2ks				
		TBW-Q.1 63/4 1ks				
		Poklop litina D400 odvětráný				
15	Mimo RTS	Š3	soubor	1,00000		
		Hloubka šachty 2,91m D1000 beton síla stěny 120mm				
		Šachtové dno kompak TBZ-Q.1 100/60/15 1ks				
		Šachtový konus TBR-Q.1 100-63/58/12 1ks				
		TBS-Q.1 100/100/12 LS 1ks				
		TBS-Q.1 100/50/12 LS 1ks				
		TBW-Q.1 63/10 1ks				
		TBW-Q.1 63/4 1ks				
		Poklop litina D400 odvětráný				
16	Mimo RTS	Chráníčka DN300	m	2,00000		
17	Mimo RTS	Zkouška těsnosti kanalizace DN400	m	21,00000		
18	Mimo RTS	Přesun hmot	T	1,20000		