

Vážený pan
Ing. arch. Karel Spáčil

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/09454/2022**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **simandlova@tsb.cz**

DATUM: **16.08.2022**



10919-22-TSB

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení
Název stavby: „MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova Brno – přístavba pro MŠ“

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce **dojde** k odkrývání kabelového vedení veřejného osvětlení (dále v textu VO) a při pojiždění mechanismů a stavební techniky může dojít k poškození podzemního kabelu. S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započatím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení.
- **ve vjezdu na tento pozemek požadujeme ochranu stávajícího kabelu VO. Kabel VO v celé délce vjezdu obnažit a uložit do dělené chráničky AROT 110mm s přesahem 0,5m** na každou stranu vjezdu. V případě, že bude kabel VO uložen v menší hloubce než 50cm, je třeba kontaktovat technika provozu VO – telefon 545 424 221 pan Štěpánek a s technikem projednejte, co je třeba provést s kabelem VO pro jeho ochranu. Jeho vyjádření bude závazné. V případě, že bude nutné provést výměnu celého kabelového pole, toto bude provedeno na náklady investora stavby
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka správy majetku TSB, a.s (tel. 604 223 466) na předání staveniště, při kterém bude sepsán protokol o stavu povrchového zařízení VO a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Po skončení stavby přizvete opět technika TSB, a.s. ke zpětnému převzetí zařízení VO. Předávací protokol bude předložen při kolaudaci
- zahájení prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, výkop provádějte min. 0,5m od hrany základu stožáru VO.
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel 604 223 466
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO v rozsahu staveniště po dobu 2 let
- z kontroly bude pořízen zápis, který bude předložen stavebnímu úřad
- veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.

- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s (tel. 545424040)
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Technické sítě Brno,
akciová společnost
Barvířská 822/5, 602 00 Brno
TEL.: +420 545 424 030
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

