

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	PODHLED	SV. VÝŠKA mm
1,01	VSTUPNÍ VESTIBUL	12,48	F5, PVC	Po1	3000
1,02	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	10,11	F5, PVC	Po1	2750
1,03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,54	F6, keramická dlažba	Po2	2750
1,04	ŠATNA PEDAGOGŮ	3,38	F8, keramická dlažba	Po1	2750
1,05	PŘEDSÍŇ WC PEDAGOGŮ	3,27	F8, keramická dlažba	Po2	2750
1,06	KABINA WC PEDAGOGŮ	1,56	F6/F8, keramická dlažba	Po2	2750
1,07	VÝDEJNA JÍDEL	9,55	F6, keramická dlažba	Po2	3000
1,08	ATRIUM A SCHODIŠTĚ	46,50	F7, PVC	Po1	3000
1,09	ŠATNA - ODDĚLENÍ A	5,23	F7, PVC (šedá)	Po1	2750
1,10	WC - ODDĚLENÍ A	6,37	F8, keramická dlažba	Po2	2750
1,11	MULTIFUNKČNÍ ODBORNÝ PROSTOR PRO PRÁCI S DĚTMI SPECIÁLNÍCH POTŘEB - ODDĚLENÍ A	31,20	F7, PVC (šedá)	Po3	3000
1,12	ŠATNA - ODDĚLENÍ B	5,23	F7, PVC (šedá)	Po1	2750
1,13	WC - ODDĚLENÍ B	6,37	F8, keramická dlažba	Po2	2750
1,14	MULTIFUNKČNÍ ODBORNÝ PROSTOR PRO PRÁCI S DĚTMI SPECIÁLNÍCH POTŘEB - ODDĚLENÍ B	30,30	F7, PVC (šedá)	Po3	3000
1,15	ŠATNA - ODDĚLENÍ C	6,09	F5, PVC (šedá)	Po1	2750
1,16	WC - ODDĚLENÍ C	6,04	F6, keramická dlažba	Po2	2750
1,17	MULTIFUNKČNÍ ODBORNÝ PROSTOR PRO PRÁCI S DĚTMI SPECIÁLNÍCH POTŘEB - ODDĚLENÍ C	30,30	F5, PVC (šedá)	Po3	3000

LEGENDA ZNAČEK

REV.D. 400x200 — Revizní dvířka v podhledu vyndávací, prachotěsné provedení Po1, Po3 - do sucha / Po2 - do vlhka

D600 / A — Svítidla - označení dle D.SO 03-1.1.6 Elektroinstalace

Výústky VZT

Stropní klimatizační jednotky

POZNÁMKY

Druh podhledu - viz Skladby konstrukcí
Světlá výška k podhledu - viz tabulka místností.
Přesné umístění revizních dvířek nutno koordinovat se skutečným trasováním VZT a ZTI a umístěním ovládacích prvků v podhledu a pozici případně posunout.

0,000 = 292,900 (B.p.V.)

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT
Ing. arch. K. Spáčil	Ing. arch. K. Spáčil	Ing. arch. K. Spáčil

Ing.arch.Karel Spáčil
ČKA 03 334
Podlesí 949/2
624 00 Brno
tel: 605 588 298

KAREL SPÁČIL ARCHITEKT

INVESTOR	Jihomoravský kraj
MÍSTO STAVBY	Brno-Lesná, Ibsenova 114/1
ČÁST PD:	D.SO 03.1.1 Architektonické a stavební řešení
STAVBA	MŠ, ZŠ A PŠ IBSENOVA BRNO - PŘÍSTAVBA PRO MŠ

FORMÁT	6x A4
DATUM	7/2024
ÚČEL	PDPS
MĚŘÍTKO	1:50

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - PODHLEDY

Č. VÝKRESU: D.SO 03-1.1.22