PRAVDĚPODOBNÝ PŘÍVOD VODY PRO BUFET
- PŘI REALIZACI NUTNO OVĚŘIT JESTLI JE POTRUBÍ VEDENO POUZE DO BUFETU

ZRUŠIT

SV Ø32
TV Ø32
CI Ø20
V01

D32-k
D20-k

ZRUŠIT

SV Ø25
TV Ø25
CI Ø20
Vs1

D25-k
D20-k

POD STROPEM - VE STÁVAJÍCÍ TRASE

CTV: UV 1/2", CRV 1/2"
TV: UV 1"
SV: UV 1"

CTV: UV 1/2", CRV 1/2"
TV: UV 3/4"
SV: UV 3/4"

D32-k
D20-k

ZRUŠIT
OC 2 1/2"

Hs1 ZRUŠIT

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
POŽÁRNÍHO VODOVODU 2 1/2"

SV Ø40
TV Ø40
CI Ø25
Uv Ø25
Vs2

SV: UV 5/4"
TV: UV 5/4"
CTV: UV 3/4"
UV: UV 3/4"

ZRUŠIT

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD
UV Ø25, SV Ø40, TV Ø40, CTV Ø25

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD
SV Ø32, TV Ø32, CTV Ø20

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD
UV Ø20, SV Ø32, TV Ø32, CTV Ø20

POD STROPEM - VE STÁVAJÍCÍ TRASE

D20-k
D32-k

D32-k
D20-k

SV: UV 1"
TV: UV 1"
CTV: UV 1/2"

UV: UV 1/2"
SV: UV 3/4"
TV: UV 3/4"
CTV: UV 1/2", CRV 1/2"

D25-k
D20-k

SV Ø32
TV Ø32
CI Ø20
V02

SV Ø25
TV Ø25
CI Ø20
UV Ø20
Vs3

ZRUŠIT

SKLAD

CHODBA

PV 6/4"
P01

UV 6/4"

D20-k
D25-k

POD STROPEM

6/4"

D25-k

SV Ø25
TV Ø25
CI Ø20
Vs5

SV: UV 3/4"
TV: UV 3/4"
CTV: UV 1/2", CRV 1/2"

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD
SV Ø25, TV Ø25, CTV Ø20

SV: UV 3/4"

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD
SV Ø50

STROJOVNA VZT
-3,550

PARNÍ ZVLHČOVAČ

UV1/2"

POD STROPEM

D20-k

PARNÍ ZVLHČOVAČ

UV1/2"

D25-k

POD STROPEM

PŘEDÁVACÍ STAI
-3,550

-3,650

-3,550
-3,550

-2,900
-2,900
-2,900
-2,900

CHODBA

STROJOVNA BAZÉNU

CHODBA

37
39
41
43
45

T S R O M

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPr
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ UPRAVENÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPr
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPr
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPr
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ UPRAVENÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL
V01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU - nové	PP-RCT+BF
Vs1	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU - přeložení do nové polohy	PP-RCT+BF
P01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL
Hs1	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY, 3x NIŽŠÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ. ČÁSTEČNĚ Z NEREZOVÉHO LIS. POTRUBÍ)
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMOVÉHO POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI S VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM POZINKOVÁNÍM SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM (NELEGOVANÁ OCEL 1.0215).
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm. IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Martin Kalmus	Luboš Radoň	Martin Kalmus

PPS Kania s.r.o., Nivnická 695/10, 709 00
tel.: 596 243 252, fax.: 596 243 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ,PARC.Č. : Břeclav (613584), 4894/2

MÍSTO STAVBY : Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

ARCHÍV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

STUPEŇ: DSP, DPS

NÁZEV AKCE :

Urgentní příjem - příprava

DATUM: BŘEZEN 2022

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: 27/21

OBJEKT : SO 01 - Urgentní příjem

ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MĚŘÍTKO: 1:50

OBSAH :

PŮDORYS 1.PP - vodovod

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 27/21-D.1.4.1.

Č.V. 04