



POZN.:

- 1) ROZNAŠEČÍ NOSNÍKY R1 JSOU ULOŽENY NA ŽB KONSTRUKCI STROPU, NEBO NA BETONOVOU ČÁST PODLAHY.
- 2) 12 NOHOU PODLAHY JE ULOŽENO NA PLOTNY P.8, KTERÉ JSOU VEGAŘENY DO NOSNÍKŮ R1 (POD KAŽDOU NOHU VZT JEDNA PLOTNA).
- 3) PŘED OBJEDNÁNÍM NOSNÍKŮ R1 UPE180 BUDE JEŠTĚ OVĚŘENO, ZDA-LI SE NOHY VZT JEDNOTKY VLEZOU DO UPE180.
- 4) VZT JEDNOTKA JE ZDE ZAKRESLENA DO TVARU STROPU NAD 1S.
- 5) HMOTNOST VZT JEDNOTKY JE DLE POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ 1162 kg. JEDNOTKA MÁ 12 NOŽEK. PLOŠNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ STROPU OD JEDNOTKY JE MENŠÍ JAK 1,95 kN/m2; DLE POSKYTNUTÉHO PŮVODNÍHO STAT. VÝPOČTU JSOU TRÁMY T1 NADIMENZOVÁNY NA UŽITNÉ CHARAKTERISTICKÉ ZATÍŽENÍ 5 kN/m2.
- 6) ROZNAŠEČÍ NOSNÍKY R1 MUSÍ BÝT ULOŽENY PŘES ŽEBRA T1e AŽ T1b.

## OCEL: S235

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
Ing. Bc. DUŠAN MEDLA		Ing. Bc. DUŠAN MEDLA		Ing. Bc. DUŠAN MEDLA	
KRAJ: Jihomoravský		Obec: BŘECLAV			
INVESTOR: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace, náhr. Komenského 1, 690 25 Břeclav					
AKCE :  SPŠ EB Břeclav  - komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení					
OBSAH :  PŮDORIS ROZNAŠEČÍCH NOSNÍKŮ POD VZT JEDNOTKU V 1NP					
				Ing. Bc. DUŠAN MEDLA U Splavu 2, Břeclav, 69002 mob.: 775424059	
MĚŘÍTKO		1 : 50			
DATUM		03/2021			
ÚČEL		DPS			
ČÍS.ZAK.		2020/			
Č.VÝKR.		PARÉ Č.			
D1.2.3					