

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# II/422 ČEJKOVICE – VELKÉ BÍLOVICE OPRAVA ŠKOD PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO 45474281  
oddíl C, vložka 5062

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 11.2.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při zemních pracích, na tomto Dodatku č.1.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**954 803,16 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 12.5.2015

Ing. Vlastimil Chládek  
ředitel a jednatel  
Dopravní stavby Brno, s. r. o.

  
DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.  
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69  
DIČ CZ45474281  
91

V Brně, dne 12.5.2015

  
Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
ředitel  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
Správa a údržba silnic IČO: 709 32 581 (2)ř  
Jihomoravského kraje, příspěvková  
organizace kraje

## Soupis víceprací

Stavba : L-10-017-200 II/422 ČEJKOVICE - VELKÉ BÍLOVICE, oprava škod po přívalových deštích  
 číslo a název SO: O2 km 46,50 – obec V. Bílovice, sanace sesuvu svahu  
 číslo a název rozpo O2 km 46,50 – obec V. Bílovice, sanace sesuvu svahu

Poř. číslo	cenová soustava	Kód položky	Va ria	Název položky	jeden otká	Počet jednotek	zbývá	CENA	
								jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>									
POPLATKY ZA SKLÁDKU									
2	2013_OTSKP	014102	c		T	14,245	14,245	250,00	3 561,25
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>									
<b>1 Zemní práce</b>									
9	2013_OTSKP	113337		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	6,660	6,660	150,10	999,67
10	2013_OTSKP	113727		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM plocha (ACAD - příloha - půdorys): 19,0 m2 tl.: 40 + 60 = 100 mm	M3	5,550	5,550	1 800,00	9 990,00
11	2013_OTSKP	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM výkop hraničí s ochranným pásmem sdělovacího kabelu	M3	17,390	17,390	189,00	3 286,71
12	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násypový materiál štěrkokopsek. Tloušťka vrstvy 0,2m	M3	7,400	7,400	608,00	4 499,20
13	2013_OTSKP	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šDa 0/63 plocha (ACAD příloha příčné řezy): 0,25 m2	M3	6,660	6,660	936,00	6 233,76
14	2013_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	37,000	37,000	15,00	555,00
<b>1 Zemní práce</b>									
<b>5 Komunikace</b>									
20	2013_OTSKP	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM šDa 0/63 Ge tl. 250 mm (prom)	M2	37,000	37,000	206,00	7 622,00
23	2013_OTSKP	572133	b	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 Infiltrační postřik z kationaktivní - PI-E - ČSN 73 6129 asfaltové emulze 1,50 kg/m2 mezi podkladní a šD tl 250 mm	M2	37,000	37,000	50,00	1 850,00
								<b>25 564,34</b>	

24	2013_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní - PS-E - ČSN 73 6129 asfaltové emulze 0,25 kg/m2 mezi obrusem a ložnou	M2	37,000		37,000	18,00	666,00
26	2013_OTSKP	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	55,500		55,500	466,00	25 863,00
27	2013_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	37,000		37,000	611,00	22 607,00
	2013_OTSKP	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	37,000		37,000	398,00	14 726,00
<b>5</b>										
<b>Komunikace</b>										
<b>9</b>										
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>										
40	2013_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řez pro definitivní napojení obrusu	M	37,000		37,000	55,00	2 035,00
42	2013_OTSKP	919112	b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání stávající vozovky pro výkopové práce délka řezu (ACAD - příloha - půdorys): 14,0 m hloubka řezu: 100 mm	M	37,000		37,000	85,00	3 145,00
41	2013_OTSKP	919112	a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání vozovky pro definitivní napojení ložné	M	40,000		40,000	85,00	3 400,00
<b>9</b>										
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>										
<b>9.1 - DO</b>										
<b>Dopravní opatření</b>										
29	2013_OTSKP	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)	KSD EN	289,000		289,000	5,00	1 445,00
30	2013_OTSKP	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)	KSD EN	289,000		289,000	1,00	289,00
31	2013_OTSKP	915231		VODOR DOPR ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ	M2	4,630		4,630	700,00	3 241,00
36	2013_OTSKP	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)	KSD EN	34,000		34,000	350,00	11 900,00
38	2013_OTSKP	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno upřesnit dle harmonogramu zhotovitele) á 5,0 m	KSD EN	153,000		153,000	4,00	612,00
						<b>73 334,00</b>				

39	2013_OTSKP	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ počet dní pronájmu: po celou dobu stavby (odhad projektanta: 35 dní, nutno upřesnit dle harmonogramu zhotovitele)	KSD EN	748,000	748,000	1,00	748,00
<b>9.1 - DO</b>								
<b>Dopravní opatření</b>								
<b>Kam. Zához</b>								
8	2013-OTSKP	132737	HLOUBENÍ RÝH DO 2M v tř. I odvoz do 16 km patka zához	M3	13,32	13,320	350,00	4 662,00
		461212	PATKA Z LOM. KAMENE PŘEZ 0,4m2	M3	18,50	18,500	3 483,03	64 436,06
		46251	ZÁHOZ Z LOM. KAMENE	M3	92,50	92,500	792,00	73 260,00
		46251a	PROŠTERKOVÁNÍ Z TERÉNU	M3	92,50	92,500	136,52	12 628,10
<b>Kam. Zához</b>					256723	256 723,000		<b>154 986,16</b>
<b>C e l k e m</b>								<b>284 260,75</b>