

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | PODLAHA   | ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU | POZNÁMKA |
|------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
| 101  | CHODBA          | 24,78       | KERAM.DL. |                         |          |
| 102  | SKLAD           | 8,06        | KERAM.DL. |                         |          |
| 103  | SCHODY          | 8,83        | KERAM.DL. |                         |          |
| 104  | ÚKLID           | 1,92        | KERAM.DL. | KERAM.OBKL.             |          |
| 105  | WC              | 1,67        | KERAM.DL. | KERAM.OBKL.             |          |
| 106  | SPRCHA          | 4,30        | KERAM.DL. | KERAM.OBKL.             |          |
| 107  | DENNÍ M.        | 9,14        | KERAM.DL. |                         |          |
| 108  | KANCELÁŘ        | 10,33       | KERAM.DL. | KERAM.OBKL.             |          |
| 109  | SKLAD           | 3,43        | KERAM.DL. |                         |          |
| 110  | SKLAD           | 6,98        | KERAM.DL. |                         |          |
| 111  | PŘÍPRAVA ZEL.   | 5,54        | KERAM.DL. | KERAM.OBKL.             |          |
| 112  | SKLAD           | 8,92        | KERAM.DL. |                         |          |
| 113  | KUCHYŇ          | 149,15      | KERAM.DL. | KERAM.OBKL.             |          |
| 114  | SKLAD           | 14,18       | KERAM.DL. |                         |          |
| 115  | KANCELÁŘ        | 16,48       | KERAM.DL. |                         |          |

### POZNÁMKA:

1 - BUDE PROVEDENA DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KERAM. OBKLADU  
2 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH V CELÉ ČÁSTI, BETONOVÁ MAZANINA BUDE VYBOURÁNA NA 50% NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI V PODSKLEPENÉ ČÁSTI NEBUDE BET. MAZANINA BEZ BOURÁNÍ, DLE VÝKRESU KANALIZACE A PŮDORYSU VPŮSTÍ BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU  
- DEMOLICE PŘÍČEK BUDE PROVEDENA PROŘEZÁNÍM SVISLÉ SPÁRY Z OBOU STRAN V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODLAH DLE VÝKRESU KANALIZACE  
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ PODLAHY A PODKLADNÍHO BETONU PRO VPŮSTI VIZ VÝKRES NOVÝ STAV

### LEGENDA MATERIÁLŮ

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KCE, ZDIVO CPP, ŽB SKELET |
|  | BOURANÉ PRVKY                       |
|  | BOURANÉ PRVKY                       |



0,000=úroveň podlahy 1NP

|            |  |            |       |   |
|------------|--|------------|-------|---|
| Projektant | Ing. M. Neduchal   |            |       | <div><b>geprostav</b><br/>projekce s.r.o.</div> Jarní 3448/2<br>695 01 Hodonín<br>IČO: 29221714    DIČ: CZ29221714 |
| Zodp.proj. | Ing. F. Koliba   |            |       |   |
| Měst. úřad | Kyjov  | Obec. úřad | Kyjov |   |
| Investor   | Střední škola polytechnická Kyjov<br>příspěvková organizace, Havlíčkova 1223/17, 69701 Kyjov |            |       |   |
| Akce       | Modernizace stravovacího<br>provozu při SŠP Kyjov<br>D.1.1 Architektonicko stavební řešení   |            |       |   |
| Obsah      | Půdorys 1NP st.stav a demolice   |            |       | <div>Datum09/2024</div> <div>DokumentaceDPS</div> <div>Formát420/840</div> <div>Měřítko1:50</div> <div>Číslo výkresu1</div>   |