

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **000 - Ostaní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[000]/[000.1] - Ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [000]/[000.1] - Ostatní náklady

| PČ                                    | Kód                | Název  | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------------------|--------------------|--|-----|----------|-------|--------|
| <b>000.1 Ostatní náklady</b>          |                    |  |     |          |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |                    |  |     |          |       | -----  |
| 1                                     | 029113             | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</b><br>Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
|                                       | <i>Specifikace</i> |  |     |          |       |        |
| 2                                     | 02943              | <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</b><br>Realizační dokumentace stavby (dále jne RDS) - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
|                                       | <i>Specifikace</i> |  |     |          |       |        |
| 3                                     | 02944              | <b>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</b><br>Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
|                                       | <i>Specifikace</i> |  |     |          |       |        |
| 4                                     | 02945              | <b>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</b><br>Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
|                                       | <i>Specifikace</i> |  |     |          |       |        |
| 5                                     | 02946              | <b>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</b><br>Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
|                                       | <i>Specifikace</i> |  |     |          |       |        |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **000 - Ostaní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[000]/[000.2] - Vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [000]/[000.2] - Vedlejší náklady

| PČ                                    | Kód     | Název   | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------------------|---------|---|-----|----------|-------|--------|
| <b>000.2 Vedlejší náklady</b>         |         |   |     |          |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |         |   |     |          |       | -----  |
| 1                                     | 00001.R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 2                                     | 00002.R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci  | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 3                                     | 00003.R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 4                                     | 00004.R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                         | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 5                                     | 00005.R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci            | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 6                                     | 00008.R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 7                                     | 00009.R | Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997                 | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 8                                     | 00014.R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 9                                     | 00015.R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci  | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 10                                    | 00016.R | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 11                                    | 00018.R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| 12                                    | 00019.R | Zajištění stanovení trvalého dopravního značení   | KPL | 1,000    | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **DIO - DIO**Rozpočet: **[DIO]/[DIO.1] - ETAPA 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO]/[DIO.1] - ETAPA 1

| PČ                           | Kód    | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------------|--------|---|-----------|----------|-------|--------|
| DIO.1 ETAPA 1                |        |   |           |          |       | -----  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |        |   |           |          |       | -----  |
| 1                            | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>A10 - 3 ks<br>A15 - 2 ks<br>B1 - 2 ks<br>B20 - 2 ks<br>B21 - 1 ks<br>C4 - 2 ks<br>E3 - 4 ks<br>E13 - 2 ks<br>IP10 - 4 ks<br>IS11b - 5 ks<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku značky | KUS       | 27,000   | ----- | -----  |
| 2                            | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 27,000   | ----- | -----  |
| 3                            | 914139 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití   | KSDE<br>N | 648,000  | ----- | -----  |
| 4                            | 914432 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>IS11a - 2ks<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku značky   | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.1] - ETAPA 1

| PČ | Kód                | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------|---|-----------|----------|-------|--------|
| 5  | 914433             | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
|    | <i>Specifikace</i> |   |           |          |       |        |
| 6  | 914439             | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití  | KSDE<br>N | 48,000   | ----- | -----  |
|    | <i>Specifikace</i> |   |           |          |       |        |
| 7  | 916112             | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
|    | <i>Specifikace</i> |   |           |          |       |        |
| 8  | 916113             | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
|    | <i>Specifikace</i> |   |           |          |       |        |
| 9  | 916119             | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 48,000   | ----- | -----  |
|    | <i>Specifikace</i> |   |           |          |       |        |
| 10 | 916122             | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM  | KUS       | 3,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.1] - ETAPA 1

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |           |          |       |        |
| 11 | 916123      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 3,000    | ----- | -----  |
| 12 | 916129      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ<br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 72,000   | ----- | -----  |
| 13 | 916152      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |
| 14 | 916153      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |
| 15 | 916159      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ<br>Předpoklad 24 dní   | KSDE<br>N | 24,000   | ----- | -----  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.1] - ETAPA 1

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  |           |          |       |        |
| 16 | 916322      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x      | KUS       | 3,000    | ----- | -----  |
| 17 | 916323      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 3,000    | ----- | -----  |
| 18 | 916329      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 72,000   | ----- | -----  |
| 19 | 916342      | SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 29,000   | ----- | -----  |
| 20 | 916343      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 29,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.1] - ETAPA 1

| PČ | Kód    | Název  | MJ        | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|--------|--|-----------|-----------|-------|--------|
| 21 | 916349 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 696,000   | ----- | -----  |
| 22 | 916712 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 61,000    | ----- | -----  |
| 23 | 916713 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 61,000    | ----- | -----  |
| 24 | 916719 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 1 464,000 | ----- | -----  |
| 25 | 916K52 | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení                             | KUS       | 25,000    | ----- | -----  |
| 26 | 916K53 | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN   | KUS       | 25,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.1] - ETAPA 1

| PČ | Kód                       | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|---------------------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace               | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |           |          |       |        |
| 27 | 916K59<br><br>Specifikace | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 24 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu sloupků a počtu dní použití | KSDE<br>N | 600,000  | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **DIO - DIO**Rozpočet: **[DIO]/[DIO.2] - ETAPA 2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO]/[DIO.2] - ETAPA 2

| PČ                                  | Kód    | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|----------|-------|--------|
| <b>DIO.2 ETAPA 2</b>                |        |   |           |          |       | -----  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |   |           |          |       | -----  |
| 1                                   | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>A10 - 2 ks<br>A15 - 2 ks<br>B20 - 3 ks<br>B21 - 1 ks<br>C4 - 2 ks<br>E3 - 1 ks<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku značky     | KUS       | 11,000   | ----- | -----  |
| 2                                   | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 11,000   | ----- | -----  |
| 3                                   | 914139 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br>Předpoklad 16 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití   | KSDE<br>N | 176,000  | ----- | -----  |
| 4                                   | 916112 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 5                                   | 916113 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ   | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.2] - ETAPA 2

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |           |          |       |        |
| 6  | 916119      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 16 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 32,000   | ----- | -----  |
| 7  | 916122      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 8  | 916123      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 9  | 916129      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 16 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 32,000   | ----- | -----  |
| 10 | 916152      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM  | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.2] - ETAPA 2

| PČ | Kód         | Název  | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x    |           |          |       |        |
| 11 | 916153      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |
| 12 | 916159      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 16 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 160,000  | ----- | -----  |
| 13 | 916322      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 14 | 916323      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 15 | 916329      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 16 dní  | KSDE<br>N | 32,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.2] - ETAPA 2

| PČ | Kód         | Název  | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   |           |          |       |        |
| 16 | 916342      | SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x              | KUS       | 27,000   | ----- | -----  |
| 17 | 916343      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 27,000   | ----- | -----  |
| 18 | 916349      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br>Předpoklad 16 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 432,000  | ----- | -----  |
| 19 | 916712      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 39,000   | ----- | -----  |
| 20 | 916713      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 39,000   | ----- | -----  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.2] - ETAPA 2

| PČ | Kód    | Název  | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------|--|-----------|----------|-------|--------|
| 21 | 916719 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 16 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                      | KSDE<br>N | 624,000  | ----- | -----  |
| 22 | 916K52 | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení | KUS       | 9,000    | ----- | -----  |
| 23 | 916K53 | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 9,000    | ----- | -----  |
| 24 | 916K59 | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 16 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu sloupků a počtu dní použití  | KSDE<br>N | 144,000  | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **DIO - DIO**Rozpočet: **[DIO]/[DIO.3] - ETAPA 3**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO]/[DIO.3] - ETAPA 3

| PČ                                  | Kód    | Název  | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|--------|--|-----------|----------|-------|--------|
| <b>DIO.3 ETAPA 3</b>                |        |  |           |          |       | -----  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |  |           |          |       | -----  |
| 1                                   | 91400  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky)<br>- jeho následné odstranění<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 8,000    | ----- | -----  |
| 2                                   | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>"IJ4 - 4 ks<br>IS11b - 14 ks<br>B28 - 7 ks<br>E13 - 14 ks<br>E8 - 2 ks<br>B20 - 2 ks<br>A15 - 2 ks<br>B24 - 4 ks<br>B1 - 2 ks<br>C4 - 2 ks<br>C2 - 1 ks<br><br>Celkem 54=54,00 [A] ks "<br>"Celkem "54 = 54,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku značky | KUS       | 54,000   | ----- | -----  |
| 3                                   | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br>"54=54,00 [A]ks "<br>"Celkem "54 = 54,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 54,000   | ----- | -----  |
| 4                                   | 914139 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ   | KSDE<br>N | 60,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.3] - ETAPA 3

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"předpoklad 60=60,00 [A] dní "</p> <p>"Celkem "60 = 60,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</li> </ul>  |           |          |       |        |
| 5  | 914432      | <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>"IP22 - 4 ks</p> <p>IS11a - 4 ks</p> <p>Celkem 8=8,00 [A] ks "</p> <p>"Celkem "8 = 8,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</li> <li>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku značky</li> </ul> | KUS       | 8,000    | ----- | -----  |
| 6  | 914433      | <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ</p> <p>"8=8,00 [A]ks "</p> <p>"Celkem "8 = 8,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | KUS       | 8,000    | ----- | -----  |
| 7  | 914439      | <p>DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ</p> <p>"předpoklad 60dní *8=480,00 [A] "</p> <p>"Celkem "480 = 480,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</li> </ul>          | KSDE<br>N | 480,000  | ----- | -----  |
| 8  | 916112      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM  | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.3] - ETAPA 3

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |           |          |       |        |
| 9  | 916113      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 10 | 916119      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 120,000  | ----- | -----  |
| 11 | 916122      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>"2=2,00 [A] "<br>" Celkem "2 = 2,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 12 | 916123      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 120,000  | ----- | -----  |
| 13 | 916129      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ  | KSDE<br>N | 120,000  | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [DIO]/[DIO.3] - ETAPA 3**

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   |           |          |       |        |
| 14 | 916322      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- x      | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 15 | 916323      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br>Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x  | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 16 | 916329      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br>Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 120,000  | ----- | -----  |
| 17 | 916342      | SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | KUS       | 6,000    | ----- | -----  |
| 18 | 916343      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br>Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x  | KUS       | 6,000    | ----- | -----  |
| 19 | 916349      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - NÁJEMNÉ  | KSDE<br>N | 360,000  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.3] - ETAPA 3

| PČ | Kód         | Název  | MJ        | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----------|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | "předpoklad 60 dní "<br>"Celkem "360 = 360,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   |           |           |       |        |
| 20 | 916712      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 72,000    | ----- | -----  |
| 21 | 916713      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 72,000    | ----- | -----  |
| 22 | 916719      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 4 320,000 | ----- | -----  |
| 23 | 916K52      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení                             | KUS       | 45,000    | ----- | -----  |
| 24 | 916K53      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 45,000    | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.3] - ETAPA 3

| PČ | Kód                | Název  | MJ        | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|--------------------|--|-----------|-----------|-------|--------|
| 25 | 916K59             | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu sloupků a počtu dní použití | KSDE<br>N | 2 700,000 | ----- | -----  |
|    | <i>Specifikace</i> |  |           |           |       |        |



**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **DIO - DIO**Rozpočet: **[DIO]/[DIO.4] - ETAPA 4**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO]/[DIO.4] - ETAPA 4

| PČ                                  | Kód    | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|----------|-------|--------|
| <b>DIO.4 ETAPA 4</b>                |        |   |           |          |       | -----  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |   |           |          |       | -----  |
| 1                                   | 914132 | <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>"IS11b - 6 ks<br/>IP10 - 4 ks<br/>E3 - 3 ks<br/>B21 - 2 ks<br/>A15 - 2 ks<br/>P7 - 1 ks<br/>B24 - 2 ks<br/>E13 - 4 ks<br/>C2 - 1 ks<br/>P8 - 1 ks<br/>B1 - 1 ks<br/>C4 - 2 ks</p> <p>Celkem 29 ks "</p> <p>"Celkem "29 = 29,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</li> <li>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku značky</li> </ul> | KUS       | 29,000   | ----- | -----  |
| 2                                   | 914133 | <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | KUS       | 29,000   | ----- | -----  |
| 3                                   | 914139 | <p>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ</p> <p>PŘEDPOKLAD 14 DNÍ</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</li> </ul>   | KSDE<br>N | 406,000  | ----- | -----  |
| 4                                   | 914432 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM   | KUS       | 3,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.4] - ETAPA 4

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | "IS11a - 3ks "<br>"Celkem "3 = 3,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku značky   |           |          |       |        |
| 5  | 914433      | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 3,000    | ----- | -----  |
| 6  | 914439      | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití  | KSDE<br>N | 42,000   | ----- | -----  |
| 7  | 916112      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 8  | 916113      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 2,000    | ----- | -----  |
| 9  | 916119      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní   | KSDE<br>N | 28,000   | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [DIO]/[DIO.4] - ETAPA 4**

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   |           |          |       |        |
| 10 | 916122      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |
| 11 | 916123      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br>Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x  | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |
| 12 | 916129      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ<br>předpoklad 14 dní<br>Položka zahrnuje:<br>- sazbu za pronájem zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 14,000   | ----- | -----  |
| 13 | 916322      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>Položka nezahrnuje:<br>- x  | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |
| 14 | 916323      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br>Položka zahrnuje:<br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x  | KUS       | 1,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.4] - ETAPA 4

| PČ | Kód    | Název  | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------|--|-----------|----------|-------|--------|
| 15 | 916329 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 14,000   | ----- | -----  |
| 16 | 916342 | SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x              | KUS       | 8,000    | ----- | -----  |
| 17 | 916343 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 8,000    | ----- | -----  |
| 18 | 916349 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 112,000  | ----- | -----  |
| 19 | 916712 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 41,000   | ----- | -----  |
| 20 | 916713 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ  | KUS       | 41,000   | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.4] - ETAPA 4

| PČ | Kód         | Název  | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  |           |          |       |        |
| 21 | 916719      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                  | KSDE<br>N | 574,000  | ----- | -----  |
| 22 | 916K52      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení | KUS       | 23,000   | ----- | -----  |
| 23 | 916K53      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 23,000   | ----- | -----  |
| 24 | 916K59      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu sloupků a počtu dní použití  | KSDE<br>N | 322,000  | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **DIO - DIO**Rozpočet: **[DIO]/[DIO.5] - ETAPA 5**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO]/[DIO.5] - ETAPA 5

| PČ                           | Kód    | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------------|--------|---|-----------|----------|-------|--------|
| DIO.5 ETAPA 5                |        |   |           |          |       | -----  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |        |   |           |          |       | -----  |
| 1                            | 914132 | <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>"A15 - 3 ks<br/>B21 - 2 ks<br/>P8 - 1 ks<br/>P7 - 1 ks<br/>B1 - 1 ks<br/>E13 - 1 ks<br/>C4 - 2 ks</p> <p>Celkem 11 ks "</p> <p>"Celkem "11 = 11,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</li> <li>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku značky</li> </ul> | KUS       | 11,000   | ----- | -----  |
| 2                            | 914133 | <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | KUS       | 11,000   | ----- | -----  |
| 3                            | 914139 | <p>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA2 - NÁJEMNÉ</p> <p>předpoklad 14 dní</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</li> </ul>   | KSDE<br>N | 154,000  | ----- | -----  |
| 4                            | 916112 | DOPRAV SVĚTLÓ VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM  | KUS       | 4,000    | ----- | -----  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.5] - ETAPA 5

| PČ | Kód         | Název   | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x         |           |          |       |        |
| 5  | 916113      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 4,000    | ----- | -----  |
| 6  | 916119      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   | KSDE<br>N | 56,000   | ----- | -----  |
| 7  | 916342      | SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 9,000    | ----- | -----  |
| 8  | 916343      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 9,000    | ----- | -----  |
| 9  | 916349      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR TŘ RA2 - NÁJEMNÉ<br><br>Předpoklad 14 dní   | KSDE<br>N | 126,000  | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.5] - ETAPA 5

| PČ | Kód         | Název  | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- součin počtu zařízení a počtu dní použití.   |           |          |       |        |
| 10 | 916712      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce<br>- náhradu zničených nebo ztracených kusů<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS       | 18,000   | ----- | -----  |
| 11 | 916713      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KUS       | 18,000   | ----- | -----  |
| 12 | 916719      | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ<br>Předpoklad 14 dní<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- sazbu za pronájem zařízení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.  | KSDE<br>N | 252,000  | ----- | -----  |
| 13 | 916K52      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení                             | KUS       | 8,000    | ----- | -----  |
| 14 | 916K53      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS       | 8,000    | ----- | -----  |
| 15 | 916K59      | SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ   | KSDE<br>N | 112,000  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [DIO]/[DIO.5] - ETAPA 5

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <p>Předpoklad 14 dní</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- součin počtu sloupků a počtu dní použití</p> |    |          |     |        |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**

Objekt: **SO 001 - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase**

Rozpočet: **[SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ  | Kód       | Název  | MJ  | Množství  | JOC   | Celkem |
|---|-----------|--|-----|-----------|-------|--------|
| <b>SO 001 Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase</b> |           |  |     |           |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>   |           |  |     |           |       | -----  |
| 1   | 014102.01 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, nánosy, štěrk<br>dle položky 113327: $11,98 \cdot 1,9 = 22,762$ [A]<br>dle položky 11130: $558,63 \cdot 2 = 1\,117,260$ [B]<br><b>Celkové množství = 1 140,022</b><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | T   | 1 140,022 | ----- | -----  |
| 2   | 014102.02 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton, materiál na bázi cementu<br>dle položky 11352A: $(31,3 \cdot 0,15 \cdot 0,25) \cdot 2,3 = 2,700$ [A]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | T   | 2,700     | ----- | -----  |
| 3   | 02720     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>DIO na objízdné trase.<br>Přechodná úprava dopravního značení , včetně údržby a úprav<br>během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování<br>pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.<br>vyhlášky č. 294/2015 Sb.<br>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby<br>zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,<br>semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně<br>nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,<br>demontáže, nájmu. Včetně povolení k uzavírkám a stanovení DIO na objízdné trase.<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KPL | 1,000     | ----- | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>  |           |  |     |           |       | -----  |
| 4   | 11120     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>odvoz a likvidace v režii zhotovitele   | M2  | 4,000     | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ | Kód         | Název  | MJ  | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"plocha keřů: 4=4,00 [A] "</p> <p>"Celkem "4 = 4,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</li> <li>- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost</li> <li>- spálení na hromádách nebo štěpkování</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  |     |           |       |        |
| 5  | 11130       | <p>SEJMUTÍ DRNU</p> <p>včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na skládku<br/>sejmutí drnu v tl. 0,10 m<br/>(odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)</p> <p>"(digit. interpolací z char. příčných řezů):<br/>5586,331 =5 586,33 [A] m2 "</p> <p>"Celkem "5586,33 = 5 586,330 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou dopravu a uložení na skládku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M2  | 5 586,330 | ----- | -----  |
| 6  | 11221       | <p>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M</p> <p>odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p> <p><i>Položka zahrnuje zejména:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytrhání nebo vykopání pařezů</li> <li>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</li> <li>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</li> <li>- zásyp jam po pařezech.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.</li> </ul> | KUS | 8,000     | ----- | -----  |
| 7  | 11222       | <p>ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M</p> <p>odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p>  | KUS | 2,000     | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ | Kód         | Název   | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje zejména:</i><br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.  |     |          |       |        |
| 8  | 11223       | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M<br>včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele<br><i>Položka zahrnuje zejména:</i><br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.  | KUS | 5,000    | ----- | -----  |
| 9  | 113327      | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM<br>včetně veškeré manipulace, odvozu (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)<br>"vozovka zastávky (plocha * průměrná tloušťka):<br>49,9*0,24=11,98 [A]m <sup>3</sup> "<br>"Celkem "11,98 = 11,980 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3  | 11,980   | ----- | -----  |
| 10 | 11352A      | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br>včetně veškeré manipulace a uložení na skládku<br>"odstranění obrubníku kolem stávající zastávky:<br>13,6+17,7=31,30 [A]m "<br>"Celkem "31,3 = 31,300 [B]  | M   | 31,300   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ | Kód         | Název  | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou dopravu</li> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>  |     |          |       |        |
| 11 | 11352B      | <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>(31,3*0,15*0,25)*2,3*16 = 43,194 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</li> </ul>   | tkm | 43,194   | ----- | -----  |
| 12 | 11372.01    | <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>vč. odvozu a uložení na mezideponii, předrcení a zpětného využití ve stavbě pro recyklovanou vrstvu (RS CA) a materiál pro zpevněné krajnice</p> <p>"frézování zastávky (plocha * průměrná tloušťka dle diagnostiky):</p> <p>49,9*0,093=4,64 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "4,64 = 4,640 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul> | M3  | 4,640    | ----- | -----  |
| 13 | 11372.02    | <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p> <p>"Frézování na objízdné trase:</p> <p>(370*5,6+217*5+61*5)*0,05=173,10 [A] m3</p> <p>Celkem: A=173,10 [B] m3 "</p> <p>"Celkem "173,1 = 173,100 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>  | M3  | 173,100  | ----- | -----  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ | Kód    | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------|---|----|----------|-------|--------|
| 14 | 12110  | <p>SEJTMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>vč. naložení, odvozu na mezideponii pro zpětné využití</p> <p>"(digit. interpolací z char. příčných řezů):</p> <p>Sejmutí ornice v tl.0,30m</p> <p>256 m2 * 0,3 m =76,80 [A] m3 "</p> <p>"Celkem "76,8 = 76,800 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy</li> <li>- její vodorovnou dopravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení na trvalou skládku</li> </ul>  | M3 | 76,800   | ----- | -----  |
| 15 | 17380  | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle ČSN 73 6133 a s ní souvisejících ČSN, příslušných TP, TKP a ZTKP, parametr 100% PS, zemina min. podmíněčně vhodná.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>"dosypávka v místě rekultivace:</p> <p>(plocha rekultivace * tloušťka dosypu)</p> <p>23*0,19=4,37 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "4,37 = 4,370 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> | M3 | 4,370    | ----- | -----  |
| 16 | 18232A | <p>ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,15 M</p> <p>humózní vrstva tl. 0,15m</p>  | M2 | 23,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ                  | Kód         | Název  | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|---------------------|-------------|--|----|-----------|-------|--------|
|                     | Specifikace | <p>"ohumusování v místě rekultivace:<br/>23=23,00 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "23 = 23,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nákup a dopravu ornice</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  |    |           |       |        |
| 17                  | 18241       | <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>dodání travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení</p> <p>"založení trávníku v místě rekultivace:<br/>23=23,00 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "23 = 23,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M2 | 23,000    | ----- | -----  |
| 18                  | 18247       | <p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</p> <p>3x pokos se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst</p> <p>"3x ošetření trávníku v místě rekultivace:<br/>3*23=69,00 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "69 = 69,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</li> <li>- nutné zalití a hnojení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> | M2 | 69,000    | ----- | -----  |
| <b>5 Komunikace</b> |             |  |    |           |       | -----  |
| 19                  | 572213      | <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-C 0,35 kg/m2 zbytkového pojiva</p> <p>"Spojovací postřik na objízdné trase:<br/>Mezi vrstvami ACO a podkladem: 370*5,6+217*5+61*5=3 462,00 [A] m2</p> <p>Celkem: A=3 462,00 [B]m2 "</p> <p>"Celkem "3462 = 3 462,000 [B]</p>   | M2 | 3 462,000 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ  | Kód         | Název   | MJ  | Množství  | JOC   | Celkem |
|---|-------------|---|-----|-----------|-------|--------|
|   | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |     |           |       |        |
| 20  | 574A44      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM<br><br>"Obrusná vrstva na objízdné trase:<br>370*5,6+217*5+61*5=3 462,00 [A] m2<br><br>Celkem: A=3 462,00 [B]m2 "<br>"Celkem "3462 = 3 462,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2  | 3 462,000 | ----- | -----  |
| <b>8 Potrubí</b> -----                    |             |   |     |           |       |        |
| 21  | 89922       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br><br>"Výšková úprava šachet a uličních mříží na objízdné trase:<br>8=8,00 [A] ks<br><br>Celkem: A=8,00 [B] ks "<br>"Celkem "8 = 8,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | KUS | 8,000     | ----- | -----  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> ----- |             |   |     |           |       |        |
| 22  | 9111A3      | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>vč. demontáže a odklizení materiálu, odvoz a likvidace v režii zhotovitele   | M   | 12,600    | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ | Kód                | Název   | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------|---|-----|----------|-------|--------|
|    | <i>Specifikace</i> | "u zastávky v km 0,87 vpravo:<br>12,6=12,60 [A]m "<br>"Celkem "12,6 = 12,600 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |     |          |       |        |
| 23 | 914133             | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ<br>vč. odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem a likvidace v režii zhotovitele<br>"E2a: 1=1,00 [A]ks<br>IJ4b: 1+1+1+1=4,00 [B]ks<br>P4: 1=1,00 [C]ks<br>P6: 1=1,00 [D]ks<br>Z3: 2=2,00 [E]ks<br>IP10a: 1=1,00 [F]ks<br>IZ3b: 1=1,00 [G]ks<br>IZ4a: 1=1,00 [H]ks<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=12,00 [I]ks "<br>"Celkem "12 = 12,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS | 12,000   | ----- | -----  |
| 24 | 914923             | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>vč. odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem a likvidace v režii zhotovitele<br>"Sloupky u značek:<br>P4+E2a: 1=1,00 [A]ks<br>IJ4b: 1+1+1+1=4,00 [B]ks<br>P6: 1=1,00 [C]ks<br>Z3: 2=2,00 [D]ks<br>IP10a: 1=1,00 [E]ks<br>IZ3b: 1=1,00 [F]ks<br>IZ4a: 1=1,00 [G]ks<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,00 [H]ks "<br>"Celkem "11 = 11,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x        | KUS | 11,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ | Kód    | Název   | MJ   | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------|---|------|----------|-------|--------|
| 25 | 919111 | <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>"úprava spar - prořez na objízdné trase<br/>rozhraní povrchů vozovek nová AB x stará AB:<br/>5,6+7+5+5+5+5=32,60 [A] m</p> <p>Celkem: A=32,60 [B]m "</p> <p>"Celkem "32,6 = 32,600 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M    | 32,600   | ----- | -----  |
| 26 | 931325 | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>asf. modifikovaná zálivka za horka dle ČSN EN 14188-1 typu N2</p> <p>"úprava spar - prořez na objízdné trase<br/>rozhraní povrchů vozovek nová AB x stará AB:<br/>5,6+7+5+5+5+5=32,60 [A] m</p> <p>Celkem: A=32,60 [B]m "</p> <p>"Celkem "32,6 = 32,600 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaného materiálu</li> <li>- očištění ploch spáry před úpravou</li> <li>- očištění okolí spáry po úpravě</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- těsnicí profil</li> </ul> | M    | 32,600   | ----- | -----  |
| 27 | 98817  | <p>DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% KOVOVÝCH</p> <p>demolice zastávky včetně patek, odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p> <p>"demolice zastávky:<br/>6,676*2,5=16,69 [A]m3op "</p> <p>"Celkem "16,69 = 16,690 [B]</p>   | M3OP | 16,690   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Kácení, rekultivace, příprava území a oprava komunikace na objízdné trase

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> <li>- rozpojení zdiva na sut' schopnou odvozu na skládku</li> <li>- kropení a vytváření vodní clony</li> <li>- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce</li> <li>- podpěrné konstrukce jakékoli výšky</li> <li>- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén</li> <li>- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů</li> <li>- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy</li> <li>- naložení, dopravu a složení suti</li> <li>- ochranná ohrazení a sítě</li> <li>- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů</li> <li>- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul> |    |          |     |        |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **SO 101 - Silnice III/3867**Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ                                    | Kód    | Název  | MJ  | Množství   | JOC   | Celkem |
|---------------------------------------|--------|--|-----|------------|-------|--------|
| <b>SO 101.1 Silnice III/3867</b>      |        |  |     |            |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |        |  |     |            |       | -----  |
| 1                                     | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, nánosy, štěrk<br>dle položky 113327: 1130,44*1,9 = 2 147,836 [A]<br>dle položky 17120: 4115,56*2,0 = 8 231,120 [B]<br><b>Celkové množství = 10 378,956</b><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | T   | 10 378,956 | ----- | -----  |
| 2                                     | 02930  | OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA<br>chránění drobných sakrálních staveb (kříž) v obvodu staveniště v průběhu výstavby, případná demontáž, přesun, dočasné uložení a nové osazení<br>"1x kříž: 1=1,00 [A] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | KPL | 1,000      | ----- | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |        |  |     |            |       | -----  |
| 3                                     | 113327 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM<br>včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)<br>"(digit. interpolací z char. příčných řezů):<br>1130,444=1 130,44 [A]m3 "<br>"Celkem "1130,44 = 1 130,440 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3  | 1 130,440  | ----- | -----  |
| 4                                     | 11372  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>vč. odvozu a uložení na mezideponii, předrcení a zpětného využití ve stavbě pro recyklovanou vrstvu (RS CA) a materiál pro zpevněné krajnice   | M3  | 524,740    | ----- | -----  |



3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"vozovka (plocha * průměrná tloušťka dle diagnostiky):<br/>5642,39*0,093=524,74 [A]m<sup>3</sup> "</p> <p>"Celkem "524,74 = 524,740 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>  |    |           |       |        |
| 5  | 113765      | <p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>úprava spar</p> <p>"úprava spar - zálivka</p> <p>rozhraní povrchů vozovek nová AB x stará AB:</p> <p>- ZÚ: 43,02=43,02 [A]m</p> <p>- KÚ: 14,84=14,84 [B]m</p> <p>podél nástupištích obrubníků: 20,50+17,50+13,00+13,00=64,00 [C]m</p> <p>podél obrubníků u sjezdů: 8,88+22,51+6,03+9,97=47,39 [D]m</p> <p>Celkem: A+B+C+D=169,25 [E]m "</p> <p>"Celkem "169,25 = 169,250 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/>- x</p> | M  | 169,250   | ----- | -----  |
| 6  | 123737      | <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>včetně veškeré manipulace, odvozu<br/>(odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)</p> <p>"(digit. interpolací z char. příčných řezů):</p> <p>výkop pod silničním tělesem: 3080,207=3 080,21 [A]m<sup>3</sup></p> <p>Výkop mimo silniční těleso: 436,33=436,33 [B]m<sup>3</sup></p> <p>Celkem: A+B=3 516,54 [C]m<sup>3</sup> "</p> <p>"Celkem "3516,54 = 3 516,540 [B]</p>   | M3 | 3 516,540 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 7  | 12573.01    | <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>natěžení humózní zeminy z meziskládky, včetně veškeré manipulace a dopravy do místa uložení</p> <p>dle položky ohumusování 18222.01: <math>512 \times 0,15 = 76,800</math> [A]</p>   | M3 | 76,800   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul> |    |          |       |        |
| 8  | 131737      | <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>včetně veškeré manipulace, odvozu<br/>(odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)</p> <p>"(digit. ze modelu AutoCAD):<br/>levý průleh: 94,53+0,35*30,965=105,37 [A]m3<br/>pravý průleh: 68,24=68,24 [B]m3</p> <p>odkop pro drenážní šachtice (počet* plocha šachtice* výška)<br/>22*0,65*1,6=22,88 [C]m3</p> <p>Celkem: A+B+C=196,49 [D]m3 "</p> <p>"Celkem "196,49 = 196,490 [B]</p>  | M3 | 196,490  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 9  | 132737      | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>včetně veškeré manipulace, odvozu<br/>(odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)</p> <p>"výkop rýh pro sanací žebra:</p> <p>vpravo: (0,8*0,5)*70,17=28,07 [A]m3</p> <p>vlevo: (0,8*0,5)*54,45=21,78 [B]m3</p> <p>výkop rýh pro potrubí k výustním objektům:</p> <p>do pravého průlehu: 2,9*0,3*0,3=0,26 [C]m3</p> <p>do levého průlehu: 3,4*0,3*0,3=0,31 [D]m</p> <p>Celkem: A+B+C+D=50,42 [E]m3 "</p> <p>"Celkem "50,42 = 50,420 [B]</p>  | M3 | 50,420   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |           |       |        |
| 10 | 17120       | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná zemina na skládku</p> <p>dle položky 123737: 3516,54 = 3 516,540 [A]</p> <p>dle položky 131737: 196,49 = 196,490 [B]</p> <p>dle položky 132737 50,42 = 50,420 [C]</p> <p>dle položky 21263: 1760,55*0,4*0,5 = 352,110 [D]</p> <p><b>Celkové množství = 4 115,560</b></p>   | M3 | 4 115,560 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   |    |           |       |        |
| 11 | 171303      | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS</p> <p>Včetně dodání/nákupu vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 a s ní souvisejících ČSN, příslušných TP, TKP a ZTKP, parametr 100% PS, vhodná nenamrzavá zemina ze zemníku (s objem. hmotností &gt; 1600 kg/m<sup>2</sup>). Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>"(digit. interpolací z char. příčných řezů):<br/>2733,178=2 733,18 [A]m<sup>3</sup> "</p> <p>"Celkem "2733,18 = 2 733,180 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> | M3 | 2 733,180 | ----- | -----  |
| 12 | 17380       | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>dle ČSN 73 6133 a s ní souvisejících ČSN, příslušných TP, TKP a ZTKP, parametr 100% PS, zemina min. podmíněčně vhodná.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p>  | M3 | 179,490   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"dosypávky mimo silniční těleso (digit. interpolací z char. příčných řezů):<br/>87,42=87,42 [A]m3<br/>dosypávka v krajnici (digit. interpolací z char. příčných řezů):<br/>92,067=92,07 [B]m3</p> <p>Celkem: A+B=179,49 [C]m3 "</p> <p>"Celkem "179,49 = 179,490 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> |    |          |       |        |
| 13 | 17581       | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ze šterkopísku 0-8 mm, popř. drcený kámen</p> <p>- Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.</p> <p>Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>"zásyp potrubí DN 200 k vyústnímu objektu:<br/>do pravého průlehu: 2,9*0,3*0,3=0,26 [A]m3<br/>do levého průlehu: 3,4*0,3*0,3=0,31 [B]m3</p> <p>Celkem: A+B=0,57 [C]m3 "</p> <p>"Celkem "0,57 = 0,570 [B]</p>   | M3 | 0,570    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul> |    |           |       |        |
| 14 | 18110       | <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>úprava zemní pláně pod vozovkou (digit. interpolací z příč. řezů)</p> <p>"(digit. interpolací z char. příčných řezů):<br/>6502,991=6 502,99 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "6502,99 = 6 502,990 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M2 | 6 502,990 | ----- | -----  |
| 15 | 18222.01    | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</p> <p>humózní vrstva tl. 0,15m zpětně využitá ornice z mezideponie</p> <p>"digit. ze situace AutoCAD:<br/>podél komunikace násyp: 512=512,00 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "512 = 512,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M2 | 512,000   | ----- | -----  |
|    | Specifikace |   |    |           |       |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód       | Název  | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-----------|--|----|-----------|-------|--------|
| 16 | 18222A.02 | <p>ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M</p> <p>humózní vrstva tl. 0,15m z nakupovaných materiálů</p> <p>"digit. ze situace AutoCAD:</p> <p>podél komunikace násyp: 1576,93-512(zpětně využít ornice)=1 064,93 [A]m2</p> <p>podél komunikace výkop: 853,45=853,45 [B]m2</p> <p>v průlezích: 198,07=198,07 [C]m2</p> <p>Celkem: A+B+C=2 116,45 [D]m2 "</p> <p>"Celkem "2116,45 = 2 116,450 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- nákup a dopravu ornice</p> <p>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Specifikace</i></p> | M2 | 2 116,450 | ----- | -----  |
| 17 | 18232A    | <p>ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,15 M</p> <p>humózní vrstva tl. 0,15m</p> <p>"digit. ze situace AutoCAD:</p> <p>podél komunikace: 2787,21=2 787,21 [A]m2</p> <p>Celkem: A=2 787,21 [B]m2 "</p> <p>"Celkem "2787,21 = 2 787,210 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- nákup a dopravu ornice</p> <p>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Specifikace</i></p>  | M2 | 2 787,210 | ----- | -----  |
| 18 | 18233A    | <p>ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M</p> <p>humózní vrstva tl. 0,20m</p> <p>"levý průleh: 30,965=30,97 [A]m2</p> <p>pravý průleh: 20,02=20,02 [B]m2</p> <p>Celkem: A+B=50,99 [C]m2 "</p> <p>"Celkem "50,99 = 50,990 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- nákup a dopravu ornice</p> <p>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Specifikace</i></p>   | M2 | 50,990    | ----- | -----  |
| 19 | 18241     | <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>dodání travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení</p>   | M2 | 5 466,650 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ                     | Kód         | Název  | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|------------------------|-------------|--|----|-----------|-------|--------|
|                        | Specifikace | <p>dle pol. 18222.01: 512 = 512,000 [A]<br/> dle pol. 18222A.02: 2116,45 = 2 116,450 [B]<br/> dle pol. 18232A: 2787,210 = 2 787,210 [C]<br/> dle pol. 18233A: 50,990 = 50,990 [D]<br/> <b>Celkové množství = 5 466,650</b><br/> <i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p>   |    |           |       |        |
| 20                     | 18247       | <p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</p> <p>3x pokos se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst</p> <p>"3x dle pol. 18241: 5466,65=5466,65 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "5466,65 = 5 466,650 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br/> - nutné zalití a hnojení<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p>   | M2 | 5 466,650 | ----- | -----  |
| 21                     | 18481       | <p>OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM</p> <p>ochránění stromů podél komunikace v průběhu výstavby, zřízení bednění kolem kmene stromu, vč. odstranění</p> <p>"bednění výšky 2 m, průměr kmenů do 0,8 m<br/> (obvod kmene * výška * počet)<br/> Vpravo: 3,14*0,5*2*40=125,60 [A]m2<br/> Vlevo: 3,14*0,8*2*36=180,86 [B]m2</p> <p>Celkem: A+B=306,46 [C]m2 "</p> <p>"Celkem "306,46 = 306,460 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p> | M2 | 306,460   | ----- | -----  |
| <b>2 Základy</b> ----- |             |  |    |           |       |        |
| 22                     | 21150       | <p>SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA</p> <p>z kameniva HDK 8/16</p>   | M3 | 49,850    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"(plocha*délka)<br/>vpravo: (0,8*0,5)*70,17=28,07 [A]m3<br/>vlevo: (0,8*0,5)*54,45=21,78 [B]m3</p> <p>Celkem: A+B=49,85 [C]m3 "</p> <p>"Celkem "49,85 = 49,850 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodávku a uložení předepsaného kameniva<br/> - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,<br/> - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p>   |    |           |       |        |
| 23 | 21197       | <p>OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE</p> <p>Geotextilie v souladu s TP 97, propustnost k/g &gt; 10-4 m/s, odolnost proti protřžení CBR &gt; 4kN, T/f min. 5kN/m, kritérium zadržení - velikost charakteristické průliny 0/90=0/max &lt;d/15; 0/min &lt; d/10</p> <p>"opláštění vsakovacích žeb (obvod žebra * délka):<br/>vpravo: 0,21*70,17=14,74 [A] m2<br/>vlevo: 0,21*54,45=11,43 [B]m2<br/>opláštění rýhy travivodu (obvod rýhy * délka):<br/>vpravo: 1,9*872,33=1 657,43 [C] m2<br/>vlevo: 1,9*(873,22+15)=1 687,62 [D] m2<br/>opláštění podloží levého průlehu(obvod plochy * hloubka + 2* plocha):<br/>33,844*0,3+2*30,965=72,08 [E] m2</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=3 443,30 [F]m2 "</p> <p>"Celkem "3443,3 = 3 443,300 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů<br/> - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x<br/> <i>Způsob měření:</i><br/> - přesahy se nezapočítávají do výměry</p> | M2 | 3 443,300 | ----- | -----  |
| 24 | 21263       | <p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM</p> <p>DN150 HDPE SN8, perforovaná s plným a výrazně odlišeným dnem, při sklonu nad 1% do ŠP lože tl. 50mm (při sklonu do 1% do beton. lože C8/10 tl. 50mm), obsyp HDK 8/32, zásyp HDK 8/16 dle ČSN EN 13285</p> <p>- kompletní provedení vč. výkopových prací, odvozu a uložení výkopku, obsypu vhodným materiálem<br/> - vč. zaústění do drenážních nebo kanalizačních šachet, vyvrtáním nebo vysekáním skruží</p>  | M  | 1 760,550 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství   | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|------------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"vpravo: 872,33=872,33 [A]m<br/>vlevo: 873,22+15=888,22 [B]m</p> <p>Celkem: A+B=1 760,55 [C]m "</p> <p>"Celkem "1760,55 = 1 760,550 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- platí pro kompletní konstrukce trativodů:</li> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul> |    |            |       |        |
| 25 | 21452       | <p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>sanační vrstva ze šterkodrti fr. 32/63</p> <p>"levý průleh:<br/>30,965*0,3=9,29 [A]m3<br/>pravý průleh:<br/>20,02*0,3=6,01 [B] m3</p> <p>Celkem: A+B=15,30 [C]m3 "</p> <p>"Celkem "15,3 = 15,300 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného kameniva</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</li> <li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M3 | 15,300     | ----- | -----  |
| 26 | 21461       | <p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE</p> <p>Seperační geotextilie v souladu s TP 97, propustnost k/g &gt; 10-4 m/s, odolnost proti protřžení CBR &gt; 4kN, T/f min. 5kN/m, kritérium zadržení - velikost charakteristické průliny 0/90=0/max &lt;d/15; 0/min &lt; d/10</p> <p>"separace aktivní zóny (digit. interpolací z char. příčných řezů):<br/>12839,054=12 839,05 [A] m2 "</p> <p>"Celkem "12839,05 = 12 839,050 [B]</p>  | M2 | 12 839,050 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ                               | Kód         | Název   | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----------------------------------|-------------|---|----|-----------|-------|--------|
|                                  | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |    |           |       |        |
| <b>3 Svislé konstrukce</b> ----- |             |   |    |           |       |        |
| 27                               | 327315      | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37<br>"výústní objekt s šikmým čelem z betonu DN 200:<br>(objem*polovina - obsah potrubí * délka) * 2 objekty<br>(1,75*0,75*1*0,5-3,14*0,11*0,11*0,7)*2=1,26 [A]m3 "<br>"Celkem "1,26 = 1,260 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | M3 | 1,260     | ----- | -----  |
| <b>5 Komunikace</b> -----        |             |   |    |           |       |        |
| 28                               | 56330       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  | M3 | 1 227,250 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>šterkodrt' 0/32 GE ve vozovce</p> <p>"(digit. interpolací z char. příčných řezů):</p> <p>1227,246=1 227,25 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "1227,25 = 1 227,250 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>   |    |          |       |        |
| 29 | 56333       | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>šterkodrt' 0/32 GE pod nástupišti</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:</p> <p>Nástupiště v km 0,05: 13,0=13,00 [A]m2</p> <p>Nástupiště v km 0,08: 19,496=19,50 [B]m2</p> <p>Nástupiště v km 0,86: 40,988=40,99 [C]m2</p> <p>Nástupiště v km 0,87: 46,724=46,72 [D]m2</p> <p>Celkem: A+B+C+D=120,21 [E]m2 "</p> <p>"Celkem "120,21 = 120,210 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>  | M2 | 120,210  | ----- | -----  |
| 30 | 567501      | <p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM</p> <p>RS CA tl.160 mm (R-materiál z frézování vozovky, fr. 0-22 mm vč. doplnění materiálu nového)</p> <p>"(celkový objem digit. interpolací z char. příčných řezů):</p> <p>(frézování vozovky (SO 001+SO101+SO102+SO103) - zpevněná krajnice(pol. 56963) + nakoupený materiál):</p> <p>(4,64+524,74+149,02+9,46)-136,4+350,269=901,73 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "901,73 = 901,730 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</li> <li>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul> | M3 | 901,730  | ----- | -----  |
| 31 | 56963       | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM   | M2 | 909,380  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>R-materiál z frézování vozovky, fr. 0-22 mm, tl. 150 mm, ČSN 73 6147, možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce</p> <p>"vpravo se směr. sloupky: <math>(56,18+804,54+81,37)*0,5=471,05</math> [A]m<sup>2</sup></p> <p>vlevo se směr. sloupky: <math>(75,66+459,00+206,36+58,13+11,45+6,51+55,61+3,94)*0,5=438,33</math> [B]m<sup>2</sup></p> <p>Celkem: A+B=909,38 [C]m<sup>2</sup> "</p> <p>"Celkem "909,38 = 909,380 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul> |    |           |       |        |
| 32 | 572123      | <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>PI-C v množství 1,0 kg/m<sup>2</sup> zbytkového pojiva</p> <p>"1x mezi ACL a RS CA: <math>5513,02*1,025=5\ 650,85</math> [A]m<sup>2</sup></p> <p>Celkem: A=5 650,85 [B]m<sup>2</sup> "</p> <p>"Celkem "5650,85 = 5 650,850 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M2 | 5 650,850 | ----- | -----  |
| 33 | 572213      | <p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-C 0,35 kg/m<sup>2</sup> zbytkového pojiva</p> <p>"1x mezi ACO a ACL: <math>5513,02*1,01=5\ 568,15</math> [A]m<sup>2</sup></p> <p>Celkem: A=5 568,15 [B]m<sup>2</sup> "</p> <p>"Celkem "5568,15 = 5 568,150 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M2 | 5 568,150 | ----- | -----  |
| 34 | 574A34      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM  | M2 | 5 513,020 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>ACO 11+, 50/70<br/> zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/> "plochy digit. AutoCAD ze situace:<br/> nová vozovka: 5513,02=5 513,02 [A]m2</p> <p>Celkem: A=5 513,02 [B]m2 "<br/> "Celkem "5513,02 = 5 513,020 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodání směsi v požadované kvalitě<br/> - očištění podkladu<br/> - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/> - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - postřiky, nátěry<br/> - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> |    |           |       |        |
| 35 | 574C66      | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM<br/> ACL 16+ 50/70<br/> "plochy digit. AutoCAD ze situace:<br/> nová vozovka: 5513,02*1,02=5 623,28 [A]m2</p> <p>Celkem: A=5 623,28 [B]m2 "<br/> "Celkem "5623,28 = 5 623,280 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodání směsi v požadované kvalitě<br/> - očištění podkladu<br/> - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/> - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - postřiky, nátěry<br/> - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                      | M2 | 5 623,280 | ----- | -----  |
| 36 | 57621       | <p>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2<br/> posyp kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2<br/> "1x mezi ACL a RS CA: 5513,02*1,025=5 650,85 [A]m2</p> <p>Celkem: A=5 650,85 [B]m2 "<br/> "Celkem "5650,85 = 5 650,850 [B]</p>   | M2 | 5 650,850 | ----- | -----  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- posyp předepsaným množstvím<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  |    |          |       |        |
| 37 | 582611      | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br><br>Zámková dlažba do lože z drceného kameniva tl. 30mm fr. 4/8<br>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br>Nástupiště v km 0,05 vpravo: 13,0-2,6-0,4=10,00 [A]m2<br>Nástupiště v km 0,08 vlevo: 19,496-2,6-0,797=16,10 [B]m2<br>Nástupiště v km 0,86 vlevo: 40,988-3,905-1,81=35,27 [C]m2<br>Nástupiště v km 0,87 vpravo: 46,724-4,725-1,811=40,19 [D]m2<br><br>Celkem: A+B+C+D=101,56 [E]m2 "<br>"Celkem "101,56 = 101,560 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 101,560  | ----- | -----  |
| 38 | 582614      | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br><br>Červená zámková dlažba do lože z drceného kameniva tl. 30mm fr. 4/8<br>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br>Nástupiště v km 0,05 vpravo: 2,6=2,60 [A]m2<br>Nástupiště v km 0,08 vlevo: 2,6=2,60 [B]m2<br>Nástupiště v km 0,86 vlevo: 3,905=3,91 [C]m2<br>Nástupiště v km 0,87 vpravo: 4,725=4,73 [D]m2<br><br>Celkem: A+B+C+D=13,84 [E]m2 "<br>"Celkem "13,83 = 13,830 [B]  | M2 | 13,830   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ                     | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|                        | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>   |    |          |       |        |
| 39                     | 58261A      | <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Reliefní červená zámková dlažba do lože z drceného kameniva tl. 30mm fr. 4/8</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:</p> <p>Nástupiště v km 0,05 vpravo: 0,4=0,40 [A]m2</p> <p>Nástupiště v km 0,08 vlevo: 0,797=0,80 [B]m2</p> <p>Nástupiště v km 0,86 vlevo: 1,81=1,81 [C]m2</p> <p>Nástupiště v km 0,87 vpravo: 1,811=1,81 [D]m2</p> <p>Celkem: A+B+C+D=4,82 [E]m2 "</p> <p>"Celkem "4,82 = 4,820 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> | M2 | 4,820    | ----- | -----  |
| <b>8 Potrubí</b> ----- |             |   |    |          |       |        |
| 40                     | 87434       | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>SN12, DN200 s plnostěnnou konstrukcí stěny, dle ČSN 1401 včetně potřebných tvarovek, pracovního zaslepení konců a pod.</p>  | M  | 6,300    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"potrubí DN200 k vyústním objektům:<br/>do pravého průlehu: 2,9=2,90 [A]m<br/>do levého průlehu: 3,4=3,40 [B]m</p> <p>Celkem: A+B=6,30 [C]m "</p> <p>"Celkem "6,3 = 6,300 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul> |     |          |       |        |
| 41 | 895111      | <p>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- šachty drenážní DN 600mm, hl. do 1,5m, s horním spádovým prstencem ve sklonu krajnice a nekovovým poklopem (s rámem) pro zatížení min. D400</li> <li>- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>   | KUS | 22,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ  | Kód         | Název   | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|---|-------------|---|-----|----------|-------|--------|
|   | Specifikace | <p>"drenážní šachty:<br/> km 0,020: 2=2,00 [A]ks<br/> km 0,110: 2=2,00 [B]ks<br/> km 0,210: 2=2,00 [C]ks<br/> km 0,310: 2=2,00 [D]ks<br/> km 0,410: 2=2,00 [E]ks<br/> km 0,510: 2=2,00 [F]ks<br/> km 0,610: 2=2,00 [G]ks<br/> km 0,710: 2=2,00 [H]ks<br/> km 0,810: 2=2,00 [I]ks<br/> km 0,970: 1=1,00 [J]ks<br/> Vrcholové šachty:<br/> km 0,895: 2=2,00 [K]ks<br/> km 0,954: 1=1,00 [L]ks</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=22,00 [M]ks "</p> <p>"Celkem "22 = 22,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru<br/> - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování<br/> - dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní<br/> - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů<br/> - očištění a ošetření úložných ploch<br/> - předepsané podkladní konstrukce</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p> |     |          |       |        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> ----- |             |   |     |          |       |        |
| 42  | 91228       | <p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p> <p>dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</p> <p>"bílé vpravo: 23=23,00 [A]ks<br/> bíle vlevo: 19=19,00 [B]ks<br/> červené u sjezdů: 8=8,00 [C]ks</p> <p>Celkem: A+B+C=50,00 [D]ks "</p> <p>"Celkem "50 = 50,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br/> - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br/> - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p>  | KUS | 50,000   | ----- | -----  |
| 43  | 914131      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ  | KUS | 14,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"Nové svislé značky:<br/>B20a(70): 1=1,00 [A]ks<br/>Zrcadlo: 1=1,00 [B]ks</p> <p>Nové značky do původní polohy:<br/>E2a: 1=1,00 [C]ks<br/>IJ4b: 1+1+1+1=4,00 [D]ks<br/>P4: 1=1,00 [E]ks<br/>P6: 1=1,00 [F]ks<br/>Z3: 2=2,00 [G]ks</p> <p>Nové značky v nové poloze:<br/>IP10a: 1=1,00 [H]ks<br/>IZ3b: 1=1,00 [I]ks<br/>IZ4a: 1=1,00 [J]ks</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=14,00 [K]ks "</p> <p>"Celkem "14 = 14,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení<br/><i>Položka nezahrnuje:</i><br/>- x</p> |     |          |       |        |
| 44 | 914921      | <p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>"Sloupky nových svislých značek:<br/>B20a(70): 1=1,00 [A]ks<br/>Zrcadlo: 1=1,00 [B]ks</p> <p>Sloupky u nových značek ve původní poloze:<br/>P4+E2a: 1=1,00 [C]ks<br/>IJ4b: 1+1+1+1=4,00 [D]ks<br/>P6: 1=1,00 [E]ks<br/>Z3: 2=2,00 [F]ks</p> <p>Sloupky u nových značek v přemístěné poloze:<br/>IP10a: 1=1,00 [G]ks<br/>IZ3b: 1=1,00 [H]ks<br/>IZ4a: 1=1,00 [I]ks</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,00 [J]ks "</p> <p>"Celkem "13 = 13,000 [B]</p>                    | KUS | 13,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- sloupky<br>- upevňovací zařízení<br>- osazení (betonová patka, zemní práce)<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   |    |          |       |        |
| 45 | 915111      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>barva bílá, reflexní úprava<br>"dle pol. 915211: 254,54=254,54 [A]m2<br>dle pol. 915221: 28,60=28,60 [B]m2<br>Celkem: A+B=283,14 [C]m2 "<br>"Celkem "283,14 = 283,140 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- měří se pouze natíraná plocha   | M2 | 283,140  | ----- | -----  |
| 46 | 915211      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>barva bílá, reflexní úprava<br>"V11 v km 0,06 vpravo: (20+20)*0,125=5,00 [A]m2<br>V11 v km 0,08 vlevo: (20+20)*0,125=5,00 [B]m2<br>V11 v km 0,86 vlevo: (24+26)*0,125=6,25 [C]m2<br>V11 v km 0,87 vpravo: (26+29)*0,125=6,88 [D]m2<br>V13a: 5,47=5,47 [E]m2<br>Celkem: A+B+C+D+E=28,60 [F]m2 "<br>"Celkem "28,6 = 28,600 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- měří se pouze natíraná plocha | M2 | 28,600   | ----- | -----  |
| 47 | 915221      | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA<br>barva bílá, reflexní úprava  | M2 | 254,540  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název   | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"V1a (0,125): (23,71+25,24)*0,125=6,12 [A]m2<br/> V2b (1,5/1,5/0,25): (45,23+11,37)*0,5*0,125=3,54 [B]m2<br/> V4 (0,125): (949,14+4,63+976,71)*0,125=241,31 [C]m2<br/> V5 (0,5): 7,14*0,5=3,57 [D]m2</p> <p>Celkem: A+B+C+D=254,54 [E]m2 "</p> <p>"Celkem "254,54 = 254,540 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodání a pokládku nátěrového materiálu<br/> - předznačení a reflexní úpravu<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x<br/> <i>Způsob měření:</i><br/> - měří se pouze natíraná plocha</p>  |     |          |       |        |
| 48 | 91552       | <p>VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA</p> <p>barva bílá</p> <p>"písmena BUS<br/> (3*2)*4=24,00 [A]ks "</p> <p>"Celkem "24 = 24,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodání a pokládku nátěrového materiálu<br/> - předznačení a reflexní úpravu<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p>   | KUS | 24,000   | ----- | -----  |
| 49 | 917223      | <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</p> <p>betonový chodníkový obrubník 100/250 (C35/45-XF4), včetně zřízení betonového lože C20/25n-XF3</p> <p>"kolem nástupiště v km 0,05 vpravo: 15=15,00 [A]m<br/> kolem nástupiště v km 0,08 vlevo: 16=16,00 [B]m<br/> kolem nástupiště v km 0,86 vlevo: 20=20,00 [C]m<br/> kolem nástupiště v km 0,87 vpravo: 1,5+1,5=3,00 [D]m</p> <p>Celkem: A+B+C+D=54,00 [E]m "</p> <p>"Celkem "54 = 54,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br/> - betonové lože i boční betonovou opěrku<br/> <i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p> | M   | 54,000   | ----- | -----  |
| 50 | 917224      | <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>betonový chodníkový obrubník 150/250 (C35/45-XF4), včetně zřízení betonového lože C20/25n-XF3</p>   | M   | 26,000   | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód                | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | <i>Specifikace</i> | <p>"na nástupišti v km 0,05 vpravo: 13,00=13,00 [A]m<br/>na nástupišti v km 0,08 vlevo: 13,00=13,00 [B]m</p> <p>Celkem: A+B=26,00 [C]m "</p> <p>"Celkem "26 = 26,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  |    |          |       |        |
| 51 | 91725              | <p>NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ</p> <p>betonový nástupištní obrubník 400/290 (C35/45-XF4), včetně zřízení betonového lože C20/25n-XF3 (výška nástupní hrany 16 cm)<br/>vč. náběhových dílů</p> <p>"nástupiště v km 0,870 vpravo: 20,00=20,00 [A]m<br/>nástupiště v km 0,860 vlevo: 17,50=17,50 [B]m</p> <p>Celkem: A+B=37,50 [C]m "</p> <p>"Celkem "37,5 = 37,500 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> | M  | 37,500   | ----- | -----  |
| 52 | 919111             | <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>"úprava spar - prořez<br/>rozhraní povrchů vozovek nová AB x stará AB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZÚ: 43,02=43,02 [A]m</li> <li>- KÚ: 14,84=14,84 [B]m</li> </ul> <p>Celkem: A+B=57,86 [C]m "</p> <p>"Celkem "57,86 = 57,860 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M  | 57,860   | ----- | -----  |
| 53 | 931325             | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>asf. modifikovaná zálivka za horka dle ČSN EN 14188-1 typu N2</p>   | M  | 169,250  | ----- | -----  |



3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.1] - Silnice III/3867

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"úprava spar - zálivka<br/>rozhraní povrchů vozovek nová AB x stará AB:<br/>- ZÚ: 43,02=43,02 [A]m<br/>- KÚ: 14,84=14,84 [B]m<br/>podél nástupištích obrubníků: 20,50+17,50+13,00+13,00=64,00 [C]m<br/>podél obrubníků u sjezdů: 8,88+22,51+6,03+9,97=47,39 [D]m</p> <p>Celkem: A+B+C+D=169,25 [E]m "</p> <p>"Celkem "169,25 = 169,250 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/>- dodávku a osazení předepsaného materiálu<br/>- očištění ploch spáry před úpravou<br/>- očištění okolí spáry po úpravě</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/>- těsnicí profil</p>   |    |          |       |        |
| 54 | 935212      | <p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p> <p>příkopová tvárnice š. 0,60m z betonu C30/37 - XF4 do bet. lože C20/25-XF3 tl. 100mm, výplň spar MC 10, včetně zemních prací, podsypu, bet.lože, spárování, ukončení, úpravy vtoků a výtoků</p> <p>"příkop v nároží SO102, pokračuje na SO 101 na KÚ:<br/>15=15,00 [A]m "</p> <p>"Celkem "15 = 15,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/>- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality<br/>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce<br/>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br/>- ukončení, patky, spárování</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i><br/>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</p> | M  | 15,000   | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **SO 101 - Silnice III/3867**Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ  | Kód      | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|---|----------|---|----|----------|-------|--------|
| <b>SO 101.2 OPĚRNÁ ZÍDKA</b> -----          |          |   |    |          |       |        |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> ----- |          |   |    |          |       |        |
| 1   | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina<br>viz. pol. 122737<br>dle položky 122737: 65,45*2 = 130,900 [A]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x                 | T  | 130,900  | ----- | -----  |
|   |          | <i>Specifikace</i>  |    |          |       |        |
| 2   | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton<br>viz. pol. 966157<br>"13,98*2,3 t/m3=32,15 [A] "<br>"Celkem "32,15 = 32,150 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | T  | 32,150   | ----- | -----  |
|   |          | <i>Specifikace</i>  |    |          |       |        |
| <b>1 Zemní práce</b> -----                  |          |   |    |          |       |        |
| 3   | 12273    | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br>pro zpětný zásyp<br>"0,7*17,0=11,90 [A]m3 "<br>"Celkem "11,9 = 11,900 [B]  | M3 | 11,900   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 4  | 122737      | <p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>"4,55m2*17,0-0,7*17,0 (zpětný zásyp)=65,45 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "65,45 = 65,450 [B]</p>  | M3 | 65,450   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 5  | 12573       | <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>pro násyp kolem líce opěr</p> <p>"11,90=11,90 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "11,9 = 11,900 [B]</p>  | M3 | 11,900   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul> |    |          |       |        |
| 6  | 171103      | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS</p> <p>materiál z meziskládky</p> <p>zásyp základu</p> <p>"0,7*17,0=11,90 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "11,9 = 11,900 [B]</p>   | M3 | 11,900   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ               | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|                  | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> |    |          |       |        |
| 7                | 17120       | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>pro pol. 122737</p> <p>"65,45=65,45 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "65,45 = 65,450 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M3 | 65,450   | ----- | -----  |
| <b>2 Základy</b> |             |  |    |          |       | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ | Kód    | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------|---|----|----------|-------|--------|
| 8  | 272324 | <p>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</p> <p>vč. nátěru proti zemní vlhkosti</p> <p>"28,0m2*0,6=16,80 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "16,8 = 16,800 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení výztuže</li> </ul> | M3 | 16,800   | ----- | -----  |
| 9  | 272365 | <p>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B</p> <p>vč. PKO</p> <p>"16,8*0,08=1,34 [A]t "</p> <p>"Celkem "1,34 = 1,340 [B]</p>  | T  | 1,340    | ----- | -----  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> |    |          |       |        |
| 10 | 289971      | <p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</p> <p>300g/m2</p> <p>"2*18,5*2,2=81,40 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "81,4 = 81,400 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spojů a zajištění okrajů</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přesahy se nezapočítávají do výměry</li> </ul>  | M2 | 81,400   | ----- | -----  |
| 11 | 28999       | <p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</p> <p>"18,5*2,2=40,70 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "40,7 = 40,700 [B]</p>   | M2 | 40,700   | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ                               | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----------------------------------|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|                                  | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- přesahy se nezapočítávají do výměry  |    |          |       |        |
| <b>3 Svislé konstrukce</b> ----- |             |  |    |          |       |        |
| 12                               | 327325      | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)<br>C 30/37-XF4<br>"11,16m2*(1,465+1,635)/2=17,30 [A]m3 "<br>"Celkem "17,3 = 17,300 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- dodání a osazení výztuže | M3 | 17,300   | ----- | -----  |
| 13                               | 327365      | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505<br>vč. PKO  | T  | 2,080    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ                                  | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|                                     | Specifikace | <p>"17,3*0,12=2,08 [A]t "</p> <p>"Celkem "2,08 = 2,080 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> |    |          |       |        |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> ----- |             |  |    |          |       |        |
| 14                                  | 451311      | <p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10</p> <p>C 8/10</p> <p>"pod opěry: 42,3*0,2=8,46 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "8,46 = 8,460 [B]</p>   | M3 | 8,460    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> |    |          |       |        |
| 15 | 45152       | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>kačírek před zdi</p> <p>"20,7*0,5*0,2=2,07 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "2,07 = 2,070 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného kameniva</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</li> <li>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M3 | 2,070    | ----- | -----  |
| 16 | 458573      | <p>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9</p> <p>za rubem zdi</p> <p>"2,4m2*19,3=46,32 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "46,32 = 46,320 [B]</p>  | M3 | 46,320   | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ  | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|---|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|   | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodávku předepsaného kameniva<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x                 |    |          |       |        |
| <b>7 Přidružená stavební výroba</b> ----- |             |  |    |          |       |        |
| 17  | 711509      | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ<br>300 g/m2<br>"na rubu zdi: 2*21,0*1,6=67,20 [A]m2 "<br>"Celkem "67,2 = 67,200 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | M2 | 67,200   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101]/[SO 101.2] - OPĚRNÁ ZÍDKA

| PČ                                  | Kód    | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|--------|---|----|----------|-------|--------|
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |   |    |          |       | -----  |
| 18                                  | 9112B1 | <p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>"20,0=20,00 [A]m "</p> <p>"Celkem "20 = 20,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</li> <li>- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M  | 20,000   | ----- | -----  |
| 19                                  | 9112B3 | <p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>odvoz a likvidace v režii zhotovitele</p> <p>"20,0=20,00 [A] "</p> <p>"Celkem "20 = 20,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž a odstranění zařízení</li> <li>- jeho odvoz na předepsané místo</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M  | 20,000   | ----- | -----  |
| 20                                  | 966157 | <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM</p> <p>(odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)</p> <p>"0,65m2*21,5=13,98 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "13,98 = 13,980 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul> | M3 | 13,980   | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **SO 103 - Sjezdy**Rozpočet: **[SO 103] - Sjezdy**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ                                    | Kód       | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------------------|-----------|---|----|----------|-------|--------|
| <b>SO 103 Sjezdy</b>                  |           |   |    |          |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |           |   |    |          |       | -----  |
| 1                                     | 014102.01 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina, nánosy, štěrk<br>dle položky 113327: $28,28 \cdot 1,9 = 53,732$ [A]<br>dle položky 17120: $11,12 \cdot 2,0 = 22,240$ [B]<br><b>Celkové množství = 75,972</b><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | T  | 75,972   | ----- | -----  |
| 2                                     | 014102.02 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton, materiál na bázi cementu<br>dle položky 11352A: $(23,43 \cdot 0,15 \cdot 0,25) \cdot 2,3 = 2,021$ [A]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x  | T  | 2,021    | ----- | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |           |   |    |          |       | -----  |
| 3                                     | 11317     | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK<br>včetně veškeré manipulace, odvozu a likvidace v režii zhotovitele<br>"vozovka (plocha * tloušťka):<br>sjezd v km 0,88: $30,788 \cdot 0,08 = 2,46$ [E]m <sup>3</sup> "<br>"Celkem "2,46 = 2,460 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 2,460    | ----- | -----  |
| 4                                     | 113327    | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM<br>včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na skládku<br>(odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)  | M3 | 28,280   | ----- | -----  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ | Kód         | Název  | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"vrstvy vozovky (plocha * tloušťka):<br/> sjezd v km 0,02: 26,383*0,16=4,22 [A]m3<br/> sjezd v km 0,55: 24,835*0,26=6,46 [B]m3<br/> sjezd v km 0,77: 54,116*0,16=8,66 [C]m3<br/> sjezd v km 0,84: 21,263*0,16=3,40 [D]m3<br/> sjezd v km 0,88: 30,788*0,18=5,54 [E]m3</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=28,28 [F]m3 "</p> <p>"Celkem "28,28 = 28,280 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                   |     |          |       |        |
| 5  | 11352A      | <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY</p> <p>včetně veškeré manipulace a uložení na skládku</p> <p>"odstranění obrubníku kolem sjezdu:<br/> sjezd v km 0,84: 2,15+2,51=4,66 [A]m<br/> sjezd v km 0,88: 18,767=18,77 [B]m</p> <p>Celkem: A+B=23,43 [C]m "</p> <p>"Celkem "23,43 = 23,430 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - vodorovnou dopravu<br/> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> | M   | 23,430   | ----- | -----  |
| 6  | 11352B      | <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>(23,43*0,15*0,25*2,3)*16 = 32,333 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i><br/> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i><br/> - x</p> <p><i>Způsob měření:</i><br/> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>   | tkm | 32,333   | ----- | -----  |
| 7  | 11372       | <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>vč. odvozu a uložení na mezideponii, předrcení a zpětného využití ve stavbě pro recyklovanou vrstvu (RS CA) a materiál pro zpevněné krajnice</p>  | M3  | 9,460    | ----- | -----  |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | "vozovka (plocha * tloušťka):<br>sjezd v km 0,02: 26,383*0,093=2,45 [A]m3<br>sjezd v km 0,77: 54,116*0,093=5,03 [C]m3<br>sjezd v km 0,84: 21,263*0,093=1,98 [D]m3<br><br>Celkem: A+C+D=9,46 [E]m3 "<br>"Celkem "9,46 = 9,460 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |       |        |
| 8  | 113765      | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br><br>úprava spar<br>"úprava kolem obrubníku:<br>sjezd v km 0,84: 21,263*0,93=19,77 [A]m3 "<br>"Celkem "19,77 = 19,770 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | M  | 19,770   | ----- | -----  |
| 9  | 123737      | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM<br><br>včetně veškeré manipulace, odvozu a uložení na meziskládku,<br>zemina pro zpětné použití na stavbě - min. podmíněčně vhodná<br>"(plocha sjezdu * průměrná tloušťka):<br>sjezd v km 0,55: 24,835*0,02=0,50 [A]m3<br>sjezd v km 0,77: 54,116*0,1=5,41 [B]m3<br>sjezd v km 0,84: 21,263*0,1=2,13 [C]m3<br>sjezd v km 0,88: 30,788*0,1=3,08 [D]m3<br><br>Celkem: A+B+C+D=11,12 [E]m3 "<br>"Celkem "11,12 = 11,120 [B]  | M3 | 11,120   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 10 | 17120       | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná zemina na skládku</p> <p>"dle položky 123737: 11,12=11,12 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "11,12 = 11,120 [B]</p>  | M3 | 11,120   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ                        | Kód         | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------|-------------|--|----|----------|-------|--------|
|                           | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x |    |          |       |        |
| 11                        | 18110       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br><br>úprava zemní pláně pod vozovkou<br><br>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br>Sjezd v km 0,55: 21,263=21,26 [A]m2<br>Sjezd v km 0,77: 52,11=52,11 [B]m2<br>Sjezd v km 0,84: 28,365=28,37 [C]m2<br>Sjezd v km 0,88: 34,901=34,90 [D]m2<br><br>Celkem: A+B+C+D=136,64 [E]m2 "<br>" Celkem "136,64 = 136,640 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | M2 | 136,640  | ----- | -----  |
| <b>5 Komunikace</b> ----- |             |  |    |          |       |        |
| 12                        | 56333       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>štěrkodrt' 0/32 GE pod asfaltovým sjezdem<br><br>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br>sjezd v km 0,55: 21,263=21,26 [A]m2 "<br>" Celkem "21,26 = 21,260 [B]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- postřiky, nátěry   | M2 | 21,260   | ----- | -----  |
|                           | Specifikace |  |    |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ | Kód    | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------|--|----|----------|-------|--------|
| 13 | 56334  | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</p> <p>štěrkodrt' 0/32 GE pod dlážděnými sjezdy</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:</p> <p>Sjezd v km 0,77: 52,11=52,11 [A]m2</p> <p>Sjezd v km 0,84: 28,365=28,37 [B]m2</p> <p>Sjezd v km 0,88: 34,901=34,90 [C]m2</p> <p>Celkem: A+B+C=115,38 [D]m2 "</p> <p>"Celkem "115,38 = 115,380 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>   | M2 | 115,380  | ----- | -----  |
| 14 | 56361  | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM</p> <p>R-materiál z frézování vozovky, fr. 0-22 mm, tl. 150 mm, ČSN 73 6147, možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:</p> <p>sjezd v km 0,55: 21,263=21,26 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "21,26 = 21,260 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul> | M2 | 21,260   | ----- | -----  |
| 15 | 572123 | <p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>PI-C v množství 1,0 kg/m2 zbytkového pojiva</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:</p> <p>sjezd v km 0,55 mezi R-mat a ŠD: 21,263=21,26 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "21,26 = 21,260 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M2 | 21,260   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ | Kód    | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------|---|----|----------|-------|--------|
| 16 | 572213 | <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-C 0,35 kg/m2 zbytkového pojiva</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br/>sjezd v km 0,55 mezi ACO a R-mat: 21,263=21,26 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "21,26 = 21,260 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M2 | 21,260   | ----- | -----  |
| 17 | 574A43 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</p> <p>ACO 11, 50/70</p> <p>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br/>sjezd v km 0,55: 21,263=21,26 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "21,26 = 21,260 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> | M2 | 21,260   | ----- | -----  |
| 18 | 57621  | <p>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2</p> <p>posyp kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2</p> <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br/>sjezd v km 0,55: 21,263=21,26 [A]m2 "</p> <p>"Celkem "21,26 = 21,260 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- posyp předepsaným množstvím</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>  | M2 | 21,260   | ----- | -----  |
| 19 | 582612 | <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>Zámková dlažba do lože z drceného kameniva tl. 40mm fr. 4/8</p>  | M2 | 115,380  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ  | Kód         | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|---|-------------|---|----|----------|-------|--------|
|   | Specifikace | <p>"plochy digit. AutoCAD ze situace:<br/>Sjezd v km 0,77: 52,11=52,11 [A]m2<br/>Sjezd v km 0,84: 28,365=28,37 [B]m2<br/>Sjezd v km 0,88: 34,901=34,90 [C]m2</p> <p>Celkem: A+B+C=115,38 [D]m2 "</p> <p>"Celkem "115,38 = 115,380 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |          |       |        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> ----- |             |   |    |          |       |        |
| 20  | 917223      | <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</p> <p>betonový chodníkový obrubník 100/250 (C35/45-XF4), včetně zřízení betonového lože C20/25n-XF3</p> <p>"Sjezd v km 0,55: 12,5=12,50 [A]m2<br/>Sjezd v km 0,77: 25,0=25,00 [B]m2<br/>Sjezd v km 0,84: 17,0=17,00 [C]m2<br/>Sjezd v km 0,88: 16,0=16,00 [D]m2</p> <p>Celkem: A+B+C+D=70,50 [E]m2 "</p> <p>"Celkem "70,5 = 70,500 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M  | 70,500   | ----- | -----  |
| 21  | 917224      | <p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>betonový nájezdový obrubník 150/150 (C35/45-XF4), včetně zřízení betonového lože C20/25n-XF3</p>  | M  | 47,390   | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 103] - Sjezdy

| PČ | Kód                | Název   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------|---|----|----------|-------|--------|
|    | <i>Specifikace</i> | <p>"Sjezd v km 0,55: 8,88=8,88 [A]m2<br/>Sjezd v km 0,77: 22,51=22,51 [B]m2<br/>Sjezd v km 0,84: 6,03=6,03 [C]m2<br/>Sjezd v km 0,88: 9,97=9,97 [D]m2</p> <p>Celkem: A+B+C+D=47,39 [E]m2 "</p> <p>"Celkem "47,39 = 47,390 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>                            |    |          |       |        |
| 22 | 919111             | <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>"úprava spar - prořez kolem obrubníků:<br/>sjezd v km 0,84: 21,263*0,93=19,77 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "19,77 = 19,770 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>   | M  | 19,770   | ----- | -----  |
| 23 | 931325             | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>asf. modifikovaná zálivka za horka dle ČSN EN 14188-1 typu N2</p> <p>"úprava kolem obrubníku:<br/>sjezd v km 0,84: 21,263*0,93=19,77 [A]m3 "</p> <p>"Celkem "19,77 = 19,770 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaného materiálu</li> <li>- očištění ploch spáry před úpravou</li> <li>- očištění okolí spáry po úpravě</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- těsnící profil</li> </ul> | M  | 19,770   | ----- | -----  |



**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **23-001-A1-PDPS - III/3867 Veverské Knínice, SO 101, ZN**Objekt: **SO 801 - Vegetační úpravy**Rozpočet: **[SO 801] - Vegetační úpravy**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 801] - Vegetační úpravy

| PČ                             | Kód    | Název  | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|--------------------------------|--------|--|-----|----------|-------|--------|
| <b>SO 801 Vegetační úpravy</b> |        |  |     |          |       | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>           |        |  |     |          |       | -----  |
| 1                              | 18331  | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy<br>- urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | M2  | 139,000  | ----- | -----  |
| 2                              | 18461  | MULČOVÁNÍ<br>včetně dodání materiálu 4m3<br>tl.100-150 mm<br>29,5 = 29,500 [A]<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče<br>- naložení a odvoz odpadu<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | M2  | 29,500   | ----- | -----  |
| 3                              | 184A1  | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY<br>Keře listnaté - standardní keře opadavé a stálezelené v kontejnerech, vel. 60-100 cm, kontejner 1,0 l, nejméně 3 výhony<br>včetně hnojiva předepsaného v PD<br>viz. PD<br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodávku projektem předepsaných keřů<br>- hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x | KUS | 56,000   | ----- | -----  |
| 4                              | 184B16 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M<br>stromy listnaté, 2x přesazované, výšky 150-200cm, v kontejneru o obj. 7- 10l<br>včetně hnojiva dle PD, včetně ukotvení kmene dřevin 2 kůly, včetně umělohmotné chráničky,<br>Vše dle PD   | KUS | 3,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 801] - Vegetační úpravy

| PČ | Kód                      | Název  | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------------|--|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace              | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodávku projektem předepsaných stromů<br>- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy<br>- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br>- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. |    |          |       |        |
| 5  | 18600<br><br>Specifikace | <b>ZALÉVÁNÍ VODOU</b><br><i>Položka zahrnuje</i><br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x   | M3 | 2,100    | ----- | -----  |