



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 4.NP

ČZN.	ÚČEL	PLOCHA m2	S.V. m	POVRCHY PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZN.
4.01	VESTIBUL	70.30	5.28	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
4.02	ÚČEBNA INFORMATIKY	95.20	3.93	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
4.03	KABINET INFORMATIKY	25.00	3.93	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
4.04	ÚČEBNA 301	54.90	3.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.05	ÚČEBNA 302	54.60	3.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.06	ÚČEBNA 303	53.80	3.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.07	ÚČEBNA 304	62.80	3.78	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.08	WC ŽENY	19.00	3.86	KER.DLAŽBA	KER.OBR.LAD V. 1.5 M	OMITKA	
4.09	WC ŽENY - PŘEDSÍN	8.87	3.86	KER.DLAŽBA	KER.OBR.LAD V. 1.5 M	OMITKA	
4.10	CHODBA	125.50	3.86	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
4.11	CHODBA	7.18	3.73	TERRACO	OMITKA	OMITKA	
4.12	WC ZAMĚSTNANCŮ	2.96	3.73	KER.DLAŽBA	KER.OBR.LAD V. 1.5 M	OMITKA	
4.13	WC - PŘEDSÍN	4.40	3.73	KER.DLAŽBA	KER.OBR.LAD V. 1.5 M	OMITKA	
4.14	WC ŽENY	1.30	3.73	KER.DLAŽBA	KER.OBR.LAD V. 1.5 M	OMITKA	
4.15	WC MUŽI	12.50	3.73	KER.DLAŽBA	KER.OBR.LAD V. 1.5 M	OMITKA	
4.16	CHODBA	27.40	2.68	PVC	OMITKA	OMITKA	
4.17	VÝTVARNÁ VÝCHOVA	40.10	2.68	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
4.18	HUDEBNÍ VÝCHOVA	27.70	2.68	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
4.19	KROV						

1 - OSTRANĚNÍ PODLAHY V MÍSTNOSTECH NA ŽB. DESKU (PŘEDPOKLAD POTĚR TL. 80 MM-40 mm násep)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE
- BOURANÉ KONSTRUKCE OBECNÉ

V rámci přípravných prací dojde k vyklizení učeben i zakrytí nábytkem a vybavení. Dále k odpojení větve pitné a teplé vody a cirkulace. Dále dojde k demontáži otopných těles z místností předstíně WC a z WC dílky v jednotlivých patrech.

Bourací práce budou následující:

- demontáž zařizovacích předmětů, tj. umyvadla z učeben, křesla z WC a umyvadla z předstíně WC
- odstranění dveřních křídel z WC 4np (4.11, 4.14) viz výkres
- odstranění obkladů z učeben a obkladů a dlažby z předstíně WC a z WC v jednotlivých patrech
- v předpokládané tloušťce 80 mm odstraní potěr (a 40 mm násep) pod dlažbou v předstíních WC a na WC (4.12-4.15)
- odstranění nákosových potěrů na WC a předstíních WC
- v předstíních WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách
- vybourání příčky z předstíně WC ženy (1.43, 2.40, 3.19) na WC a z předstíně WC zaměstnanců na WC (1.40, 2.37, 3.16, 4.12) v patrech
- 1np-4np dle výkresové části dokumentace
- na WC mužů (1.42, 2.38, 3.18, 4.15) dojde k odstranění předstíně jednotlivých kójí WC
- posun dveří z chodby do předstíně WC v jednotlivých patrech a vybudování nového otvoru
- budou vysekány drážky pro stoupačící potrubí. Pozice drážek je navržena v trase stávajících stoupaček, není-li zakotveno na výkrese jinak.
- v předstíně WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách a stropěch
- demontáž hydrantů, tj. vybourání skříně a její zapravení omítkou jako nikdy pro osazení nové hydrantové skříně

Odvaz suť na skládku.

POZNÁMKY

- NEJDLIŠÍ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POZICE STOUPAČÍCH POTRUBÍ A DŘÁŽEK VE STOPĚ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PO OSTRANĚNÍ OBKLADŮ KVŮLI ZAMEZENÍ KOLÍ S ŽEBRY STROPU
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESOUHLAVNÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ, JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZÁPÍSEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, PROVEDENÉ BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ
- KOTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KOTOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBHAT SHORA DOLŮ, T.J. NEJDRŽE KONSTRUKCE NESENÉ A PAK NESOUCÍ
- PŘI BOURACÍCH PRÁCECH BUDOU DOORŽENY PŘEDPISY BOZP
- VÝHEDEM K NEPROVEDENÍ SOND DO PODLAH JSOU SKLADBY PODLAH PŘEDPOKLÁDANÉ DLE ZJIŠTĚNÍ Z 1 ETAPY, V RÁMCÍ AUT.DOZ. BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENÍ UPRAVENO
- POZICE STOUPAČEK / DŘÁŽEK DLE PATRA POD

+0,000 = 241.08 Bp

PROJEKTANT ČÁSTI:	Zodpovědný projektant čísti:	PROGETTO Brno s.r.o.
PROGETTO Brno s.r.o.	Ing. Ludvík Chadima	Šrovcova 425/1, 636 00 Brno
Šrovcova 425/1, 636 00 Brno	Vypracoval:	IČO 043 89 981
tel. 777 156 200	Ing. Filip Balcar	www.progetto-brno.cz
Investor:	Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,	Štupet:
Alce:	Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Králov Pole 612 00	Datum:
Objekt:	GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	03/2025
Část:	SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2050 v k.ú. Králov Pole	Formát:
Výkres:	SO 02 - KŘÍDLA CHARVATSKÁ	12x A4
	ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Základové číslo:
		PB-P-12/25
		Měřítko
		Číslo výkresu
		1:100
		D.1.1-14

TENTO VÝKRES POŽÁDÁ OVRATIT DLE ZÁKONA Č. 131/2000 Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON, ORIGINÁL, TYPOTVORČNÍ VÝKRES A NÁVRH ŘEŠENÍ JE VLASTNOSTÍ AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NEBOJÍMÉ TOTO DOKUMENTO POUŽÍVAT A ANI JAKO VEŠKÉ ROZŠÍŘENÍ.)