



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 2.NP

OZN.	ÚČEL	PLOCHA m ²	S.V. m	POVRCHY	STĚNY	STROP	POZN.
2.01	VESTIBUL	66.50	4.06	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
2.02	ÚČEBNA 101	53.70	3.69	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.03	ÚČEBNA 102	53.40	3.69	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.04	ÚČEBNA 103	53.30	3.69	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.05	ÚČEBNA 104	61.10	3.69	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.06	WC ŽENY	19.30	3.89	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 1.5M	OMITKA	
2.07	WC ŽENY - PŘEDSÍN	8.60	3.89	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 1.5M	OMITKA	
2.08	CHODBA	125.60	3.69	TERACCO	OMITKA	OMITKA	
2.09	SBOROVNA	24.00	3.67	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
2.10	ARCHIV	21.80	3.67	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.11	MÍSTNOST OK	41.50	3.67	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
2.12	KABINET 6	26.90	3.67	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
2.13	CHODBA	6.50	3.66	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.14	KANCELAR REDITELE	15.30	3.63	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
2.15	REDITELNA	28.90	3.63	KOBEREC	DŘEV. OBKLAD	OMITKA	
2.16	KANCELAR ZASTUPCE REDITELE	19.40	3.63	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
2.17	KABINET 111	26.00	3.62	KOBEREC	OMITKA	OMITKA	
2.18	CHEMIE	54.10	3.66	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.19	KABINET 5	30.30	3.66	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.20	KABINET 4	32.90	3.66	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.21	BIOLOGIE	69.30	3.60	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.22	LABORATÓŘE 1	46.50	3.63	PVC	OMITKA	OMITKA	
2.23	SCHODIŠTĚ	35.70		TERACCO	OMITKA	OMITKA	
2.24	CHODBA	4.52		PVC	OMITKA	OMITKA	
2.25	SKLAD	4.94			OMITKA	OMITKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÁ PODLAHA - VIZ POPIS NA VÝKRESE
- BOURANÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

V rámci přípravných prací dojde k vyklizení učeben / zaklizení nábytku a vybavení. Dále k odpojení větve pitné a teplé vody a okružní. Dále dojde k demontáži oporných těles z místnosti předstěnné WC a z WC divky v jednotlivých patrech.

Bourací práce budou následující:

- demontáž záložnicí předmětů, š. umyvadla z učeben, klozety z WC a umyvadla z předstěnné WC
- odstranění dveřních křídel z WC 4np (4.11, 4.14) viz výkres
- odstranění obkladů z učeben a obkladů a dlažby z předstěnné WC a z WC v jednotlivých patrech
- v předpokládané toulce 80 mm odstraní potěr (a 40 mm náspuv) pod dlažbu v předstěnné WC a na WC (2.37-2.40)
- odstranění rákosový potěp na WC a předstěnné WC
- v předstěnné WC a na WC bude ve všech patrech odstraněna stávající výmalba na stěnách
- budou vysekány drážky pro stoupačky potrubí. Pozice drážek je navržena v trase stávajících stoupaček, není li na výkrese zakotováno jinak.
- vybourání příčky z předstěnné WC ženy (1.43, 2.40, 3.19) na WC a z předstěnné WC zaměstnanci na WC (1.40, 2.37, 3.16, 4.12) v patrech 1np-4np die výkresové části dokumentace
- na WC muž (1.42, 2.39, 3.18, 4.15) dojde k odstranění plechů jednotlivých kój WC
- u laboratoří ve 2 np bude také odstraněna podlaha pro napojení přípojnic potrubí od výkres
- demontáž vnitřních hydrantů, l.j. vybourání skříně a její zapravení omítkou jako nikdy pro osazení nové hydrantové skříně

Odvaz suší na skládce.

POZNÁMKY

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POZICE STOUPAČKOVÝCH POTRUBÍ A DŘÁŽEK VE STOPE STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, NUTNÉ OVĚŘENÍ JEJICH POZICE PO ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ
- KVALITA ZAMĚZENÍ KVALITA S ŽEBRY STROPU
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEOČEKÁVANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, ZMĚNY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM PROJEKTANTA SE ZÁPISEM ZMĚN DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU, PROVEDENÉ BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ
- KÓTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KÓTOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ BUDE POBÍHAT SHORA DOLŮ, T.J. NEJDE O KONSTRUKCE NESENÉ A PAK NESOUCÍ
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH BUDOU DOORŽENY PŘEDPISY B02P
- VZHLÉDEM K NEPROVEDENÍ SOND DO PODLAH JSOU SKLADBY PODLAH PŘEDPOKLÁDANÉ DLE ZJIŠTĚNÍ Z 1. ETAPY, V RÁMCÍ AUT. DOZ. BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENÍ UPRAVENO
- POZICE STOUPAČEK / DŘÁŽEK DLE PATRA POD

PROJEKTANT ČÁSTI:	Zodpovědný projektant část:	PROGETTO Brno s.r.o.
PROGETTO Brno s.r.o.	Ing. Ludvík Chadima	Srovnová 4256/1, 636 00 Brno
Srovnová 4256/1, 636 00 Brno	Vypracoval:	IČO 043 89 981
tel. 777 156 200	Ing. Filip Balcar	www.progetto-brno.cz
Investor:	Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,	Stupeň: DPS
Alce:	Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00	Datum: 03/2025
Objekt:	GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	Formát: 12x A4
Část:	SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ	Zakázkové číslo: PB-P-12/25
Výkres:	ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Měřítko
		Číslo výkresu
		1:100
		D.1.1-12

TENTO VÝKRES PŮDŮRY JE OPRÁVNĚNÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2004 Sb. (AUTORSKÝ ZÁKON), OPRAVNĚNÍ TOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE VLASTNOSTÍ AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NEVYDÁNÍ TOTO DOKUMENTU PROPOJENÍ A NÁVRH VÝKRESU NEPOUŽÍVAT.