

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)**Objekt: **A - Ostatní a vedlejší náklady SÚS**Rozpočet: **[A]/[SO 000.a] - Ostatní náklady (SÚS)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [A]/[SO 000.a] - Ostatní náklady (SÚS)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 000.a Ostatní náklady (SÚS)</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
2	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
4	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace položka zahrnuje:</i> <i>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad</i> <i>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu</i> <i>- výpočetní a grafické kancelářské práce</i> <i>- úřední ověření výsledného geometrického plánu</i>	KPL	1,000	-----	-----
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>	KPL	1,000	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)****Objekt: A - Ostatní a vedlejší náklady SÚS****Rozpočet: [A]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady (SÚS)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [A]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady (SÚS)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 000.b Vedlejší náklady (SÚS)</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
2	00002.R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
3	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
4	00004.R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
5	00005.R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
8	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
9	00009.R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
11	00011.R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
14	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	-----	-----
15	00015.R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
18	00018.R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
19	00019.R	Zajištění stanovení trvalého dopravního značení Zajištění stanovení trvalého dopravního značení	KPL	1,000	-----	-----
20	00020.R	PROVIZORNÍ VRÁTNICE "Zajištění provizorní vrátnice v případě výluky vjezdu do firmy PENAM z ulice Nádražní, komplet, vč. připojení na SEK POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA" 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)**

Objekt: **B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní**

Rozpočet: **[B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán**

Objednatel: **zhotovitel**

Zhotovitel dokumentace: **zhotovitel**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101 Komunikace intravilán</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
50	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA / KAMENIVO ""17120` 324,025*2" ""113325` 197,04*1,9" ""12922` 0,1*108*2" ""12932` 0,3*190*2" "Součet 1158,026" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	1 158,026	-----	-----
51	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON ""113485` 3,9*0,05*2,3" ""113524` 337*0,205" ""113544` 163*0,04" "Součet 76,054" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	76,054	-----	-----
<b>1 Zemní práce</b>						-----
1	113325	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM "výměra dle Microstation" ""odkop kce ŠD tl.200mm` 0,2*(58+20)" ""kce vozovky - plochy sanace tl.300mm` 181,44 `0,3*604,8`" "Součet 15,6" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	197,040	-----	-----
2	113485	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM	M3	3,900	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Microstation" ""stávající dlažba tl.50mm` 0,05*(58+20)" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM "výměra dle Microstation" "88+55+90+54+20+7+23" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	337,000	-----	-----
4	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA "3*0,205*337" <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti .	tkm	207,255	-----	-----
5	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM "výměra dle Microstation" "88+75" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	163,000	-----	-----
6	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA "0,04*3*163"	tkm	19,560	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti a požadované vzdálenosti .				
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" "výměra dle Microstation" ""stávající kryt tl.100mm` 0,1*(2016+(2*330*0,1))" ""lokální sanace a sanace v krajích vozovky tl.+50mm` 0,05*2016" ""vyrovnání napojení tl.50mm` 0,05*225" "Součet 320,25" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	320,250	-----	-----
8	122735	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM "výměra dle Microstation" ""odkop pro nové kce tl.500mm` 0,5*(120+40+60+15)" ""odkop sanace tl.300mm` 0,3*(120+40+58+60+15)" ""odkop pro nové kce tl.250mm` 0,25*(58+20)" "Součet 224,9"	M3	224,900	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
9	12922	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"stržení krajnice tl.100mm` 12+96"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>	M2	108,000	-----	-----
10	12932	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"nános 0,3 m3/m` 190"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>	M	190,000	-----	-----
11	131735	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	80,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"výměra dle Microstation"</p> <p>""pro nové DV` 10*2*2"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
12	132735	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>""pro přípojky DV` 25,5*1,5*0,5"</p>	M3	19,125	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
13	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>"122735` 224,9"</p> <p>"131735` 80"</p> <p>"132735` 19,125"</p> <p>"Součet 324,025"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	324,025	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	17481	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"nové DV - ŠD` (10*2*2)-(10*2*0,9)"</p> <p>"přípojky DV - ŠD` (25,5*1,5*0,5)-(25,5*0,018)"</p> <p>"Součet 80,666"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	80,666	-----	-----
15	18110	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"218+60+15+(0,3*2016)"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	897,800	-----	-----
<b>2 Zakládání</b>						-----
16	21461C	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"sanace 300g/m2` 218+60+15"</p>	M2	293,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
<b>5 Komunikace pozemní</b> -----						
18	56143G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM "nová kce SC C8/10 tl.150mm` (218+20)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	238,000	-----	-----
19	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "výměra dle Microstation" "nová kce vozovky - sanace ŠDa 0/32 tl.150mm x2` 0,3*2016*2" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	1 209,600	-----	-----
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM "výměra dle Microstation" "nová kce ŠDb 0/63 tl.200mm` 218+60+25+20" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	323,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	56336	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"`sanace ŠD 0/63 tl.300mm` 218+60+15"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	293,000	-----	-----
22	56962	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"`nová krajnice Rmat tl.100mm` 12+96"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	108,000	-----	-----
23	57.R1	<p>VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA</p> <p>Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce ACO 11+ 50mm.</p> <p>KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:</p> <p>asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. délka 19mm</li> <li>- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2</li> <li>- min. teplota tání 400°C</li> <li>- inertní vůči alkáliím a kyselinám</li> </ul> <p>1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken (1sáček=0,5 kg)</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"`plocha*tl.*objemová hmotnost`"</p> <p>"2525*0,05*2,4"</p>	KUS	303,000	-----	-----
24	57.R2	<p>VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA</p> <p>Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce ACL 16+ 50mm.</p> <p>KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY:</p> <p>asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. délka 19mm</li> <li>- pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2</li> <li>- min. teplota tání 400°C</li> <li>- inertní vůči alkáliím a kyselinám</li> </ul> <p>1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken (1sáček=0,5 kg)</p>	KUS	303,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"výměra dle Microstation" ""plocha*tl.*objemová hmotnost"" "2525*0,05*2,4"				
25	57.R3	VÝZTUŽNÁ ARAMIDOVÁ VLÁKNA Výztužná vlákna z aramidu do asfaltového koberce ACP 16+ 50mm. KONSTRUKCE VOZOVKY VYZTUŽENÁ SYNTETICKÝMI VLÁKNY: asfaltové vrstvy budou vyztuženy syntetickými vlákny s touto technickou specifikací: - min. délka 19mm - pevnost v tahu min. 2 700 N/mm2 - min. teplota tání 400°C - inertní vůči alkáliím a kyselinám 1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken (1sáček=0,5 kg) "výměra dle Microstation" ""plocha*tl.*objemová hmotnost"" "842,8*0,05*2,4"	KUS	101,136	-----	-----
26	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 "výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky 0,6 kg/m2 - sanace` 0,3*2016" ""nová kce záliv 0,6 kg/m2` 218+20" "Součet 842,8" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	842,800	-----	-----
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 "výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky 0,4 kg/m2` 218+2016+(2*330*0,1)" ""nová kce vozovky 0,3 kg/m2` 218+2016+(2*330*0,1)" ""nová kce napojení 0,4 kg/m2` 225" ""nová kce napojení 0,3 kg/m2` 225" "Součet 5050"	M2	5 050,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
28	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM "výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky` 218+2016+(2*330*0,1)"" ""nová kce napojení` 225" "Součet 2525" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 525,000	-----	-----
29	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM "výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky` 218+2016+(2*330*0,1)"" ""nová kce napojení` 225" "Součet 2525" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 525,000	-----	-----
30	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	842,800	-----	-----



3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky - sanace` 0,3*2016" ""nová kce` 218+20" "Součet 842,8" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM "včetně prořezání " "výměra dle Microstation" ""ZÚ KÚ` 5,5+6,5" ""pracovní spára` 330" "Součet 342" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	342,000	-----	-----
<b>8 Trubní vedení</b> -----						
32	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 25.500000 = 25,500 [A]	M	25,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul>				
33	891833	<p>NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM</p> <p>10.000000 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní montáž dle technologického předpisu</li> <li>- dodávku armatury</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	10,000	-----	-----
34	89712	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>10.000000 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	10,000	-----	-----
35	89921	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>2.000000 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	2,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 3.000000 = 3,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	-----	-----
37	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 1.000000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						-----
38	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ ""P2` 1" ""IJ4b` 2" ""IP6` 2" "Součet 5" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	5,000	-----	-----
39	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""obnova DZ` 1" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
40	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ ""obnova DZ` 5"	KUS	5,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
41	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM ""přesun DZ` 1" <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	1,000	-----	-----
42	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""přesun DZ` 1" ""obnova DZ` 1" "Součet 2" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
43	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "výměra dle Microstation" ""V4 (0,25)` 0,25*20" ""V4 (0,125)` 0,125*540" ""V4 (0,5/0,5/0,25)` 0,25*0,5*92" ""V12a` 35" ""V11a` 2*10" ""V7a` 0,5*4*6" ""V1a (0,125)` 324" "Součet 475"	M2	475,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
44	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "výměra dle Microstation" ""V12a" 35 = 35,000 [E] ""V11a" 2*10 = 20,000 [F] ""V7a" 0,5*4*6 = 12,000 [G] <b>Celkové množství = 67,000</b> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	67,000	-----	-----
45	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "výměra dle Microstation" ""silniční` 30+85+20+15" ""snížená` 48+20" "Součet 218" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	218,000	-----	-----
46	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ "výměra dle Microstation" ""přídlažba` 48+52+20+112+70+140" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	442,000	-----	-----
47	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	32,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Microstation" ""LV` 2" ""PV` 2" ""přímý` 13+15" "Součet 32" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
48	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM "výměra dle Microstation" ""ZÚ KÚ` 5,5+6,5" <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	12,000	-----	-----
49	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" "výměra dle Microstation" "2016+(2*330*0,1)+225" <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2 307,000	-----	-----
52	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA "výměra dle Microstation" ""V4 (0,25)"" 0,25*20 = 5,000 [B] ""V4 (0,125)"" 0,125*540 = 67,500 [C] ""V4 (0,5/0,5/0,25)"" 0,25*0,5*92 = 11,500 [D] ""V1a (0,125)": "324 = 324,000 [H] <b>Celkové množství = 408,000</b>	M2	408,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 101]/[SO 101] - Komunikace intravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)**

Objekt: **B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní**

Rozpočet: **[B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán**

Objednatel: **zhotovitel**

Zhotovitel dokumentace: **zhotovitel**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 102 Komunikace extravilán</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
36	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA / KAMENIVO ""113325` 110,23*1,9" ""12922` 0,1*963*2" ""12932` 0,3*1292*2" "Součet 1177,237" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	1 177,237	-----	-----
37	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON ""966155` 4,5*2,3" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	10,350	-----	-----
<b>1 Zemní práce</b>						-----
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""stávající křoví` 25" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	25,000	-----	-----
2	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""kácení stromků` 4"	KUS	4,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)				
3	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""kácení stromů` 3+1" <i>Položka zahrnuje:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)	KUS	4,000	-----	-----
4	11203	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""kácení stromu` 1" <i>Položka zahrnuje:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - kácení stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)	KUS	1,000	-----	-----
5	113325	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	110,230	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"sanace krajů v místě svodidla - zemní krajnice` 280*0,08"</p> <p>"sanace krajů v místě svodidla - nová kce` 0,15*((2*250)+(0,25*280)+(0,45*0,45))"</p> <p>"odkop kce ŠD tl.200mm` 0,2*11,5"</p> <p>"Součet 110,23"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
6	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"stávající kryt tl.100mm` 0,1*(3930+(2*646*0,1))"</p> <p>"lokální sanace a sanace v krajích vozovky tl.+50mm` 0,05*((0,3*3930)+(1,5*2*646))"</p> <p>"Součet 561,77"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	561,770	-----	-----
7	12922	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"stržení krajnice tl.100mm` 963"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M2	963,000	-----	-----
8	12932	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"nános 0,3 m3/m` 2*646"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M	1 292,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	17310	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>""sanace krajů v místě svodidla` 280*0,08"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	22,400	-----	-----
10	18110	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"11,5+450+(0,3*260)+250+(0,25*280)+(0,45*280)"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	985,500	-----	-----
11	184B11	<p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M</p> <p>"náhradní výsadba včetně následné údržby"</p> <p>""tis červený` 3"</p> <p>""habr obecný - plotový` 40"</p> <p>"Součet 43"</p>	KUS	43,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
12	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M "náhradní výsadba včetně následné údržby" ""třešeň ptačí` 2" ""javor babyka` 3" ""habr obecný` 6" ""buk lesní` 4" "Součet 15" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.	KUS	15,000	-----	-----
<b>5 Komunikace pozemní</b>						-----
13	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELLENÉ CEMENTEM SC C 8/10 "výměra dle Microstation" ""nová kce ostrůvek` 0,2*11,5"	M3	2,300	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "výměra dle Microstation" ""sanace krajů v místě svodidla ŠDa 0/32 tl.150mm` (2*250)+(0,25*280)+(0,45*280)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	696,000	-----	-----
15	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM ""recyklace RS CA tl.180mm` 3930+(1,5*2*646)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	5 868,000	-----	-----
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM "výměra dle Microstation" ""nová krajnice Rmat tl.100mm` 963" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	963,000	-----	-----
17	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 ""nová kce vozovky 0,6 kg/m2` 3920+(2*646*0,1)"	M2	4 049,200	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
18	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 "výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky` 3920+(2*646*0,05)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3 984,600	-----	-----
19	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM "výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky` 3920+(2*646*0,05)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 984,600	-----	-----
20	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM "výměra dle Microstation" ""nová kce vozovky` 3920+(2*646*0,1)"	M2	4 049,200	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC "výměra dle Microstation" "nová kce ostrůvek` 11,5" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11,500	-----	-----
22	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM "včetně prořezání " "výměra dle Microstation" "ZÚ KÚ` 37+5,5" "pracovní spára` 646" "Součet 688,5" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	688,500	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						-----
23	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 310.000000 = 310,000 [A]	M	310,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <i>Položka nezahrnuje:</i> - odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává				
24	9113C3  Specifikace	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 310.000000 = 310,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	310,000	-----	-----
25	914121  Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ ""P6` 1" ""B4` 1" ""IS3b` 1" ""IS1a` 1" ""IS3c` 1" ""IS21c` 1" ""E13` 2" ""IZ4a` 1" ""IZ4b` 1" ""P4` 1" ""E3b` 1" "Součet 12" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	12,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""obnova DZ` 12" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	12,000	-----	-----
27	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ ""obnova DZ` 7" <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	7,000	-----	-----
28	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ "odvoz a likvidace v režii zhotovitele" ""obnova DZ` 7" <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	7,000	-----	-----
29	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "výměra dle Microstation" ""V4 (0,125)` 0,125*1361" ""V13a` 3" ""V6b (0,5)` 0,5*15" "Součet 180,625" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	180,625	-----	-----
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,500	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"výměra dle Microstation" ""V13a"" 3 = 3,000 [C] ""V6b (0,5):"" 0,5*15 = 7,500 [D] <b>Celkové množství = 10,500</b> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
31	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA ""STOP` 4" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
32	9181B	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU ""posun čela propustku` 1"	KUS	1,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- dodání a osazení výztuže,</li> <li>- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
33	919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"ZÚ KÚ` 37+5,5"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	42,500	-----	-----
34	93818	<p>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</p> <p>"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"</p> <p>"výměra dle Microstation"</p> <p>"3930+(2*646*0,1)"</p>	M2	4 059,200	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 102]/[SO 102] - Komunikace extravilán

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
35	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM ""posun čela propustku` 6*0,5*1,5" <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	4,500	-----	-----
38	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA "výměra dle Microstation" ""V4 (0,125)"" 0,125*1361 = 170,125 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	170,125	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)**

Objekt: **B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní**

Rozpočet: **[B]/[SO 301]/[SO 301] - Zrušení studny**

Objednatel: **zhotovitel**

Zhotovitel dokumentace: **zhotovitel**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [B]/[SO 301]/[SO 301] - Zrušení studny

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 301 Zrušení studny</b> -----						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> -----						
5	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON ""966155` " 2*2,3 = 4,600 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	4,600	-----	-----
<b>1 Zemní práce</b> -----						
1	17481.1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ""štěrkopísek` 1,8*6,6" ""hlína` 1,8*2,4" "Součet 16,2" <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	16,200	-----	-----
2	17481.2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ""hlína` 1,8*2,4"	M3	4,320	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 301]/[SO 301] - Zrušení studny

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> -----						
3	919133	<p>ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM</p> <p>""úprava studny` 5"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	5,000	-----	-----
4	966155	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM</p> <p>""odbourání skruže studny s krycí deskou` 2"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>	M3	2,000	-----	-----



**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)**Objekt: **B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní**Rozpočet: **[B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod**Objednatel: **zhotovitel**Zhotovitel dokumentace: **zhotovitel**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 302 Nová chránička pro vodovod</b>						-----
<b>1 Zemní práce</b>						-----
1	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>""rýha chráničky - zemina zpětně do záspy` 28*1*1,5"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M3	42,000	-----	-----
2	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>""rýha chráničky - zemina zpětně z odkopu` 28*1*1,5"</p>	M3	42,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>8 Trubní vedení</b> -----						
3	87134	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM</p> <p>""DN 160` 28"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul>	M	28,000	-----	-----
4	87634	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM</p> <p>""DN 200 se zatahovacím lankem` 28"</p>	M	28,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- včetně případně předepsaného utěsnění konců chráničků</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
5	87734	<p>CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM</p> <p>""DN 200` 28"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- včetně případně předepsaného utěsnění konců chráničků</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	28,000	-----	-----
6	891134	<p>ŠOUPÁTKA DN DO 200MM</p> <p>2.000000 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní montáž dle technologického předpisu</li> <li>- dodávku armatury</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KUS	2,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [B]/[SO 302]/[SO 302] - Nová chránička pro vodovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 28.000000 = 28,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	28,000	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> -----						
8	91691	ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY KOVOVÉ 2.000000 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba: III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)**

**Objekt: C - III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. etapa**

**Rozpočet: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941**

**Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

**Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

**Zhotovitel:**

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101.2 Úprava silnice III/3941</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	014122.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "nevhodná zemina a kamenivo z výkopů, " - dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO: "176.880*1,9 = 336,072 [A] " - dle pol.č.123735 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I:" 332.950*2.000 = 665,900 [B] " - dle pol.č.131735 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I:" 36.000*2.000 = 72,000 [C] " - dle pol.č.132735 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I:" 30.000*2.000 = 60,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1 133,972 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	1 133,972	-----	-----
2	014122.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) beton " - dle pol.č.11352 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH:" 199.500*0.250*0,15*2.300 = 17,207 [A] "- dle pol.č.11354 - ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ:" 35.300*0.150*0,1*2.300 = 1,218 [B] <b>Celkové množství = 18,425</b> <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	18,425	-----	-----
3	014122.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "vyfrézovaný/vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě" " - dle pol.č.113135 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM: "102.641*2.400 = 246,338 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	246,338	-----	-----
4	014122.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) železobeton	T	13,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>" - dle pol.č.96687 - VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH:" <math>5*1.000*2.500 = 12,500</math> [C]</p> <p>" - dle pol.č.969234 - VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ:" <math>10.000*0.020*2.500 = 0,500</math> [D]</p> <p><b>Celkové množství = 13,000</b></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
<b>1 Zemní práce</b> -----						
5	113135	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM</p> <p>"vybourání (nebo frézování) zpevněné asfaltové plochy, vč. ručního bourání / dobourání, komplet, vč. odvozu na skládku, v uvažované tl. 110 mm"</p> <p>" - napojení na Etapu 1: <math>0.110*83.400 = 9,174</math> [A]</p> <p>" - silnice:" <math>0.110*752.300 = 82,753</math> [B]</p> <p>" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem:" <math>0.110*97.400 = 10,714</math> [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 102,641 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>	M3	102,641	-----	-----
6	113325	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM</p> <p>"odstranění podkladních vrstev vozovky, vč. případného ručního odkopu u IS apod., komplet, vč. odvozu na skládku, v uvažované tl. 200 mm"</p> <p>" - napojení na Etapu 1: <math>0.200*83.400 = 16,680</math> [A]</p> <p>" - silnice:" <math>0.200*752.300 = 150,460</math> [B]</p> <p>" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem:" <math>0.100*97.400 = 9,740</math> [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 176,880 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>	M3	176,880	-----	-----
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	199,500	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"odstranění stávajících silničních obrubníků podél SO 101.2, komplet, vč. odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele) vč. betonového lože (podkladu), včetně přídlažby (krajníků) u obruby"</p> <p>" - levé strana po ulici Zbýšovskou:" <math>73.500 = 73,500</math> [A]</p> <p>" - levá strana za ulicí Zbýšovskou:" <math>21.200 = 21,200</math> [B]</p> <p>" - pravá strana:" <math>104.800 = 104,800</math> [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = <math>199,500</math> [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>				
8	11354	<p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ</p> <p>"odstranění stávajících silničních krajníků, krajníky mimo prostor obrubníků (u obrubníků odstranění společně s obrubníky), komplet, vč. odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele) vč. betonového lože (podkladu)"</p> <p>" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem: "<math>35.300 = 35,300</math> [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</li> </ul>	M	35,300	-----	-----
9	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>"frézování (nebo vybourání) zpevněné asfaltové plochy, vč. příp. ručního bourání / dobourání, v uvažované tl. 120 mm, odvoz a likvidace v režii zhotovitele"</p> <p>" - napojení na Etapu 1""(podél obrubníku): "<math>0.120*83.400 = 10,008</math> [A]</p> <p>" - silnice:" <math>0,120*752,300 = 90,276</math> [B]</p> <p>" - záliv (stávající autobusová zastávka) vlevo za mostem:" <math>0,120*97,400 = 11,688</math> [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = <math>111,972</math> [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami</li> </ul>	M3	111,972	-----	-----
10	113764	<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>"frézovaná/řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet, vč. ekologické likvidace získaného materiálu, podél přídlažby a obrub"</p>	M	206,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	"- napojení na Etapu 1 vlevo (podél obrubníků): "10.400 = 10,400 [A] "- podél obrubníků vlevo - před ulicí Zbýšovská:" 74.700 = 74,700 [B] "- podél obrubníků vlevo - za ulicí Zbýšovská:" 18.700 = 18,700 [C] "- podél obrubníků vpravo:" 102.700 = 102,700 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 206,500 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY "sejmutí humózní vrstvy v prostoru dočasného záboru v max tl. 0.15 m, vč. odvozu a uložení na mezideponi a zajištění jejího nezneškodnění" "- návodní strana mostu vpravo: "0.150*10.000 = 1,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení na trvalou skládku	M3	1,500	-----	-----
12	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM "výměna podloží v aktivní zóně tl. 0.5 m, vč. odvozu na skládku POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA" "- dle pol. 17180 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ: "0.500*665.900 = 332,950 [A]	M3	332,950	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
13	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>vykopávky zeminy na mezideponii pro zpětné použití</p> <p>" - dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: "1.500 = 1,500 [A]</p>	M3	1,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul>				
14	131735	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM</p> <p>"výkopy pro vybourání a osazení nových a stávajících uličních vpustí, vč. případného ručního dokopání v blízkosti IS, komplet vč. vhodného pažení, vč. odvozu na skládku"</p> <p>" - nová UV4 - u PENAMu: "1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [A]</p> <p>" - nová UV5 - vlevo:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [B]</p> <p>" - nová UV6 - vpravo:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [C]</p> <p>" - nová UV7 - vpravo:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [D]</p> <p>" - nová UV8 - vpravo - v místě stávající:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [E]</p> <p>" - stávající UV4:" 1*1,000*2,000*2,000 = 4,000 [F]</p> <p>" - stávající vlevo v zálivu:" 1*1,00*2,00*2,000 = 4,000 [G]</p> <p>" - stávající vpravo mimo nové UV:" 2*1,000*2,000*2,000 = 8,000 [H]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 36,000 [I]</p>	M3	36,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
15	132735	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM</p> <p>"rýhy pro vybourání a osazení nových napojení vpustí, vč. případného ručního dokopání v blízkosti IS, komplet vč. vhodného pažení, vč. odvozu na skládku, předp. délky a hloubky"</p> <p>" - UV4 - u PENAMu: "1.000*2.000*2.000 = 4,000 [A]</p> <p>" - UV5 - vlevo:" 1.000*2.00*1.500 = 3,000 [B]</p> <p>" - UV6 - vpravo:" 1.000*2.000*7.000 = 14,000 [C]</p> <p>" - UV7 - vpravo:" 1.000*2.000*2.500 = 5,000 [D]</p> <p>" - UV8 - vpravo:" 1.00*2.000*2.000 = 4,000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 30,000 [F]</p>	M3	30,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
16	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>z pol. 123735: 332,95 = 332,950 [A]</p> <p>z pol. 131735 36 = 36,000 [B]</p> <p>z pol. 13273: 30 = 30,000 [C]</p> <p><b>Celkové množství = 398,950</b></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	398,950	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	17180	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>"komplet výměna podloží, zemina CBR&gt;15%, tl. 0,5 m, vč. hutnění POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"</p> <p>" - vozovka: "0.500*665.900 = 332,950 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	332,950	-----	-----
18	17481	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>"zásypy stávajících UV, které jsou nahrazena UV v nové poloze, včetně jejich napojení"</p> <p>" - stávající UV4: "1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [A]</p> <p>" - stávající vlevo v zálivu:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [B]</p> <p>" - stávající vpravo mimo nové UV:" 2*1.000*2.000*2.000 = 8,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 16,000 [D]</p>	M3	16,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
19	17581.a	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>"komplet záস্যpy a obsypy UV a napojení UV, včetně hutnění, včetně nutných souvisejících prací"</p> <p>" - dle pol. 13173 - nová UV4 - u PENAMu: "1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [A]</p> <p>" - dle pol. 13173 - nová UV5 - vlevo:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [B]</p> <p>" - dle pol. 13173 - nová UV6 - vpravo:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [C]</p> <p>" - dle pol. 13173 - nová UV7 - vlevo:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [D]</p> <p>" - dle pol. 13173 - nová UV8 - v místě stávající:" 1*1.000*2.000*2.000 = 4,000 [E]</p> <p>" - dle pol. 13273 - nová UV4 - u PENAMu:" 1.000*2.000*2.000 = 4,000 [F]</p> <p>" - dle pol. 13273 - nová UV5 - vlevo:" 1.000*2.000*1.5000 = 3,000 [G]</p> <p>" - dle pol. 13273 - nová UV6 - vpravo:" 1.000*2.000*7.000 = 14,000 [H]</p> <p>" - dle pol. 13273 - nová UV7 - vlevo:" 1.000*2.000*2.500 = 5,000 [I]</p> <p>" - dle pol. 13273 - nová UV8 - v místě stávající:" 1.000*2.000*2.000 = 4,000 [J]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 50,000 [K]</p>	M3	50,000	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>				
20	17581.b	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>"dosypání terénu u křídla 2P mostu ev.č. 3941-1, vč. dovozu, uložení do požadovaného tvaru a hutnění"</p> <p>" - návodní strana mostu vpravo: "1.000*10.000 = 10,000 [A]</p>	M3	10,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>				
21	18220	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p> <p>zpětné ohumusování v tl. 0.15 m, včetně dovozu z mezideponie</p> <p>" - plocha dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - s vlivem sklonu: "0.150*10.000 = 1,500 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M3	1,500	-----	-----
22	18241	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>založení trávníku, plocha</p> <p>" - plocha dle pol. 18220 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU: "10.000 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	10,000	-----	-----
23	18247	<p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</p> <p>2x ošetřování</p> <p>" - plocha dle pol. 18241 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM:" 2*10.000 = 20,000 [A]</p>	M2	20,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
<b>2 Základy</b> -----						
24	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE filtrační netkána geotextilie min. 300 g/m2 v místě trativodu " - délka dle pol. 21263 - v místě trativodu: "2.000*150.000 = 300,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry	M2	300,000	-----	-----
25	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM "drenáž po stranách vozovky, komplet, vč. provedení potřebné rýhy s odvozem materiálu a následného zásypu DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění. Uložena do lože ze ŠP 0/22 (pod. sklon >1%), resp. lože z betonu C8/10 (pod. sklon <1%) tl. 50mm, s obsypem z HDK 8/32 (16/32), včetně zaústění do UV" " - trativod před UV5: "24.000 = 24,000 [A] " - trativod za UV5:" 22.000 = 22,000 [B] " - trativod před UV6:" 25.000 = 25,000 [C] " - trativod mezi UV6 a UV7:" 33.500 = 33,500 [D] " - trativod mezi UV7 a UV8:" 19.000 = 19,000 [E] " - trativod za UV8:" 26.500 = 26,500 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 150,000 [G]	M	150,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- platí pro kompletní konstrukce trativodů:</li> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul>				
26	21265	<p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM</p> <p>"napojení nových UV , prům. DN 200 mm, korugované i hladké, na stávající kanalizaci, komplet, včetně nutných napojení a kolen, uložení, příp. obetonování, včetně nutných prostupů konstrukcemi a napojení, délky potrubí dle pol.č.13273"</p> <p>" - UV4 - u PENAMu: "2.000 = 2,000 [A]</p> <p>" - UV5 - vlevo: "1,500 = 1,500 [B]</p> <p>" - UV6 - vpravo: " 7.000 = 7,000 [C]</p> <p>" - UV7 - vpravo:" 2.500 = 2,500 [D]</p> <p>" - UV8 - vpravo: " 2.000 = 2,000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 15,000 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- platí pro kompletní konstrukce trativodů:</li> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul>	M	15,000	-----	-----
27	21461C	<p>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2</p> <p>"separační netkaná geotextilie v aktivní zóně, pouze při zjištění neúnosného podloží POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"</p> <p>" - plocha dle pol. 17180 - v místě výměny podloží: "665.900 = 665,900 [A]</p>	M2	665,900	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
<b>4 Vodorovné konstrukce</b> -----						
28	451314	<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</b> "podkladní beton tl. 150 mm C25/30n XF3 pod zpevněním z lomového kamene, (kámen vykázan zvlášť)" " - napojení křídla 2P na terén před mostem: "2.000*0.150*6.500 = 1,950 [A] " - napojení křídla 2P na terén před mostem - pata: " 0.400*8.00*6.500 = 20,800 [B] " - beton pod kamenné kostky v místě rozšíření oblouku u PENAMu: " 0.200*10.000 = 2,000 [C] " Celkem: "A+B+C = 24,750 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlžení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	24,750	-----	-----
29	465512	<b>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</b>	M3	3,250	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"zpevnění z lom. kam. tl. 250 mm do betonového lože (vykázáno zvlášť), vč. spárování proti CHRL"</p> <p>" - napojení křídla 2P na terén před mostem: "2.000*0.250*6.500 = 3,250 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul>				
<b>5 Komunikace</b> -----						
30	56333	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA tl. 150 mm</p> <p>" - napojení na Etapu 1: "96.300 = 96,300 [A]</p> <p>" - vozovka mezi obrubami:" 884.200 = 884,200 [B]</p> <p>" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 67.8000 = 67,800 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 1 048,300 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	1 048,300	-----	-----
31	56334	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</p> <p>podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA min. tl. 150 mm</p> <p>" - napojení na Etapu 1: "96.300 = 96,300 [A]</p> <p>" - vozovka mezi obrubami:" 884.200 = 884,200 [B]</p> <p>" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 67.800 = 67,800 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 1 048,300 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	1 048,300	-----	-----
32	572212.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	792,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>spojovací postřik z modif. asfaltu PS-CP (pod ložnou vrstvu) 0,5 kg/m<sup>2</sup>, v množství zbytkového pojiva</p> <p>" - napojení na Etapu 1: "1*72.500 = 72,500 [A]</p> <p>" - vozovka mezi obrubami:" 1*665.900 = 665,900 [B]</p> <p>" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 1*54.100 = 54,100 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
33	572212.b	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2</p> <p>"spojovací postřik z modif. asfaltu PS-CP (pod obrusnou vrstvu) 0,3 kg/m<sup>2</sup>, v množství zbytkového pojiva"</p> <p>" - napojení na Etapu 1: "1*72.500 = 72,500 [A]</p> <p>" - vozovka mezi obrubami:" 1*665.900 = 665,900 [B]</p> <p>" - napojení na ulici Zbýšovskou:" 1*54.100 = 54,100 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	792,500	-----	-----
34	574A34	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM</p> <p>obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm</p> <p>" - napojení na Etapu 1: "72.500 = 72,500 [A]</p> <p>" - vozovka mezi obrubami:" 665.900 = 665,900 [B]</p> <p>" - napojení na ulici Zbýšovskou: "54.100 = 54,100 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]</p>	M2	792,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  ložná vrstva ACL16+, tl. 60 mm " - napojení na Etapu 1: "72.500 = 72,500 [A] " - vozovka mezi obrubami:" 665.900 = 665,900 [B] " - napojení na ulici Zbýšovskou: " 54.100 = 54,100 [C] "Celkem: "A+B+C = 792,500 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	792,500	-----	-----
36	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM  podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50 mm " - napojení na Etapu 1: "72.500 = 72,500 [A] " - vozovka mezi obrubami:" 665.900 = 665,900 [B] " - napojení na ulici Zbýšovskou: " 54.100 = 54,100 [C] "Celkem: "A+B+C = 792,500 [D]	M2	792,500	-----	-----



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC "zpevnění výjezdového oblouku u firmy PENAM z dlažebních kostek do betonového lože komplet, vč. spárování, lože vykázáno zvlášť" " - kamenné kostky v místě rozšíření oblouku u PENAMu: "10.000 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10,000	-----	-----
38	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM "výplň řezané/frézované drážce, komplet, podél přídlažby a obrub, v místech napojení" " - délka dle pol. 113764: "206.500 = 206,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	206,500	-----	-----
<b>8 Potrubí</b>						-----
39	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ "komplet nové UV vč. vtokové mříže a její výškové rektifikace, vč. osazení, vč. napojení potrubí na kanalizační síť"	KUS	5,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	" - UV4 - u PENAMu: "1 = 1,000 [A] " - UV5 - vlevo:" 1 = 1,000 [B] " - UV6 - vpravo:" 1 = 1,000 [C] " - UV7 - vpravo:" 1 = 1,000 [D] " - UV8 - vpravo:" 1 = 1,000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 5,000 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
40	89911K	OCELOVÝ POKLOP D400 "komplet nové poklopy stávajících šachet kanalizace, komplet vč. dodání a osazení" " - v úseku silnice: "2 = 2,000 [A] " - v napojení na ulici Zbýšovská:" 1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 3,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	-----	-----
41	89923.a	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ komplet výšková úprava krycích hrnců vodovodu " - v úseku silnice: "3 = 3,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	3,000	-----	-----
42	89923.b	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ komplet výšková úprava krycích hrnců plynovodu " - v úseku silnice: "3 = 3,000 [A]	KUS	3,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
43	89948	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM "napojení UV na stávající kanalizaci, napojení jádrovým vývrtem do horní třetiny kanalizace (ne útesem), mimo kanalizační šachty" " - UV5 - vlevo: "1 = 1,000 [A] " - UV6 - vpravo: " 1 = 1,000 [B] " - UV7 - vpravo: " 1 = 1,000 [C] " - UV8 - vpravo: " 1 = 1,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 4,000 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu - u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> -----						
44	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. komplet demontáže sloupků " - P2: "1 = 1,000 [A] " - P4: " 1 = 1,000 [B] " - IS 19 b: " 3 = 3,000 [C] " - IS 19c: " 3 = 3,000 [D] " - IS 21d: " 1 = 1,000 [E] " - IS 22a: " 2 = 2,000 [F] " - IS22c: " 1 = 1,000 [G] " - IS 22e: " 5 = 5,000 [H] " - IS 24c: "6 = 6,000 [I] " - IJ4b vč. tabulek pro jízdní řády: " 2 = 2,000 [J] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 25,000 [K] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	25,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	914171	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>vč. osazení na sloupek/sloup</p> <p>" - P2: "1 = 1,000 [A]</p> <p>" - P4:" 1 = 1,000 [B]</p> <p>" - IS 19 b:" 3 = 3,000 [C]</p> <p>" - IS 19c:" 3 = 3,000 [D]</p> <p>" - IS 21d:" 1 = 1,000 [E]</p> <p>" - IS 22a:" 2 = 2,000 [F]</p> <p>" - IS22c:" 1 = 1,000 [G]</p> <p>" - IS 22e:" 5 = 5,000 [H]</p> <p>" - IS 24c:" 6 = 6,000 [I]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 23,000 [J]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- <i>dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Specifikace</i></p>	KUS	23,000	-----	-----
46	914921	<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>nový sloupek pro DZ, včetně patek a kotvení</p> <p>" - P2: "1 = 1,000 [A]</p> <p>" - P4:" 1 = 1,000 [B]</p> <p>" - atyp pro IS22a+IS22e+4xIS24c+2xIS22e - analogicky stávajícímu stavu:" 1 = 1,000 [C]</p> <p>" Celkem: "A+B+C = 3,000 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- <i>sloupky</i></p> <p>- <i>upevňovací zařízení</i></p> <p>- <i>osazení (betonová patka, zemní práce)</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Specifikace</i></p>	KUS	3,000	-----	-----
47	915111	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>na nový asfalt, vč. předznačení</p> <p>" - plocha dle pol. 915221: "21.929 = 21,929 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu</i></p> <p>- <i>předznačení a reflexní úpravu</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- <i>měří se pouze natíraná plocha</i></p> <p><i>Specifikace</i></p>	M2	21,929	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	915221	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>na vyzrálý asfalt, vč. předznačení</p> <p>" - V4 (0,25): "0.250*15.500 = 3,875 [A]</p> <p>" - V1a (0,125):" 0.125*87.000 = 10,875 [B]</p> <p>" - V2b (1,5/1,5/0,25):" 0.5*0.250*28.000 = 3,500 [C]</p> <p>" - V2b (3,0/1,5/0,125):" 0.67*0.125*29.000 = 2,429 [D]</p> <p>" - V1a (0,125):" 0.125*10.000 = 1,250 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 21,929 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- měří se pouze natíraná plocha</li> </ul>	M2	21,929	-----	-----
49	917224	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>"silniční obrubníky,</p> <p>komplet, vč. betonového lože z C20/25n XF3,</p> <p>všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového,</p> <p>vč. dodání a osazení, vč. příp. zakrácení"</p> <p>" - napojení ne Etapu 1 vlevo: "9.500 = 9,500 [A]</p> <p>" - napojení na Etapu 1 vpravo:" 18.000 = 18,000 [B]</p> <p>" - levá strana před ulicí Zbýšovská:" 78.000 = 78,000 [C]</p> <p>" - levá strana za ulicí Zbýšovská:" 20.000 = 20,000 [D]</p> <p>" - pravá strana:" 108.000 = 108,000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 233,500 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	233,500	-----	-----
50	91772	<p>OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH</p> <p>"přídlažba u obrub, š. 250 mm,</p> <p>komplet žulové kostky min 100x100x100 mm,</p> <p>vč. betonového lože z C20/25n XF3, vč. spárování"</p>	M	233,500	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>" - napojení ne Etapu 1 vlevo: "9.500 = 9,500 [A]</p> <p>" - napojení na Etapu 1 vpravo:" 18.000 = 18,000 [B]</p> <p>" - levá strana před ulicí Zbýšovská:" 78.000 = 78,000 [C]</p> <p>" - levá strana za ulicí Zbýšovská:" 20.000 = 20,000 [D]</p> <p>" - pravá strana:" 108.000 = 108,000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 233,500 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</p> <p>- betonové lože i boční betonovou opěrku</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
51	919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>"spáry v napojení na stávající komunikace a sjezdy, vč. likvidace odpadu"</p> <p>" - napojení na Etapu 1: "17.900 = 17,900 [A]</p> <p>" - napojení na ulici Zbýšovská:" 16.500 = 16,500 [B]</p> <p>" - napojení na konci úseku: "6.500 = 6,500 [C]</p> <p>" - ""podélná spára"": "105.000 = 105,000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+E = 145,900 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- spotřeba vody</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	M	145,900	-----	-----
52	931325	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>výplň řezaných a frézovaných spar</p> <p>" - délka dle pol. 113764: "206.500 = 206,500 [A]</p> <p>" - délka dle pol. 919112:" 145,900 = 145,900 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 352,400 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodávku a osazení předepsaného materiálu</p> <p>- očištění ploch spáry před úpravou</p> <p>- očištění okolí spáry po úpravě</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- těsnicí profil</p>	M	352,400	-----	-----
53	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 101.2] - Úprava silnice III/3941

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"komplet vybourání stávajících kanalizačních šachet, vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, vč. likvidace mříží v režii zhotovitele"</p> <p>" - stávající UV4: "1 = 1,000 [A]</p> <p>" - stávající vlevo v zálivu:" 1 = 1,000 [B]</p> <p>" - stávající vpravo:" 3 = 3,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 5,000 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>				
54	969234	<p>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ</p> <p>"vybourání potrubí od stávajících UV, komplet vč. odvozu na skládku předp. délky, předp. betonové roury"</p> <p>" - stávající UV4: "1*2.000 = 2,000 [A]</p> <p>" - stávající vlevo v zálivu:" 1*2.000 = 2,000 [B]</p> <p>" - stávající vpravo mimo nové UV:" 3*2.00 = 6,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 10,000 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>	M	10,000	-----	-----

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **III/3941 - Rosice, ul. Nádražní + most 3941-1, 2.etapa (SÚS)**

Objekt: **C - III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. etapa**

Rozpočet: **[C]/[SO 182.2] - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [C]/[SO 182.2] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 182.2 Dopravně inženýrská opatření</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	02720.1	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - EXTRAVILÁN</p> <p>Přechodné dopravní značení pro extravilán. Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých etap výstavby, dodávky, montáže, demontáže, nájmu. " - DIO: "1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p><i>Specifikace</i></p>	KPL	1,000	-----	-----
2	02720.2	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - INTRAVILÁN</p> <p>Přechodné dopravní značení pro intravilán. Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, nájmu. " - DIO: "1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p><i>Specifikace</i></p>	KPL	1,000	-----	-----