

## NEMOCNICE KYJOV – PARKOVACÍ PLOCHA V AREÁLU NEMOCNICE

STUDIE - Stanovení základních rozpočtových nákladů stavby

Druh stavby: 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací

Upravovaná plocha	Plocha (m <sup>2</sup> )	Typ prací	Cena za 1 m2 (Kč)	Náklady (mil. Kč)
varianta 1	713	areálová komunikace - asf/dlažba	3,600	2,566,800
33ps	434	parkovací stání - dlažba	2,400	1,041,600
	1	areálové osvětlení	400,000	400,000
<b>celkem</b>				<b>3,608,400</b>
varianta 2	474	areálová komunikace - asf/dlažba	3,600	1,706,400
12ps	155	parkovací stání - dlažba	2,400	372,000
	1	areálové osvětlení	250,000	250,000
<b>celkem</b>				<b>2,078,400</b>
varianta 3	296	areálová komunikace - asf/dlažba	3,600	1,065,600
13ps	167	parkovací stání - dlažba	2,400	400,800
	1	areálové osvětlení	150,000	150,000
<b>celkem</b>				<b>1,466,400</b>
varianta 4	1187	areálová komunikace - asf/dlažba	3,600	4,273,200
87ps	1130	parkovací stání - dlažba	2,400	2,712,000
	1	areálové osvětlení	750,000	750,000
	1	náhradní zeleň	800,000	800,000
<b>celkem</b>				<b>6,985,200</b>
varianta 5	200	areálová komunikace - asf/dlažba	3,600	720,000
vjezd	1	úprava, vjezd brána, závory	400,000	400,000
	1	areálové osvětlení, slaboprroud	750,000	700,000
<b>celkem</b>				<b>1,120,000</b>

ceny bez DPH

Poznámka: Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se  
Poznámka: U varianty 4 lze volbou štrkového povrchu pro parkovací stání docílit úspory 30-50%.  
Dražší však budou náklady na údržbu plochy. Zároveň je nutné projednat vhodnou náhradní výsadbu a rekultivaci zelené plochy areálu za kácené vzrostlé stromy. Variantu 4 doporučujeme realizovat spolu se severním vjezdem, s ohledem na četnost jízd. Přístup z jižní části areálu podél pavilonu E bude problematický

## NEMOCNICE KYJOV – PARKOVACÍ PLOCHA V AREÁLU NEMOCNICE

STUDIE - Předběžný harmonogram výstavby

Varianta	Délka výstavby (měsíce)
Varianta 1 (713 m <sup>2</sup> komunikace, 33 PS)	3,5 měsíce
Varianta 2 (474 m <sup>2</sup> komunikace, 12 PS)	2,5 měsíce
Varianta 3 (296 m <sup>2</sup> komunikace, 13 PS)	2 měsíce
Varianta 4 (1187 m <sup>2</sup> komunikace, 87 PS, zeleň)	5 měsíců
Varianta 5 (200 m <sup>2</sup> komunikace, vjezdová brána, závory)	2 měsíce