

SOUPIS PRACÍStavba: **VD08224 - II/430 Rohlenka - Holubice**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
6	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi - položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících částí, technologické a průmyslové celky) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
2	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **VD08224 - II/430 Rohlenka - Holubice**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
3	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
4	00004.R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
5	00005.R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
8	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
11	00011.R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
14	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	-----	-----
15	00015.R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
18	00018.R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **VD08224 - II/430 Rohlenka - Holubice**Objekt: **SO101 - Silnice II/430**Rozpočet: **[SO101] - Silnice II/430**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Silnice II/430						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
48	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA A KAMENÍ ""pol. 113327` 34,127*2 " ""pol. 12920` 659,88*1,8 " ""pol. 12930` 340,65*1,8 " ""pol. 122737` 2,22*1,8 " "Součet " "Celkem "1873,204 = 1 873,204 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	1 873,204	-----	-----
49	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALT ""pol. 113137` 3,225*2,4 " "Celkem "3,548 = 3,548 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	3,548	-----	-----
50	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON ""pol. 113524` 238,3*0,205 " ""pol. 113544` 146,72*0,09 " "Součet " "Celkem "72,78 = 72,780 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	72,780	-----	-----
1 Zemní práce						-----
1	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	3,225	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"výměra dle Microstation "</p> <p>"skládka Skládka stavebního odpadu Brno (15 km) "</p> <p>"odstranění stávající kce autobusové zastávky v tl. 40 mm (litý asfalt) "</p> <p>"0,04*(39,6+41,03) "</p> <p>"Celkem "3,225 = 3,225 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
2	113327	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM</p> <p>"výměra dle Microstation "</p> <p>"skládka Skládka stavebního odpadu Brno (15 km) "</p> <p>"odstranění stávající kce autobusové zastávky v tl. 210 mm "</p> <p>"0,21*(39,6+41,03) "</p> <p>"odstranění kčí u obruby "</p> <p>"0,2*0,13*(90,5+90,8)+0,1*0,7*(87,5+90,8) "</p> <p>"Součet "</p> <p>"Celkem "34,127 = 34,127 [H]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	34,127	-----	-----
3	113524	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>"výměra dle Miscrostationu "</p> <p>"včetně bet. patky "</p> <p>"skládka 15 km Skládka stavebního odpadu Brno "</p> <p>"silniční obruba` 87,5+60+90,8 "</p> <p>"Celkem "238,3 = 238,300 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	238,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA "výměra dle Miscrostationu " "dalších 10 km " "10*0,205*238,3 " "Celkem "488,515 = 488,515 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	488,515	-----	-----
5	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM "výměra dle Miscrostationu " "skládka 15 km Skládka stavebního odpadu Brno " "odstranění přídlažbových bet. desek " "60,72+86 " "Celkem "146,72 = 146,720 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	146,720	-----	-----
6	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA "dalších 10 km " "10*0,04*(60,72+86) " "Celkem "58,688 = 58,688 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	58,688	-----	-----
7	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4 091,320	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"výměra dle Microstation " "odvoz a likvidace v režii zhotovitele " "část odfrézovaného materiálu bude využita na stavbě do nezpevněných krajnic " "stávající asf. kryt - frézování tl. 120 mm` 33897,7*0,12 " "frézování tl. 50 mm (lokální sanace ` 0,05*30*338,977 " "frézování tl. 50 mm (most a sjezdy)` 0,05*(1476,2+1581,14) " "frézování tl. 50 mm (lokální sanace v místě mostu)` 0,05*30*14,762 " "zpětné použití do krajnice tl. 150 mm` -(0,15*4399,20) " "Součet " "Celkem "4091,32 = 4 091,320 [J] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</i>				
8	11372.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "výměra dle Microstation " "odvoz a uložení v místě stavby v režii zhotovitele " "R-materiál ke zpětnému využití do nezpevněných krajnic tl. 150 mm " "0,15*4399,20 " "Celkem "659,88 = 659,880 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</i>	M3	659,880	-----	-----
9	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I "výměra dle Microstationu " "odvoz a uložení na meziskládku v režii zhotovitele " "zemina zpětně " "9,11 " "Celkem "9,11 = 9,110 [E]	M3	9,110	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	122737	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM</p> <p>"výměra dle Miscrostationu "</p> <p>"část zeminy bude využita ke zpětnému zásypu za obrubou "</p> <p>"odkop pro zatravnění tl. 100 mm "</p> <p>"113,3*0,1 "</p> <p>"zpětně zemina "</p> <p>"-9,11 "</p> <p>"Součet "</p> <p>"Celkem "2,22 = 2,220 [H]</p>	M3	2,220	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
11	12920	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>"výměra dle Microstation "</p> <p>"stržení krajnic tl. 100 mm` 4399,2*0,1 "</p> <p>"očištění krajnic tl. 50 mm` 4399,2*0,05 "</p> <p>"Součet "</p> <p>"Celkem "659,88 = 659,880 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	659,880	-----	-----
12	12930	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</p> <p>"výměra dle Microstation "</p> <p>"předpoklad nánosů 0,3 m3/m "</p> <p>"0,3*(450+385+260+40,5) "</p> <p>"Celkem "340,65 = 340,650 [D]</p>	M3	340,650	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "pol. 122737` 2,22 " "Celkem "2,22 = 2,220 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	2,220	-----	-----
14	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM "výměra dle Miscrostationu " "zásypy za obrubou z vykopků " "naložení a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele " "0,05*(69,5+68,7+2*20,5+3) " "Celkem "9,11 = 9,110 [E]	M3	9,110	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
15	18230	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>"výměra dle Microstation "</p> <p>"ohumusování za silniční obrubou v tl. 100 mm "</p> <p>"113,3*0,1 "</p> <p>"Celkem "11,33 = 11,330 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 	M3	11,330	-----	-----
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 				
16	18241	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</p> <p>"výměra dle Microstation "</p> <p>"oseť travním semenem "</p> <p>"113,3 "</p> <p>"Celkem "113,3 = 113,300 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	113,300	-----	-----
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
17	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	188,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Microstation " "prořezání keřů u svodidla v dl. 77 m " "188 " "Celkem "188 = 188,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením - odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace pozemní -----						
18	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 "výměra dle Microstationu " "kce vozovky u obruby tl. 100 mm " "0,03*(69,5+68,7+2*20,5+3) " "Celkem "5,466 = 5,466 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	5,466	-----	-----
19	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM "výměra dle Microstationu " "štěrkodrt' fr. 0-32 tl. 100 mm (kce u obruby) " "0,7*0,1*(69,5+68,7+2*20,5)+0,45*0,1*3 " "Celkem "12,679 = 12,679 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	12,679	-----	-----
20	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	80,564	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Miscrostationu " "nová vrstva kce autobusového nástupiště ŠD fr. 0-32 tl. 150 mm " "80,564 " "Celkem "80,564 = 80,564 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
21	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM "výměra dle Miscrostationu " "na krajnice bude využitý stávající vyfrézovaný materiál " "4399,2 " "Celkem "4399,2 = 4 399,200 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	4 399,200	-----	-----
22	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "výměra dle Miscrostationu " "sjezdy` 1581,14 " "lokální sanace u výměny obrusné vrstvy` 443,5275 " "II/430 obrusná vrstva u mostu` 1478,425 " "lokální sanace u II/430` 10203,843 " "na ACP` 33897,7+0,176*5755,5 " "na ACL` 33897,7+0,1*5755,5 " "na SMA` 33897,7+0,02*5755,5 " "na SC u obrub` (69,5+68,7+2*20,5+3)*0,2 " "Součet " "Celkem "117140,104 = 117 140,104 [K]	M2	117 140,104	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
23	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM "výměra dle Miscrostationu " "lokální sanace " "1478,425*0,3 " "Celkem "443,528 = 443,528 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	443,528	-----	-----
24	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM "výměra dle Miscrostationu " "vozovková vrstva ACL 16S s modif. pojivem v tl. 60 mm " "33897,7+0,1*5755,5 " "Celkem "34473,25 = 34 473,250 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	34 473,250	-----	-----
25	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	45 114,511	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Miscrostationu " "lokální sanace v tl. 50 mm " "34012,81*0,3 " "vozovková vrstva ACP 16S v tl. 50 mm " "33897,7+0,176*5755,5 " "Součet " "Celkem "45114,511 = 45 114,511 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM "výměra dle Miscrostationu " "vozovková vrstva SMA 11S s mod. pojivem v tl. 40 mm " "33897,7+0,02*5755,5 " "Celkem "34012,81 = 34 012,810 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	34 012,810	-----	-----
27	574J74	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 50MM "výměra dle Miscrostationu " "SMA 11S s modif. pojivem v tl. 50 mm u mostu " ""silnice II/430` 1476,2+0,025*89 " ""sjezdy` 1581,14 " "Součet " "Celkem "3059,565 = 3 059,565 [F]	M2	3 059,565	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM "výměra dle Miscrostationu " "bet. zámková dlažba do lože z drceného kameniva fr. 4-8 v tl. 40 mm " "63,93 " "Celkem "63,93 = 63,930 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	63,930	-----	-----
29	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM "výměra dle Miscrostationu " "varovný + kontrastní pás " "16,64 " "Celkem "16,64 = 16,640 [D]	M2	16,640	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
30	587206	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</p> <p>"výměra dle Microstationu "</p> <p>"předláždění stávající dlažby u autobusové zastávky "</p> <p>"4,5 "</p> <p>"Celkem "4,5 = 4,500 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 	M2	4,500	-----	-----
31	58920	<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>"výměra dle Microstationu "</p> <p>"včetně prořezání a napojení sjezdů "</p> <p>"`ZÚ` 11,88 "</p> <p>"`KÚ` 6,54 "</p> <p>"`středová čára` 3189 "</p> <p>"`sjezdy` 8,31+5,07+6,45+10,09+8,7+28,7+19,12 "</p> <p>"Součet "</p> <p>"Celkem "3293,86 = 3 293,860 [H]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	3 293,860	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -----						
32	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "nové směrové sloupky s trnem " "červené Z11c,d` 12 " "Z11a,b` 183 " "Součet " "Celkem "195 = 195,000 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	195,000	-----	-----
		<i>Specifikace</i>				
33	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. "odstranění stávajících směrových sloupků " "152 " "Celkem "152 = 152,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	152,000	-----	-----
		<i>Specifikace</i>				
34	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "zkrácené směrové sloupky na svodidla " "19 " "Celkem "19 = 19,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	19,000	-----	-----
		<i>Specifikace</i>				
35	912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	36,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"dle Microstationu " "Z11h po 4,0 m " "20+16 " "Celkem "36 = 36,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
36	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1- DODÁVKA A MONTÁŽ ""P1` 6 " ""A12a` 2 " ""B21a` 2 " ""IS24b` 7 " ""IJ4b` 4 " ""B20a(70)` 5 " ""IP19` 4 " ""IS1dd` 1 " ""IS3aa` 2 " ""IS1bb` 2 " ""IS3b` 7 " ""IS3c` 2 " ""A24` 2 " ""Ev.č. mostu` 2 " ""IS3a` 2 " ""IJ9` 1 " ""E7b` 1 " ""IS1aa` 1 " ""A6b` 1 " ""IS4a` 1 " ""Z4a` 1 " "Součet " "Celkem "56 = 56,000 [W]	KUS	56,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
37	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. "demontáž stávajícího SDZ " "56 " "Celkem "56 = 56,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	56,000	-----	-----
38	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ "nové sloupky DZ " "29 " "Celkem "29 = 29,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	29,000	-----	-----
39	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ "odstranění stávajících sloupků DZ " "29 " "Celkem "29 = 29,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	29,000	-----	-----
51	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2 195,030	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Microstationu " ""V4(0,25)" 6141*0,25 = 1 535,250 [B] ""V5(0,5)" 70*0,5 = 35,000 [C] ""V2b(1,5/1,5/0,25)" 0,5*0,25*347 = 43,375 [D] ""V4(1,5/1,5/0,25)" 0,5*0,25*199 = 24,875 [E] ""V1a(0,125)" 0,125*1853 = 231,625 [F] ""V3(3/1,5/0,125)" 0,66*0,125*68 = 5,610 [G] ""V2b(3/1,5/0,125)" 0,125*0,66*632 = 52,140 [H] ""V2b(3/6/0,125)" 0,125*0,33*1628 = 67,155 [I] ""V13a" 84+116 = 200,000 [J] Celkové množství = 2 195,030 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
40	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA "výměra dle Microstationu " ""V4(0,25)" 6141*0,25 " ""V5(0,5)" 70*0,5 " ""V2b(1,5/1,5/0,25)" 0,5*0,25*347 " ""V4(1,5/1,5/0,25)" 0,5*0,25*199 " ""V1a(0,125)" 0,125*1853 " ""V3(3/1,5/0,125)" 0,66*0,125*68 " ""V2b(3/1,5/0,125)" 0,125*0,66*632 " ""V2b(3/6/0,125)" 0,125*0,33*1628 " ""V13a" 84+116 " "Součet " "Celkem "2195,03 = 2 195,030 [L]	M2	2 195,030	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
41	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY "V15(A12a) 6 " "V11a 4 " "V9a 20+16 " "Součet " "Celkem "46 = 46,000 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	46,000	-----	-----
42	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "výměra dle Miscrostationu " "chodníková obruba 22,5+25 " "Celkem "47,5 = 47,500 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	47,500	-----	-----
43	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "výměra dle Miscrostationu " "silniční obruba u zastávek +16 cm 20,5+20,5 " "silniční obruba +12 cm 69,5+68,7 " "Součet " "Celkem "179,2 = 179,200 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	179,200	-----	-----
44	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	182,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	"výměra dle Miscrostationu " ""bet. přídlažbové desky` 20,5+20,5+69,5+68,7+3 " "Celkem "182,2 = 182,200 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových krajiníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
45	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. "výměra dle Microstation " ""komunikace` 33897,7+1476,2 " ""sjezdy` 1581,14 " "Součet " "Celkem "36955,04 = 36 955,040 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	36 955,040	-----	-----
46	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. "výměra dle Microstation " "očištění stávajícího příkopového žlabu v délce 60 m a šířce do 600 mm " "60*0,6 " "očištění bet. žlabu u mostu v šířce do 600 mm " "0,6*(80,7+78,5) " "Součet " "Celkem "131,52 = 131,520 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	131,520	-----	-----
47	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	76,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO101] - Silnice II/430

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"výměra dle Miscrostationu " "očištění mostních záverů v dl. 38 m na obou stranách " "(38+38)*1 " "Celkem "76 = 76,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				