



Bourací práce - poznámky označení	
OZN	Poznámka
B01	VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S POVRCHEM Z TERACCA V TLOUŠŤCE CCA 150 mm, ODSTRANIT I SOKL
B02	VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY V TLOUŠŤCE CCA 150 mm, ODSTRANIT I SOKL
B03	VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S POVRCHEM Z PVC V TLOUŠŤCE CCA 150 mm, ODSTRANIT I SOKL
B07	VYBOURÁNÍ ZDIVA
B11	VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
B12	VYBOURÁNÍ OKNA VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY A VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ
B13	VYBOURÁNÍ PROSKLENÝCH DVEŘÍ VČETNĚ NADSVĚTLÍKU A BOČNÍCH PROSKLENÝCH ČÁSTÍ
B16	PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA (MONTÁŽ+DEMONTÁŽ)- JEJÍ PŘÍPADNÁ INSTALACE BUDE PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNA S UŽIVATELEM
B18	DEMONTÁŽ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ - VIZ PROJEKT VZT
B19	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ PROJEKT ZTI
B21	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PRÍČKY
B22	VYBOURÁNÍ PROSTUPU STROPŮ, POTŘEBNÉ ÚPRAVY VIZ ČÁST STATIKA

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- V NAVAZUJÍCÍCH NEREŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATD.)
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDIVA PROVĚRIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD.
- OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 266,730 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 315 111
Profese: ARCH-STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel.: +420 533 445 504 E-mail: petra.vaclavkova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Vypracoval: ING. ONDŘEJ ČAŇ	Kontroloval: ING. JAN KOČMÁNEK	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 1		Zakázkové číslo: 29 - 2024 Datum: 03/2025 Stupeň: DPS Formát: 4 x A4	
Obsah: PŮDORYS 3.NP - BOURACÍ PRÁCE		Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D.1.1.3e-04