











STŘEŠNÍ PRVKY

označení VÝROBKU	POPIS	orientační brázek		počet ks	plocha m2	délka m
ST-01	VÝLEZ NA STŘECHU		Náhrada původního víka, novým zatepleným víkem a s hydraulickým zajišťovacím zvedákem, - atypický rozměr	11		
ST-02	VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ		Svislá střešní vpust' (vtok), včetně integrované manžety z hydroizolační folie z mekčeného PVC	4		
ST-03	KOTVÍCÍ BOD		Kotvicí bod pro horolezeckou techniku - např. údržba fasád Kotven do stávajícího ŽB žebra, nutné ověření výtažnou zkouškou, s přerušným tepelným mostem	12		
ST-03-K	ROZEBRÁNÍ A ZNOVUPROVEDENÍ KONSTRUKCE STŘECHY V OKOLÍ KOTVY		Rozebrání místa kotvení horolezecké kotvy, odstranění hydroizolace a dalších vrstev skladby střechy až na ŽB konstrukci a znovuprovedení stejné skladby po montáži kotvy do ŽB žebra	16		
ST-03-S	SONDA DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		Sonda pro určení polohy žeber ŽB stropu - jádrový vývrt ø 150 mm	16		
ST-04	PROTISKLUZNÁ A OCHRANNÁ POCHOZÍ DLAŽDICE		Protiskluzná a ochranná pochozí dlaždice pro střechy s hydroizolační vrstvou z PVC-P folií.		650	
ST-05	PODKONSTRUKCE POD VZT JEDNOTKY		Sada pro podporu zařízení na rovných střechách Pozinkované nosníky Antivibrační neklouzavé podložky z gumy	11		
ST-06	PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ		50ks stávající solární panely -10ks stávající antény	60		
ST-07	MOBILNÍ ZÁBRANY		Skládací mobilní zábrany 60 - 350mm	10		
ST-08	ZÁKRYTY STÁVAJÍCÍCH ŽEBŘÍKŮ		Zákryt stávajícího žebříku, zabezpečení proti vylézání na střechy věží. - transparentní plexi deska - 1x (10 x 840 x 2000) mm - 2x (10 x 670 x 2000) mm (tl. x šířka x výška) - závěsné háky - 2 ks - ve spodní části zámek - 1 ks	3	13,1	
ST-09	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		Záchytný systém u žebříků na střechy věží			21
ST-10	PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU		Přeložení stávajícího hromosvodu (vč. přípojí a navazujících svislých jímacích tyčí)			861
ST-11	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRAN A SÍTÍ PROTI PTACTVU		bude zajištěno investorem před zahájením prací (není zahrnuto v rozpočtu)-zajištěno investorem	-	-	-
ST-12	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY		Odstranění stávající falcované plechové krytiny ze stávajících objektů nad úrovní hlavní střechy. Jedná se o 6 objektů.		132	
ST-13	PODKLADNÍ KOTEVNÍ BLOKY		duroplastický materiál na bázi tvrdé polyuretanové pěny 100x100mm v.50mm á 1m	352		
ST - 14	LÁVKA PRO PŘEKONÁNÍ ROZDÍLNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ		Přechod s 2 stupni se zábradlím předmontovaný přechodový prvek pro překonání rozdílných výškových úrovní	1		