

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - III/41918 Silničná, propust 41918-1P**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00002.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
2	00003.R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
3	00010.R	Hlavní prohlídka propustku prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách vč. vložení do BMS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
4	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Veškeré dopravní značení potřebné pro zajištění dopravního opatření dle schématu B/6 dle TP66. Dodávka, montáž, údržba, nájem, přestavění dle etap, demontáž, doprava. 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - III/41918 Silničná, propust 41918-1P**Objekt: **SO 201 - Propust ev.č. 41918-1P**Rozpočet: **[SO 201] - Propust ev.č. 41918-1P**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 41918-1P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Propust ev.č. 41918-1P						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU vyčištění území pod propustkem položka 12960: $1,99 \times 8,2 \times 0,2^2 = 6,527$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	6,527	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vyčištění území pod propustkem včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele $1,99 \times 8,2 \times 0,2 = 3,264$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	3,264	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
3	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel, obě římsy podhled a boky nosné konstrukce $1,99 \times (0,20 + 12,30 + 0,20) = 25,273$ [A] líce opěr $12,30 \times 1,70 \times 2 = 41,820$ [B] líce křidel $(1,81 \times 1,90/2 + 2,20 \times 1,90/2) \times 2 = 7,619$ [C] římsy $(0,10 + 0,40 + 0,65 + 0,10) \times 6,00 \times 2 = 15,000$ [D] Celkové množství = 89,712 <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	89,712	-----	-----
4	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel	M2	74,712	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 41918-1P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>podhled a boky nosné konstrukce $1,99 \cdot (0,20 + 12,30 + 0,20) = 25,273$ [A]</p> <p>líce opěr $12,30 \cdot 1,70 \cdot 2 = 41,820$ [B]</p> <p>líce křidel $(1,81 \cdot 1,90/2 + 2,20 \cdot 1,90/2) \cdot 2 = 7,619$ [C]</p> <p>Celkové množství = 74,712</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
5	62641	<p>SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM</p> <p>sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel, obě římsy</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $1,99 \cdot (0,20 + 12,30 + 0,20) = 25,273$ [A]</p> <p>líce opěr $12,30 \cdot 1,70 \cdot 2 = 41,820$ [B]</p> <p>líce křidel $(1,81 \cdot 1,90/2 + 2,20 \cdot 1,90/2) \cdot 2 = 7,619$ [C]</p> <p>římsy $(0,10 + 0,40 + 0,65 + 0,10) \cdot 6,00 \cdot 2 = 15,000$ [D]</p> <p>Celkové množství = 89,712</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	89,712	-----	-----
6	62652	<p>OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ</p> <p>sanace výztuže podhledu nosné konstrukce, líce opěr a obou čel 25% plochy</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $0,25 \cdot 1,99 \cdot (0,20 + 12,30 + 0,20) = 6,318$ [A]</p> <p>líce opěr $0,25 \cdot 12,30 \cdot 1,70 \cdot 2 = 10,455$ [B]</p> <p>líce křidel $0,25 \cdot (1,81 \cdot 1,90/2 + 2,20 \cdot 1,90/2) \cdot 2 = 1,905$ [C]</p> <p>Celkové množství = 18,678</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	18,678	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 41918-1P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	78382	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p> <p>obě římsy</p> <p>levá římsa $(0,10+0,40+0,65+0,10)*6,00 = 7,500$ [A]</p> <p>pravá římsa $(0,10+0,40+0,65+0,10)*6,00 = 7,500$ [B]</p> <p>Celkové množství = 15,000</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	15,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
8	938543	<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>očištění sanovaných ploch podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídél, obou říms</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $1,99*(0,20+12,30+0,20) = 25,273$ [A]</p> <p>líce opěr $12,30*1,70*2 = 41,820$ [B]</p> <p>líce křídél $(1,81*1,90/2+2,20*1,90/2)*2 = 7,619$ [C]</p> <p>římsy $(0,10+0,40+0,65+0,10)*6,00*2 = 15,000$ [D]</p> <p>Celkové množství = 89,712</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	89,712	-----	-----