

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - II/381 Dambořice, propust 381-044P**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00002.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
2	00003.R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
3	00010.R	Hlavní prohlídka propustku prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách vč. vložení do BMS 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
4	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Veškeré dopravní značení potřebné pro zajištění dopravního opatření dle schématu B/6 dle TP66. Dodávka, montáž, údržba, nájem, přestavění dle etap, demontáž, doprava. 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍStavba: **NIV - II/381 Dambořice, propust 381-044P**Objekt: **SO 201 - Propust ev.č. 381-044P**Rozpočet: **[SO 201] - Propust ev.č. 381-044P**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 381-044P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Propust ev.č. 381-044P						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU vyčištění území pod propustkem položka 12960: 1,95*11,00*0,20*2,00 = 8,580 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	8,580	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vykácení porostu odvoz a likvidace v režii zhotovitele 2,00*6,80*2,00 = 27,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	27,200	-----	-----
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vyčištění území pod propustkem včetně odvozu, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 1,95*11,00*0,20 = 4,290 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	4,290	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
4	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel, obě římsy	M2	69,830	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 381-044P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>podhled a boky nosné konstrukce $1,95 \cdot (0,60 + 11,00 + 0,60) = 23,790$ [A]</p> <p>líce opěr $11,0 \cdot 1,10 \cdot 2 = 24,200$ [B]</p> <p>líce křidel $2,20 \cdot 1,10 / 2 \cdot 4 = 4,840$ [C]</p> <p>římsy $(0,10 + 0,40 + 0,65 + 0,10) \cdot 6,80 \cdot 2 = 17,000$ [D]</p> <p>Celkové množství = 69,830</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
5	62631	<p>SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM</p> <p>sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $1,95 \cdot (0,60 + 11,00 + 0,60) = 23,790$ [A]</p> <p>líce opěr $11,0 \cdot 1,10 \cdot 2 = 24,200$ [B]</p> <p>líce křidel $2,20 \cdot 1,10 / 2 \cdot 4 = 4,840$ [C]</p> <p>Celkové množství = 52,830</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	52,830	-----	-----
6	62641	<p>SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM</p> <p>sanace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, líce křidel, obě římsy</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $1,95 \cdot (0,60 + 11,00 + 0,60) = 23,790$ [A]</p> <p>líce opěr $11,0 \cdot 1,10 \cdot 2 = 24,200$ [B]</p> <p>líce křidel $2,20 \cdot 1,10 / 2 \cdot 4 = 4,840$ [C]</p> <p>římsy $(0,10 + 0,40 + 0,65 + 0,10) \cdot 6,80 \cdot 2 = 17,000$ [D]</p> <p>Celkové množství = 69,830</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	69,830	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.43.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Propust ev.č. 381-044P

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	62652	<p>OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ</p> <p>sanace výztuže podhledu nosné konstrukce, líce opěr a obou čel 25% plochy</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $0,25*1,95*(0,60+11,00+0,60) = 5,948$ [A]</p> <p>líce opěr $0,25*11,0*1,10*2 = 6,050$ [B]</p> <p>líce křidel $0,25*2,20*1,10/2*4 = 1,210$ [C]</p> <p>Celkové množství = 13,208</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	13,208	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
8	78382	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p> <p>obě římsy</p> <p>levá římsa $(0,10+0,40+0,65+0,10)*6,80 = 8,500$ [A]</p> <p>pravá římsa $(0,10+0,40+0,65+0,10)*6,80 = 8,500$ [B]</p> <p>Celkové množství = 17,000</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	17,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
9	938543	<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ</p> <p>očištění sanovaných ploch podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křidel, obou říms</p> <p>podhled a boky nosné konstrukce $1,95*(0,60+11,00+0,60) = 23,790$ [A]</p> <p>líce opěr $11,0*1,10*2 = 24,200$ [B]</p> <p>líce křidel $2,20*1,10/2*4 = 4,840$ [C]</p> <p>římsy $(0,10+0,40+0,65+0,10)*6,80*2 = 17,000$ [D]</p> <p>Celkové množství = 69,830</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	69,830	-----	-----