

INVESTOR :	Regionální muzeum v Mikulově, p. o.		
AKCE :	<b>„Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov “</b>		
STUPEŇ :	DOMUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM :	06 / 2025
PROJEKT :	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Atelier: Tomešova 503/1, 602 00 Brno		e-mail: atelier@kvetarch.cz

ČÁST:	<b>G - VÝKAZ VÝMĚR</b>
-------	------------------------

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 22-25-002 Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov

Objekt: 0001 SO 01 Revitalizace parkoviště

Rozpočet: 01130825 Stavební část

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 22-25-002 - Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov  
Popis objektu: 0001 - SO 01 Revitalizace parkoviště  
Popis rozpočtu: 01130825 - Stavební část

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Upozornění	HSV			0,00	
005,6	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
800	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 000</b>		<b>Upozornění</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
1	R 000-00	Upozornění - neoceňovat !!! 1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných prací a materiálů : 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! : 3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. : Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese : www.cenovasoustava.cz. : 4. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu. : 5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : všechny R-položky. : 6. Pokud se v položce vyskytne obchodní název : materiálu, jedná se pouze o informaci a lze použít i : výrobek jiný, stejných vlastností. : 7. V tomto rozpočtu se předpokládá realizace kompletních : skladeb konstrukcí. Pokud zátěžové zkoušky podkladu : vyhoví, je nutné rozpočet upravit nebo fakturovat dle : skutečností. : 8.Vzdálenost skládky vybouraného materiálu a : přebytečné zeminy (včetně poplatků za skládky) je : nutné upřesnit dle regionálních podmínek. : 9. Zahradnické úpravy budou provedeny dle popisu : v tech.zprávě, odst. "Zahradnické úpravy". : 10. Jednotlivé plochy stávajících parkovacích míst (nová : plocha X3) jsou : 2x plocha 12,9 m2, 3x plocha 12,6 m2, : 7x plocha 12,5 m2. Podél těchto stání je plocha 121,9 m2. : 0		0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>Díl: 005,6</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
2	R 005,6-01	Zřízení, provoz a odstranění globálního zařízení staveniště Položka obsahuje i případnou ochranu stávající dlažby : před poškozením a následné uvedení použitých ploch : do původního stavu. : 1	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	R 005,6-02	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	R 005,6-03	Ostatní vedlejší náklady např. plynoucí z požadavků V.Ř. apod.	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením X4 : 237*0,2	m3	47,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, X4 : 237*0,2 část X1 : 104*0,38	m3	86,92000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pro nové obrubníky : 0,3*0,3*8,1 pro opravované obrubníky : 0,3*0,3*11	m3	1,71900		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	139711101RT2	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 2 s naložením výkopku na dopravní prostředek pro parkovací automat : 0,6*0,6*0,27	m3	0,09720		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	139711101V01	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, Malá mechanizace + ručně Mezi stávajícími obrubníky. : část X1 : 35*0,38 X3 : 273*0,38	m3	117,04000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. zemina pro zásyp : 1,146*2	m3	2,29200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. ornice zpět na stavbu : X4 : 237*0,15*0,2 okolo X4 : (5,5+46,25)*0,5*0,15	m3	10,99125		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ornice na přilehlé pole : 47,4-10,99125	m3	36,40875		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
				36,40875								
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 86,92+117,04+1,719+0,0972-1,146	m3	204,63020		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
				204,63020								
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,14600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	204,63000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
16	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, obrubníky : 0,1*0,3*2*(8,1+11)	m3	1,14600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
				1,14600								
17	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	1,14600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	204,63000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
19	R 1-01	Příplatek za opatrný výkop v blízkosti kořenového systému stáv.stromů	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>93,61000</b>		
20	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm X1 : 35+104 X3 : 273	m2	412,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,22000	90,64000	822-1	RTS 25/ I
				139,00000 273,00000								
21	113202111R00	Vytrhání obru z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,27000	2,97000	822-1	RTS 25/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výměry dle technické zprávy : 11		11,00000								
22	R 11-01	Ochrana stávajících stromů bedněním	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Montáž, demontáž, likvidace materiálu, uvedení plochy : do původního stavu. : 2		2,00000								
23	R 11-02	Ochrana stáv. sloupů veřej. osvětlení deskami z PUR pěny	ks	5,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Montáž, demontáž, likvidace materiálu, uvedení plochy : do původního stavu. : 5		5,00000								
24	R 11-03	Úprava okolí stromů dle popisu v PD	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Dva stromy nejbliž ploše X4 : 2		2,00000								
25	R 11-04	Přesazení stromu v. cca 5 m	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Kompletní provedení dle popisu v PD, včetně zemních prací a : úpravy kolem stromu (viz vzorový řez). : 1		1,00000								
26	R 11-05	Příplatek za ztížené odstranění MZK mezi stávajícími obrubníky	m2	308,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		část X1 : 35		35,00000								
		X3 : 273		273,00000								
27	R 11-06	Příplatek za šetrnou demontáž a následné očištění krajníků	m	5,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Předpokládá se polovina délky : 11/2		5,50000								
28	R 11-07	Oprava pokřiveného sloupu V.O. dle tech.zprávy	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>Díl: 18</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>			
29	181101102V01	Povrchové úpravy terénu										
		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, Zhuťnění na min.30 MPa vč.ztíž.práce mezi obrubníky	m2	649,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		X1 : 35+104		139,00000								
		X3 : 273		273,00000								
		X4 : 237		237,00000								
30	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	182,04375		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,										
		(47,4-10,99125)/0,2		182,04375								
31	R 18-01	Založení trávníku kolem plochy X4 vč.dodávky osiva atd. (bez ornice)	m2	25,87500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		0,5*(5,5+46,25)		25,87500								
<b>Díl: 27 Základy</b>												
32	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek tříděný,	m3	0,05400		0,00	2,10000	0,11000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		0,6*0,6*0,15		0,05400								
33	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,22356		0,00	2,52500	0,56000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		pod parkovací automat : 0,6*0,6*0,6*1,035		0,22356								
34	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	1,20000		0,00	0,03919	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		0,6*4*0,5		1,20000								
35	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	1,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,										
		Včetně očištění, vytržidění a uložení bednicího materiálu.										
<b>Díl: 5 Komunikace</b>												
36	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	194,70000		0,00	0,10120	19,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním										
		Dorovnání nerovností dle technické zprávy, předpokládá se :										
		na 30% plochy. Výměry dle úpravy pláně. : 649*0,3		194,70000								
37	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	139,00000		0,00	0,20240	28,13000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním										
		X1 : 35+104		139,00000								
38	564841112RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 130 mm	m2	273,00000		0,00	0,29900	81,63000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		X3 : 273		273,00000								
39	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	273,00000		0,00	0,46000	125,58000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		X3 : 273		273,00000								
40	564861114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm	m2	139,00000		0,00	0,52900	73,53000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		X1 : 35+104		139,00000								
41	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	237,00000		0,00	0,57500	136,28000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		X4 : 237		237,00000								
42	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	273,00000		0,00	0,11000	30,03000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici										
		X3 : 273		273,00000								
43	594111111V01	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm, štípané žulové kameny 80-100mm + drť 50 mm	m2	139,00000		0,00	0,41000	56,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Materiál a barva dle popisu v technické zprávě. :										
		Plocha X1 - kamenná odseková dlažba + lože z drti fr.4/6 :										
		tl. 50 mm, vč.vyplnění spár, dodávky veškerého materiálu atd. :										
		(bez podkladních vrstev). :										
		X1 : 35+104		139,00000								
44	R 5-01	Úprava stávající skladby MZK u nového obrubníku	m	8,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Dle popisu v technické zprávě (odstranění stávající vrstvy :										
		v potřebné šířce a po dokončení nového obrubníku uvedení :										
		plochy do původního stavu). : 8,1		8,10000								
45	R 5-02	D+M štěrkového trávníku tl. 150 mm	m2	237,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Kompletní provedení skladby (bez podkladních vrstev) dle :										
		popisu v technické zprávě - speciální směs štěrku a zeminy :										
		včetně osetí a založení trávníku, přesunu hmot atd. :										
		X4 : 237		237,00000								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	R 5-03	D+M zahrazovací zábrany z kamenů <i>Dle popisu v technické zprávě - hranatý solitér, barevnost : shodná s gabionovými zdmi. : 9</i>	ks	9,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				9,00000								
47	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štipaná <i>X3 : 273*1,02</i>	m2	278,46000		0,00	0,20000	55,69000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
				278,46000								
<b>Díl: 800</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
48	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 <i>Např. průzkum, sondy ostatní nepředvídané práce apod. : Předpoklad 3 pracovníci x 8 hodin x 2 dny : 3*8*2</i>	h	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
				48,00000								
<b>Díl: 91</b>						<b>0,00</b>	<b>4,09000</b>		<b>0,00000</b>			
49	917461111V01	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15, opěra z betonu C20/25 - XC2, bez dodávky obrubníku <i>opravované krajníky : 11 nové krajníky : 8,1</i>	m	19,10000		0,00	0,15674	2,99000	0,00000	0,00000		Vlastní
				11,00000								
				8,10000								
50	58380375T	Obrubník žulový přímý OP7, průřez 100 x 200 mm <i>polovina délky opravovaných krajníků : 11/2*1,01 nové krajníky : 8,1*1,01</i>	m	13,73600		0,00	0,08000	1,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
				5,55500								
				8,18100								
<b>Díl: 99</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
51	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu <i>vodorovně do 200 m</i>	t	612,37977		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
<b>Díl: 711</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05000</b>		<b>0,00000</b>			
52	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu <i>X4 : 237</i>	m2	237,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
				237,00000								
53	67390502R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélné = 5,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 6,0 kN/m <i>X4 : 237*1,15</i>	m2	272,55000		0,00	0,00020	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
				272,55000								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-25-002	Revitalizace areálu Archeoparku Pavlov
O:	0001	SO 01 Revitalizace parkoviště
R:	01130825	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,05451		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 25/ I
<b>Díl: 799</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>			
55	R 799-01	D+M parkovacího automatu	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>Díl: D96</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>			
56	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	93,61000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
57	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	93,61000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
58	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	93,61000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
59	979990001T00	Poplatek za skládku suti - průměrná cena	t	93,61000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>					