



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- BOURANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- PROŘEZÁNÍ DRÁŽEK PRO ZALOŽENÍ PRÍČEK;
ODSTRANĚNÍ RÁKOSOVÉ OMÍTKY VČETNĚ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PODKLADNÍ VRSTVY;
ROZSAH DLE NOVÝCH PRÍČEK PRO JEJICH SPRÁVNÉ PROVEDENÍ S OHLEDEM NA POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST
- (1500)

VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ VČETNĚ OMÍTKY
(V ZÁVORCE VÝŠKA OBKLADU / MATERIÁL)
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ PŘEPÁŽKY
- B01

VYBOURAT STROPNÍ ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI - VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- B02

VÝKOP JÁMY PRO ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY;
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY PODKOPAT A PODBETONOVAT - VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŘEZY
- B03

ODSTRANĚNÍ RÁKOSOVÉ OMÍTKY VČETNĚ DŘEVĚNÉ NOSNÉ PODKLADNÍ VRSTVY
- B04

DEMONTOVAT OCELOVOU KONSTRUKCI VČETNĚ PLETIVA A DVEŘÍ
- B05

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S PОВRCHEM Z LITÉHO TERASA V TLOUŠTČE CCA 100 mm
- B06

VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY S PОВRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY V TLOUŠTČE CCA 100 mm,
ODSTRANIT SOKL
- B07

ODSTRANIT KERAMICKOU DLAŽBU VČETNĚ LEPIDLA, OČISTIT PОВRCH OD VÝSTUPKŮ,
ODSTRANIT SOKL
- B08

ODSTRANIT TEPELNOU IZOLACI NAD STROPEM PLOŠE NOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- B11

VYVRTAT PROSTUP STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ (V ŽELEZOBETONOVÉM STROPĚ), JÁDROVÉ VRTÁNÍ; PŘESNÉ POZICE A
ROZMĚRY VYTÝČIT V KOORDINACI S INSTALACEMI A VÝZTUŽÍ DESKY - MIMO ŽEBRA; VRTÁNÍ VČETNĚ ZÁKLOPU A RÁKOSU
Ø50 ŽB DESKA VČENÉ PODLAHY TL. 200 2 KS
Ø60 ŽB DESKA VČENÉ PODLAHY TL. 200 5 KS
Ø125 ŽB DESKA VČENÉ PODLAHY TL. 200 1 KS

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DOHRZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- POSTUP BOURÁNÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S ŘEŠENÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ A PROVÁZÁNÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POPSANÝCH V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.01.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ,
- OTVORY VE STĚNÁCH A PRÍČKÁCH LZE VYBOURAT AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDÍVA PROVĚŘIT
- PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍCH BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT SOUSEDNÍ ODDĚLENÍ PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁŽKAMI, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU PŘEPÁŽKAMI KONZULTOVAT S UŽIVATELEM - ŘEŠIT VE FÁZÍCH PRO VÝTAH A DOKONČENÍ STAVBY - CO NEJKRATŠÍ OMEZENÍ PROVOZU ODDĚLENÍ
- PŘÍPADNĚ PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘE NA ROZHŘÁNÍ STAVENÍŠTĚ NUTNO ZAJISTIT PROTI POŠKOZENÍ VHODNÝM MATERIÁLEM A PRACHOTĚSNĚ UTĚSNIT
- V NÁVÁZUJÍCÍCH NERĚŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN A.T.D.)
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE, KDE SE POHYBUJE STAVBA BUDOU OCHRÁNĚNÝ V PRŮBĚHU STAVBY PROTI POŠKOZENÍ. JEDNÁ SE NAPŘÍKLAD O STÁVAJÍCÍ OKNA, PARAPETY, PODLAHY, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, APOD.
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDÍVA PROVĚŘIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD.
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT VRCHNÍ VRSTVU OMÍTKY - ŠTUK, JÁDROVOU OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI
- DEMONTÁŽE VÝTÁPĚNÍ A SLABOPRODU A JSOU POPSANÝ V SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, DEMONTÁŽE ČÁSTI ELEKTRO, VZT A ZTI JSOU ŘEŠENY V ČÁSTECH DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = 219,580 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT <small>PROJEKTOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍ VÝSTAVY</small>		Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov Tel: +420 518 601 111 www.nemkyj.cz
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 505 E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. MARTIN FORAL	Vypracoval: ING. JAN ZAMRZLA	Kontroloval: ING. JAN ZAMRZLA	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
Akce: REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO PAVILONU - VÝTAH V BUDOVĚ E	Zakázkové číslo: DPS 20 - 2025 Datum: 09 - 2025 Stupeň: PRO PROVEDENÍ STAVBY Formát: 6 A4		Paré:
Objekt: PAVILON E - VÝTAH SO 01	Obsah: PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE		Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.01.1-903